






IMPLANTAÇÃO GERAL
ESC. 1:750




AMPLIAÇÃO BIKE COMPARTILHADA
ESC. 1:100



DETALHE TIPO - ACABAMENTO PISO INTERTRAV./ÁREA
ESQUEMÁTICO



DETALHE TIPO - ACABAMENTO PISO INTERTRAV./JARDIM
ESQUEMÁTICO



DETALHE TIPO - ACABAMENTO JARDIM/ÁREA (PLAYGR)
ESQUEMÁTICO

BRINQUEDOS PLAYGROUND*	GINÁSTICA AO AR LIVRE	LEGENDA
PLAYGROUND ATÉ 12 ANOS	ARGOLA EM TRONCO DE EUCALITO	PISOS
E01	REF. MAC-37 - MACPOOL	● BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO
	QUANT. : 1 und	200x100cm - COR CINZA NATURAL
BALANÇO DUPLO EM TRONCO DE EUCALITO	REF. MAC-37 - MACPOOL	● BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO
E02	QUANT. : 2 und	200x100cm - COR CORE
ESCORREGADOR EM TRONCO DE EUCALITO	REF. MAC-37 - MACPOOL	● BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO
E03	QUANT. : 2 und	200x100cm - COR CORE
GANGORRA EM TRONCO DE EUCALITO	REF. MAC-37 - MACPOOL	● BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO
E04	QUANT. : 2 und	200x100cm - COR CORE
MII CENTRO DE ATIVIDADES II EM TRONCO DE EUCALITO	REF. MAC-37 - MACPOOL	● BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO
E05	QUANT. : 1 und	200x100cm - COR CORE
PLAYGROUND ATÉ 8 ANOS	REF. MAC-37 - MACPOOL	● BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO
E06	QUANT. : 1 und	200x100cm - COR CORE
MINI CENTRO DE ATIVIDADES III	REF. MAC-37 - MACPOOL	● BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO
E07	QUANT. : 1 und	200x100cm - COR CORE
ACADEMIA AO AR LIVRE	REF. MAC-37 - MACPOOL	● BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO
E08	QUANT. : 1 und	200x100cm - COR CORE
ROTAÇÃO VERTICAL TRÍPLIO	REF. MAC-37 - MACPOOL	● BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO
E09	QUANT. : 1 und	200x100cm - COR CORE
ELÍPTICO MECÂNICO DUPLO - REF. ZIOBER	REF. MAC-37 - MACPOOL	● BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO
E10	QUANT. : 1 und	200x100cm - COR CORE
SIMULADOR DE REMO DUPLO	REF. MAC-37 - MACPOOL	● BLOCO CONCRETO INTERTRAVADO
E11	QUANT. : 1 und	200x100cm - COR CORE
LEGENDA EQUIPAMENTOS		
■ BANCO EM CONCRETO 150X45X45cm SEM ENCOSTO FIXADOS NA BASE		
REF. BOP150 - NEOREX OU SIMILAR		
QUANT. TOTAL = 55 und		
■ BANDO EM CONCRETO 150X45X45cm SEM ENCOSTO		
REF. BOP150 - NEOREX OU SIMILAR		
QUANT. TOTAL = 4 und		
■ L'CONJUNTO DE LIXEIRA COM 4 CESTOS		
ORGÂNICO E REUTILIZÁVEL - FIXAÇÃO NO PISO		
QUANT. TOTAL = 12 und		
■ RE-BEBEDOUROS DUAS ALTURAS EM AÇO INOX - VER PROJETO ESPECÍFICO		
FOLHA 06		
QUANT. TOTAL = 6 und		
■ BC-PARACOLÔMBIO/BICICLETÁRIO PARA CINCO BICICLETAS - FIXAÇÃO NO PISO GALVANIZADO		
PRETO - VER DET. ESPECÍFICO FOLHA 06		
QUANT. TOTAL: 10 und		
■ GRADIL METÁLICO TIPO ORSOMETAL		
H=1.80m (FECHAMENTO DO PARQUE)		
QUANT. TOTAL: 2.350ml		
■ QUIOSQUE DIAM. 4.50m EM ESTRUTURA DE MADEIRA E COBERTURA TELHA ONDULINE ECOLÓGICA OU SIMILAR.		
COM 2 MESAS E 4 BANQUINHOS EM CONCRETO ARMADO		
PARA BANCO E MESA: REF. MRB - NEOREX		
OU EQUIV. TÉCNICO - QUANT. TOTAL = 5 und		
■ PONTE SOBRE CORREDO PARA PEDESTRE E VEÍCULOS - VER PROJETO ESPECÍFICO		
QUANT. TOTAL = 1 und		
LEGENDA		
● ÁREA LAVADA (PARQUE INFANTIL)		
ÁREA TOTAL = 314.63m²		
● PISO ASFALTO QUENTE (ESTACIONAMENTOS)		
ÁREA TOTAL = 1.004m²		
● PISO SOLO BRITA (ACESSO SERVIÇO)		
ÁREA TOTAL = 3.710m²		
■ PISO EMPORRACHADO - PISTA CAMINHADA COOPER L=1.40m		
ÁREA TOTAL = 1.842.40m²		
● ÁREAS COM GRAMA		
ÁREA TOTAL = 11.934m²		
LEGENDA VEGETAÇÃO		
● ÁRVORE EXISTENTE		
CONF. LEVANTAMENTO PLANALTIMÉTRICO		
● PALMEIRA PROJETADA		
● ÁRVORE PROJETADA		

NOTA PARA PISTA DE MOUNTAIN BIKE E SKATE PARK
- DEVERÃO SER DESENVOLVIDOS PROJETOS ESPECÍFICOS PARA EQUIPAMENTOS DO SKATE PARK E DE MOUNTAIN BIKE, SENDO QUE O LAYOUT PROPOSTO É APENAS INDICATIVO.

NOTA PARA EDIFICAÇÕES PROPOSTAS
- VER PROJETOS NAS FOLHAS 10 A 16.

RESPONSABILIDADE TÉCNICA
- A EXECUÇÃO DA OBRA REQUER A PRESENCIA DE RESPONSÁVEIS TÉCNICOS NAS RESPECTIVAS ATRIBUIÇÕES.

ADONDAÇÃO ARQUITETO PÁSSISTA (O TÉCNICO ARQUITETO) QUE DEVERÁ ACOMPANHAR A OBRA, RESPONSABILIZANDO-SE PELA EFETIVA APLICAÇÃO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DEFINIDAS PARA ESTE PROJETO, TAMBÉM COMO GARANTIA DAS COTAS, QUANTIDADES DE MATERIAIS E TODAS AS DEMAIS NECESSIDADES, EM CASO DE DÚVIDAS, ENTRAR EM CONTATO COM O ESCRITÓRIO PROJETISTA.

- A LOCAÇÃO DESTA OBRA DEVERÁ SER FEITA POR TOPOGRÁFICO HABILITADO PELO CREA/CAU. QUALQUER EVENTUAL, A TERCIA, NESTE PROJETO, SEJA NA PARTE DOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS OU DO PLANTIO, DEVERÁ SER PREVIAMENTE CONSULTADA E ANALISADA JUNTO AO NOSSO ESCRITÓRIO.

NOTAS GERAIS
- VER PROJETOS DE ARQUITETURA NAS FOLHAS 10 A 16.

- TODOS OS NÍVEIS E COTAS DEVEM SER CONFIRMADOS NO LOCAL.

- TODAS AS COTAS DE NÍVEL FORAM ESTIMADAS COM BASE NO LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DOG. 163-PE-TER-RES-001-R02.

- TODOS OS CAMINHOS DEVERÃO SER ACESSÍVEIS, COM CONDIÇÕES DE CAMINHABILIDADE PARA QUALQUER USUÁRIO, DEVERÃO SER ATENDIDAS TODAS AS NORMAS VIGENTES CONIZENTES.

- TODOS OS PISOS DEVERÃO SER EXECUTADOS COM CAIMENTO MÍNIMO DE 1%, DEVERÁ SER LEVADO EM CONTA O PROJETO DE DRENAGEM.

- DEVERÃO SER CONSIDERADOS OS PROJETOS COMPLEMENTARES DE LUMINOTÉCNICA, ELÉTRICA, HIDRÁULICA, ESTRUCTURA, TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, COMUNICAÇÃO VISUAL, SINALIZAÇÃO.

- TODAS AS CONSTRUÇÕES PROJETADAS PARA O PARQUE DEVERÃO SER SUBMETIDAS AO PROJETO DE ENGENHARIA ESTRUCTURAL, HIDRÁULICA, ELÉTRICA E DEMAIS COMPLEMENTARES QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS.

- CONFIRMAR TODAS AS MEDIDAS NA OBRA.

- QUALQUER ALTERAÇÃO COM RELAÇÃO À SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS E ESPÉCIES VEGETAIS NESSE PROJETO, DEVERÁ SER CONSULTADO O PROJETISTA DE PAISAGISMO.

- TODOS OS JARDINS DEVERÃO SER PROFUNDOS, LIMPOS DE ENTULHO, ISENTO DE PRODUTOS QUÍMICOS TÓXICO E NIVELADOS, SEM COMPACTAÇÃO, 20 CM ABAIXO DO NÍVEL FINAL, DE PROJETO PARA RECEBER AS CAMADAS DE TERRA E INSULSO.

- TODAS AS QUANTIDADES DEVERÃO SER REVISTAS NA FASE DO PROJETO EXECUTIVO.

- OS SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA DEVERÃO SER CONTRATADOS PARA A LOCAÇÃO DOS ACESSOS, CAMINHOS E TODOS OS SISTEMAS DE LÁZER E PLANTIOS PROPOSTOS NESTE PROJETO.

- NÃO TRAR MEDIDAS EM ESCALA.

- MEDIDAS EM METROS.

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS



OBRA: Parque da Cidade
PROJETO: Implantação Geral do Parque
END: Rua Samuel da Rocha Galvão, S/N - Itapevi - São Paulo

Ramon Medrano de Almeida
Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos

Responsável legal
Prefeitura do Município de Itapevi

ASSUNTO:	ESTACIONAMENTO E ACESSOS	TIPO PROJETO:	PROCESSO:	PMI	FOLHA:
ESC:	1:750	DATA:	DES:	RESP:	02
		SETEMBRO/2018			00

DADOS P/	PROJETO
PROJETO	1:300
1	0.00
2	0.00
3	0.00
4	0.00
5	0.00
6	0.00
7	0.00
8	0.00
9	0.00
10	0.00
11	0.00
12	0.00
13	0.00
14	0.00
15	0.00
16	0.00