


Planta Baixa Sanitários
ESC.: 1:25



Planta de Cobertura Sanitários
ESC.: 1:25

Legenda

- RP** — REGISTRO DE PRESSÃO
- RG** — REGISTRO DE GAVETA
- TUBULAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DE ÁGUA
- TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA PARA VÁLVULAS
- TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA EM PVC SOLDÁVEL REF. TIGRE
- TUBULAÇÃO DE ESGOTO EM PVC SÉRIE "R"
- TUBULAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS
- TUBULAÇÃO PERFURADA PARA VALA DE INFILTRAÇÃO
- BA** — BACIA SANITÁRIA
- FI** — FILTRO
- LV** — LAVATÓRIO
- MIC** — MICTÓRIO
- TL** — TORNEIRA DE LAVAGEM
- VÁLVULA DE DESCARGA C/ REGISTRO ACOPLADO
- TJ** — TORNEIRA DE JARDIM
- AF** — COLUNA DE ÁGUA FRIA
- AFA** — COLUNA DE ÁGUA FRIA PARA APARELHOS
- AFV** — COLUNA DE ÁGUA FRIA PARA VÁLVULA
- LAL** — COLUNA DE LADRÃO E LIMPEZA
- V** — COLUNA DE VENTILAÇÃO
- AP** — COLUNA DE ÁGUAS PLUVIAIS
- RS** — RALO SIFONADO DA COPA Ø100x100x50m
- RS** — RALO SIFONADO DOS SANITÁRIOS Ø150x182x50m
- GH** — GRELHA HEMISFÉRICA
- CID** — CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO
- CI** — CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ÁGUA PLUVIAL 60 x 60cm
- CI** — CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ESGOTO 60 x 60cm
- CI** — CAIXA DE GORDURA COM CESTO DE LIMPEZA REF. TIGRE

NOTA: VER ESPECIFICAÇÃO DE LOUÇAS E METAIS NO PROJETO DE ARQUITETURA

Notas Hidraulica

- OS TUBOS DE ÁGUA FRIA SERÃO EM PVC SOLDÁVEL, CLASSE 15, REF. TIGRE.
- AS CONEXÕES PARA OS TUBOS DE ÁGUA DEVERÃO SER DE MATERIAL IDÊNTICO AO DA TUBULAÇÃO (PVC PARA ÁGUA FRIA).
- A TUBULAÇÃO DE ESGOTO SERÁ DE PVC LINHA SANITÁRIA;
- OS TUBOS DE ESGOTO DEVERÃO POSSUIR DECLIVIDADE MÍNIMA DE:
 - DIÂMETRO IGUAL OU MAIOR QUE 100mm — 2%;
- OS REGISTROS A SEREM UTILIZADOS SERÃO DA FABRICAÇÃO DECA;

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS



OBRA: Parque da Cidade
PROJETO: Instalações Hidráulicas
END: Rua Samuel da Rocha Galvão, S/N - Itapevi - São Paulo

Ramon Medrano de Almada
Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos

Responsável legal
Prefeitura do Município de Itapevi

ASSUNTO: DISTRIBUIÇÃO DA REDE DE ESGOTO E ÁGUAS PLUVIAIS PLANTA BAIXA E PLANTA DE COBERTURA SANITÁRIOS	TIPO PROJETO BÁSICO	PROCESSO PMI	FOLHA: 03/14
ESC. 1:25	DATA SETEMBRO/2018	DES. RESP.	REVISÃO 00