



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS

OBRA: MANUTENÇÃO DE DIVERSOS EDIFÍCIOS DAS SECRETARIAS DE CULTURA, DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E CIDADANIA E DE SEGURANÇA E MOBILIDADE URBANA

Tipo de Intervenção: MANUTENÇÃO, PEQUENOS REPAROS E PINTURA

Endereço : Diversos edifícios destas Secretarias no município de Itapevi - SP

TAB. REF.: SINAPI 06/2026 | SIURB 01/2026 | SIURB INFRA 01/2026 | CDHU 05/2026 | FDE 04/2026

DEMONSTRATIVO DE COMPOSIÇÃO

Composição	CP 01	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO DE CONCRETO PERMEÁVEL (DRENANTE) RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM - Base SINAPI 104427	m2	und	R\$	112,56
Referência		Descrição	Unid.	Quant.	Valor unit.	Valor Total
SINAPI	91285	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,097	R\$ 0,47	R\$ 0,04
SINAPI	91283	CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,004	R\$ 10,33	R\$ 0,03
SINAPI	91278	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,097	R\$ 0,71	R\$ 0,06
SINAPI	91277	PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,004	R\$ 10,71	R\$ 0,04
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,202	R\$ 32,18	R\$ 6,48
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,202	R\$ 36,97	R\$ 7,44
SIURB EDIF - I	36093	PISO DE CONCRETO PRÉMOLDADO INTERTRAVADO DRENANTE, ESPESSURA 6 CM, COR NATURAL	M2	1,004	R\$ 92,08	R\$ 92,45
SINAPIH	4741	PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	M3	0,010	R\$ 82,27	R\$ 0,80
SINAPIH	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,057	R\$ 92,00	R\$ 5,22
Total para a Composição					R\$	112,56

Composição	CP 02	RODAPÉ VINÍLICO FLEXÍVEL EM MANTA, ALTURA 10 CM - Base SINAPI 98687	UN	m	R\$	139,33
Referência		Descrição	Unid.	Quant.	Valor unit.	Valor Total
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,24	R\$ 32,18	R\$ 7,56
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,47	R\$ 37,26	R\$ 17,52
CDHU-I	M.04.000.033542	Piso vinílico em manta heterogênea com e= 2mm; ref. Decode Warm Medium Grey, Ligth Grey da Tarkett ou equivalente	M2	0,35	R\$ 227,57	R\$ 79,19
COTAÇÃO	COT 01	Perfil arremate de rodapé vinílico	m	1,02	R\$ 11,59	R\$ 11,76
COTAÇÃO	COT 02	Suporte de canto curvo para rodapé vinílico	m	1,05	R\$ 16,64	R\$ 17,47
SINAPIH	4791	ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO	KG	0,11	R\$ 51,65	R\$ 5,83
Total para a Composição					R\$	139,33

CPU	CP 03	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR HERMÉTICA - *60X15CM*, INCLUSO DRIVER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - Base SINAPI 105544	UN	und	R\$	86,92
Referência		Descrição	Unid.	Quant.	Valor unit.	Valor Total
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,39	R\$ 45,56	R\$ 17,78
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12	R\$ 35,30	R\$ 4,30
COTAÇÃO	COT 03	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR HERMÉTICA - 60 cm	und	1,00	R\$ 64,84	R\$ 64,84
Total para a Composição					R\$	86,92

CPU	CP 04	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, PARA 1 LÂMPADA TUBULAR LED DE 36 W, SEM LÂMPADA E SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - Base SINAPI 100908	UN	und	R\$	84,97
Referência		Descrição	Unid.	Quant.	Valor unit.	Valor Total
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,46	R\$ 45,56	R\$ 21,09
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,12	R\$ 35,30	R\$ 4,22
COTAÇÃO	COT 04	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, PARA 1 LÂMPADA TUBULAR LED DE 36 W, SEM LÂMPADA	und	1,00	R\$ 59,66	R\$ 59,66
Total para a Composição					R\$	84,97

CPU	CP 05	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 36 W, SEM LÂMPADA E SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. - Base SINAPI 100911	UN	und	R\$	113,88
Referência		Descrição	Unid.	Quant.	Valor unit.	Valor Total
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,54	R\$ 45,56	R\$ 24,54
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17	R\$ 35,30	R\$ 5,94
COTAÇÃO	COT 05	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 36 W, SEM LÂMPADA	und	1,00	R\$ 83,40	R\$ 83,40
Total para a Composição					R\$	113,88

CPU	CP 06	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. Base SINAPI 100910	UN	und	R\$	89,25
Referência		Descrição	Unid.	Quant.	Valor unit.	Valor Total
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,54	R\$ 45,56	R\$ 24,54
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,17	R\$ 35,30	R\$ 5,94
COTAÇÃO	COT 06	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 18 W	und	1,00	R\$ 43,47	R\$ 43,47
SINAPIH	39387	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13	UN	2,00	R\$ 7,65	R\$ 15,30
Total para a Composição					R\$	89,25

CPU	CP 07	PILAR DE MADEIRA SERRADA, MAÇARANDUBA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, NÃO APARELHADO, FIXADO COM PORTA PILAR METÁLICO, SEÇÃO QUADRADA 20 X 20 CM, APOIO ENGASTADO, COMPRIMENTO DE 3 M. Base SINAPI 105076	UN	m	R\$	518,97
Referência		Descrição	Unid.	Quant.	Valor unit.	Valor Total
SINAPI	95140	TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVACÃO DE 3 M - CHI DIURNO. AF_07/2016	CHI	0,40	R\$ 0,03	R\$ 0,01
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,88	R\$ 36,53	R\$ 32,26
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,63	R\$ 34,27	R\$ 21,62
SINAPIH	45158	PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 100 MM	UN	1,47	R\$ 2,98	R\$ 4,37
COTAÇÃO	COT 07	PORTA-PILAR PARA PILAR DE MADEIRA, TIPO APOIO ENGASTADO	und	0,33	R\$ 569,25	R\$ 189,73
SINAPIH	40568	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	KG	0,03	R\$ 11,97	R\$ 0,36
SINAPIH	35276	PILAR QUADRADO NAO APARELHADO "20 X 20" CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	1,09	R\$ 234,74	R\$ 256,23
SINAPIH	14439	PONTALETE ROLICO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 6 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)	M	1,54	R\$ 5,24	R\$ 8,08
SINAPIH	10527	LOCAÇÃO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO)	MXME	0,00	R\$ 29,00	R\$ 0,02

SINAPI	4343	PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA	UN	1,47	R\$	4,29	R\$	6,29
Total para a Composição							R\$	518,97

Itapeví, 06 de agosto de 2026

Marcos de Oliveira Anjos
Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos

Carlos Daigo Nakanishi
Engenheiro Civil
CREA nº 5060154344 - SP