



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI**

**SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

**COMPROVANTE DE RETIRADA DE EDITAL**

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 24/2022**

TIPO: Menor Preço

Secretaria interessada: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA - JARDIM ROSEMARY**

**DADOS DO INTERESSADO:**

Razão Social: .....

Endereço: .....

Nome: .....

Fone: (..)..... E-mail: .....

O adquirente, acima qualificado, que subscreve a presente, declara, por este e na melhor forma de direito, que **CONFERIU E RETIROU**, toda a documentação, referente à **CONCORRÊNCIA** acima citada, atestando que foram fornecidas todas as informações necessárias e suficientes para elaboração da proposta comercial, bem como dos documentos necessários para habilitação.

Visando a comunicação futura entre esta Prefeitura e sua empresa, solicitamos a V. Sa. preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo ao Departamento de Compras e Licitações pelo e-mail: [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br).

A não remessa do recibo exime a Prefeitura do Município de Itapevi da comunicação por meio de fax ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação.

Recomendamos ainda, consultas ao site: [www.itapevi.sp.gov.br](http://www.itapevi.sp.gov.br), para eventuais comunicações, esclarecimentos ou impugnações disponibilizadas acerca do processo licitatório.

(LOCAL)....., .....de.....de2022.

\_\_\_\_\_  
**Assinatura**



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120  
Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

## CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 24/2022

### PROCESSO SUPRI 542/2022

O Município de Itapevi, através de sua **Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos** faz saber que, que se acha aberta nesta Municipalidade a **CONCORRÊNCIA PÚBLICA**, licitação do tipo menor preço, sob o regime de execução indireta de empreitada por **PREÇOS UNITÁRIOS**, para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA - JARDIM ROSEMARY**, conforme objeto sob o título específico, indicado no item "1" deste edital e seus anexos.

A presente licitação é regida pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores, legislação estadual aplicável à espécie, por força do disposto no artigo 84 da Lei Orgânica do Município de Itapevi e, da Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações posteriores e em especial, pelas normas e condições expressas neste edital.

Os interessados em obter a cópia do Edital e seus respectivos anexos poderão obtê-los gratuitamente no site oficial da Prefeitura: <https://licitacoes.itapevi.sp.gov.br/licitacoes>.

As propostas deverão obedecer às especificações e exigências deste instrumento convocatório e anexos, que dele fazem parte integrante.

Os interessados em participar da presente licitação deverão entregar os envelopes nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL, na Secretaria de Suprimentos, à Comissão Permanente de Licitação situada na Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – 2º andar, Vila Nova Itapevi – Itapevi - SP, até **às 09h00 do dia 23 de novembro de 2022**, para abertura em seguida.

Pedidos de esclarecimentos poderão ser protocolados no Departamento de Compras e Licitações localizado à Rua Agostinho Ferreira Campos, 675, 2º Andar, – Vila Nova Itapevi - Itapevi/SP, ou encaminhado no e-mail – [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br).

### 1. DO OBJETO

1.1. A presente licitação tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA - JARDIM ROSEMARY**, conforme projetos, especificações e demais informações integrantes deste Edital.

### 2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAR DA LICITAÇÃO

2.1. Poderão participar desta licitação, as empresas interessadas do ramo de atividade pertinente ao objeto da Contratação, autorizadas na forma da Lei e que atendam as exigências de habilitação previstas neste Edital.

2.2. A visita técnica é FACULTATIVA e os interessados poderão visitar o local de execução da obra até o dia anterior ao previsto para a entrega das propostas. A visita deverá ser agendada previamente junto à Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, localizada à Rua Agostinho Ferreira Campos, nº 675 – 1º andar – Vila Nova Itapevi – Itapevi – SP – telefone: (11) 4143-7600 Ramal 1109 ou email [sisu.diretoria@itapevi.sp.gov.br](mailto:sisu.diretoria@itapevi.sp.gov.br), ocasião em que será fornecido o Atestado de Visita em nome da empresa, indicando o responsável da licitante interessada em participar da Licitação, conforme modelo **ANEXO XIV** deste edital.

2.1.1. Apresentar carta indicando seu representante (**ANEXO VII**) constando no texto AUTORIZAÇÃO para que este acompanhe os trabalhos da presente licitação, sendo dispensada a carta quando o interessado estiver representado por sócio proprietário,



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120  
Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

devidamente comprovado no ato através do contrato social da licitante interessada, sendo que em ambos os casos, a autorização ou o contrato social deverão constar fora dos envelopes de documentação ou de proposta. A não apresentação da autorização cerceará o direito da licitante em ser representada na sessão pública, cabendo-lhe tão somente a entrega dos envelopes.

**2.1.2.** Prestar garantia de participação, em qualquer uma das modalidades prevista no artigo 56 da Lei nº 8.666/1993, no valor de **R\$ 89.137,18 (oitenta e nove mil, cento e trinta e sete reais e dezoito centavos)**, que corresponde a 1% (um por cento) do valor estimado da contratação.

### **2.2. Das condições que vedam a participação na licitação**

**2.2.1.** Será vedada a participação de empresas na licitação quando:

**2.2.1.1.** Declaradas inidôneas pela Administração Pública e não reabilitadas;

**2.2.1.2.** Empresas estrangeiras que não funcionem no país;

**2.2.1.3.** Aquelas que estiverem na data fixada para apresentação dos Envelopes, cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar ou contratar com a Prefeitura de Itapevi ou suas Autarquias;

**2.2.1.4.** Sob processo de falência, recuperação judicial ou extrajudicial, salvo exceção constante no subitem 5.1.3. alínea "a.1" do edital;

**2.2.1.5.** Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;

**2.2.1.6.** De servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do artigo 9º, inciso III, da Lei nº 8.666/1993.

### **3. DO CREDENCIAMENTO**

**3.1.** Quanto ao credenciamento dos representantes:

**3.1.1.** Trata-se de **Representante Legal** (sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado), instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, ou trata-se de sociedade simples, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrências de tal investidura;

**3.1.2.** Trata-se de **Procurador**, instrumento público de procuração **ou** instrumento particular com assinatura do representante legal, do qual constem poderes específicos para interpor recursos e desistir de sua interposição, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao certame. No caso de instrumento particular, o procurador deverá apresentar instrumento constitutivo da empresa na forma estipulada no item 3.1.1.;

**3.1.3.** O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá identificar-se exibindo documento oficial que contenha foto;

**3.1.4.** O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que presente, não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de documentação defeituosa, ficará impedido de declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de interpor recurso.

### **4. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES**

**4.1.** Os **Documentos de Habilitação** e a **Proposta Comercial** deverão ser apresentados separadamente, em 2 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome e endereço da proponente, as seguintes indicações:

|  |
|--|
| <p><b>CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 24/2022</b><br/><b>PROCESSO SUPRI 542/2022</b><br/><b>NOME E ENDEREÇO DO INTERESSADO:</b><br/><b>"ENVELOPE nº 01 – DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO"</b></p> |
|--|



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 24/2022**  
**PROCESSO SUPRI 542/2022**  
**NOME E ENDEREÇO DO INTERESSADO:**  
**"ENVELOPE nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL"**

#### 5. DO ENVELOPE nº 01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

5.1 - Serão julgados habilitados os interessados que apresentarem os seguintes documentos, que deverão vir contidos no "**ENVELOPE nº 01 – DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO**", em uma via cada, no original ou em cópia devidamente autenticada, os quais, após rubricados, serão entranhados nos autos, passando a fazer parte integrante do processo da presente licitação. **Todas as folhas deverão ser preferencialmente numeradas sequencialmente e na ordem crescente.**

##### 5.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA

- a) Registro Comercial, no caso de empresa individual;
- b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, em exercício;
- c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício;
- d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato registro ou autorização para funcionamento, expedido por órgão competente, quando a atividade assim exigir.

##### 5.1.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA

- a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas/Ministério da Fazenda (CNPJ);
- b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes **Municipal**, se houver, relativo ao domicílio ou sede da proponente, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual do certame;
- c) Prova de regularidade para com a **Fazenda Federal**, mediante a apresentação de Certidão Conjunta Negativa de Débitos (ou positiva com efeitos de negativa), relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal;
- d) Prova de regularidade para com a **Fazenda Municipal**, mediante apresentação de certidão negativa (ou positiva com efeitos de negativa) de tributos mobiliários, expedida no local do domicílio ou da sede da licitante;
- e) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (**FGTS**), por meio da apresentação da CRF – Certificado de Regularidade do FGTS;
- f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a **Justiça do Trabalho**, mediante a apresentação de **CNDT** – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (ou positiva com efeitos de negativa), de acordo com a Lei nº 12.440/2011;

**5.1.2.1.** A comprovação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte somente será exigida para efeito de **assinatura do contrato**;

**5.1.2.2.** As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins habilitação, podendo, todavia, existir, no que tange a regularidade fiscal, documento(s) que apresente(m) alguma restrição;

**5.1.2.3.** Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista das ME/EPP (que assim se declararam durante o credenciamento), será assegurado, às mesmas, o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, assim considerado o momento imediatamente posterior à fase de habilitação, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeitos de certidão negativa;

**5.1.2.4.** A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 5.1.2.3, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

### 5.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

**a)** Certidão negativa de falência ou concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica.

**a.1)** Nas hipóteses em que a certidão encaminhada for positiva, deve o licitante apresentar comprovante da homologação/deferimento pelo juízo competente do plano de recuperação judicial/extrajudicial em vigor.

**b)** Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

**c)** Prova de que a Licitante possui, até a data da apresentação da documentação propostas, Capital Social ou Patrimônio Líquido, de no mínimo **R\$ 891.371,83 (oitocentos e noventa e um mil, trezentos e setenta e um reais e oitenta e três centavos)** correspondente a **10% (dez por cento)** do valor estimado da contratação;

**d)** A licitante deverá possuir, para fins de análise das condições financeiras, os seguintes índices:

**ILC = ATIVO CIRCULANTE**  $\geq$  1,00

PASSIVO CIRCULANTE

**ILG = ATIVO CIRCULANTE + REALIZÁVEL A LONGO PRAZO**  $\geq$  1,00

PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO

**IEG = PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO**  $\leq$  0,50

ATIVO TOTAL

Sendo:

ILC = índice de liquidez corrente

ILG = índice de liquidez geral

IEG = índice de endividamento geral

Justifica-se a exigência dos índices previstos no subitem 5.1.3. alínea “d” com amparo no Art. 31, parágrafos 2º e 3º da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, além de oferecer segurança quanto á execução contratual, uma vez que fica demonstrada a “Saúde financeira” da futura contratada, permitindo à Contratante verificar a necessária correlação entre o tamanho da licitação e a capacidade de execução contratual.

**e.1)** No caso específico das Sociedades Anônimas (S/A) o Balanço e as Demonstrações Contábeis deverão ser apresentadas por publicação no Diário Oficial do Estado ou Diário Oficial da União ou cópia dos referidos documentos em que conste expressamente o registro na Junta Comercial;

**e.2.)** Para as empresas constituídas há menos de 12 (doze) meses em data que ainda não é exigido o Balanço, deverão apresentar o Balanço de Abertura;

**e.3.)** Para as empresas que adotaram o SPED (Sistema Público de Escrituração Digital) deverão apresentar o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis com os respectivos termos de abertura e encerramento, extraídos do próprio sistema digital (SPED), bem como o termo de autenticação ou recibo de entrega (conforme Decreto Federal nº 8.683/2016,



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120  
Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

devidamente vistados em todas as páginas, pelo contador ou pelo representante legal da empresa;

**e.4.)** As empresas que optaram pelo regime “SIMPLES – FEDERAL” deverão apresentar a declaração de imposto de renda pessoa jurídica, referente ao último exercício, com o respectivo recibo de entrega acompanhado de declaração assinada pelo contador da empresa e sócio, mencionando a lei que enquadra a empresa, bem como os faturamentos mês a mês do exercício dos demais documentos apresentados;

**e)** Garantia para participação na licitação, da importância de **R\$ 89.137,18 (oitenta e nove mil, cento e trinta e sete reais e dezoito centavos)** equivalente à 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da licitação, em quaisquer modalidades previstas no Artigo 56, parágrafo primeiro e Artigo 31, Inciso III da Lei 8.666/1993.

**5.1.3.1.** Para as licitantes que optarem por prestar a garantia nos termos do Art. 56, inciso I, deverá ser solicitada a geração de boleto por email ([licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)) para pagamento, devendo ser observado o horário de expediente bancário e uma cópia autenticada do boleto liquidado deverá ser inserida no envelope nº 01 – “Documentos de habilitação”.

**5.1.3.2.** O prazo de validade da garantia para participação será de, no mínimo, 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de apresentação, podendo ser prorrogado por acordo entre as partes.

**5.1.3.3.** O original do recibo de depósito, a que se refere o subitem acima, deverá ser apresentado quando for solicitada a devolução da garantia.

**5.1.3.4.** Para o caso previsto no subitem 5.1.3.1. a garantia provisória será liberada pela Tesouraria Municipal, mediante solicitação do interessado, nos seguintes casos:

**a)** aos participantes inabilitados;

**b)** aos desclassificados;

**c)** aos classificados, depois de adjudicação e homologado o objeto.

**5.1.3.5.** A empresa vencedora deverá substituir a garantia inicial pela definitiva, conforme condições estabelecidas para a contratação.

## 5.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

### 5.2.1. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PROFISSIONAL

**5.2.1.1.** Prova de Registro no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais), em plena validade;

**5.2.1.2.** Apresentação de Certidão de acervo técnico (CAT), expedida pela entidade competente – Sistema CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia/CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais), em nome do(s) profissional(is) pertencente(s) ao quadro permanente da licitante, comprovando a execução de serviços de características e complexidade, técnica operacional similar ou superior ao seguinte:

**a) Fechamento em chapa de aço;**

**b) Fornecimento e montagem de estrutura metálica;**

**c) Telha galvalume/aço galvanizado sanduíche;**

**d) Revestimento vinílico;**

**e) Anéis pré-moldados em concreto armado;**

**f) Fechamento de divisa com bloco de concreto.**

**5.2.1.2.1.** Os itens de relevância dos atestados poderão ser destacados com marcador de texto.

**5.2.1.3.** O(s) profissional(is) de que trata o item acima, deverá(ão) fazer parte do quadro da empresa licitante, cuja comprovação do vínculo profissional poderá se dar através de contrato social, registro na carteira profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho,



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

sendo possível a contratação de profissional autônomo que preencha os requisitos e se responsabilize tecnicamente pela execução dos serviços.

### 5.2.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA OPERACIONAL

**5.2.3.1.** Registro ou inscrição da empresa licitante e de seu(s) responsável(is) técnico(s) no CREA (Conselho Regional de Engenharia e Agronomia) ou CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) ou CRT (Conselho Regional dos Técnicos Industriais), em plena validade.

**5.2.3.2.** Atestado(s) ou certidão(ões) de desempenho anterior de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação, conforme listagem abaixo, fornecida por pessoas jurídicas de direito público ou privado, em nome da licitante, devidamente registrado(s) no órgão competente, CREA ou CAU ou CRT, comprovando a execução de serviços de características e complexidade, técnica e operacional similar ou superior à parcela de relevância do objeto.

**5.2.3.3.** Para efeito do inciso I, § 1º do artigo 30 da Lei Federal 8.666/1993, considera-se como parcela de maior relevância técnica e valor significativo:

- a) Fechamento em chapa de aço – mínimo 82,00 m<sup>2</sup>;
- b) Fornecimento e montagem de estrutura metálica – mínimo 36.452,88 kg;
- c) Telha galvalume/aço galvanizado sanduíche – mínimo 911,32 m<sup>2</sup>;
- d) Revestimento vinílico – mínimo 256,00 m<sup>2</sup>;
- e) Anéis pré-moldados em concreto armado – mínimo 17,50 m;
- f) Fechamento de divisa com bloco de concreto – mínimo 109,00 m.

**5.2.3.3.1.** Os itens de relevância dos atestados poderão ser destacados com marcador de texto.

**5.2.3.4.** Declaração da licitante, de que se vencedora, apresentará no Ato de assinatura do contrato:

- a) A indicação do(s) Responsável(is) Técnico(s) ou Coordenador(es) dos serviços, objeto desta licitação;
- b) Indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos.

### 5.3. DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

**a)** No caso de **microempresas e empresas de pequeno porte**, declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte, visando ao exercício da preferência prevista na Lei Complementar nº 123/2006, com as alterações da Lei Complementar nº 147 de 07 de Agosto de 2014, que deverá ser feita de acordo com o modelo sugerido no **ANEXO VIII** deste Edital.

**b)** Declaração, firmada por representante legal, de que não está cumprindo pena de suspensão temporária, no Município de Itapevi, tampouco sanção de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos termos do artigo 87, incisos III e IV, da Lei nº 8.666/1993, conforme modelo sugerido no **ANEXO IX** deste edital.

**c)** Declaração, firmada por seu representante legal, de que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, conforme modelo **ANEXO X** deste edital.

**d)** Declaração, firmada por seu representante legal, de inexistência, de fatos impeditivos para sua habilitação na presente licitação e de que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, conforme modelo **ANEXO XI** deste edital.

### 5.4. EXIGÊNCIAS FUNDAMENTAIS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

**5.4.1.** Todos os itens deverão ser executados de acordo com as especificações, para serviços dessa natureza, obedecendo às normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas;

**5.4.2.** A Contratada deverá prestar, durante a execução dos serviços, toda assistência técnica-administrativa, mantendo no local dos serviços, um preposto para responder pela



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120  
Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

empresa, bem como, todos os equipamentos e materiais necessários a uma execução perfeita dos serviços, desenvolvida com segurança, qualidade e dentro dos prazos estabelecidos;

**5.4.3.** Os serviços a serem prestados deverão obedecer rigorosamente às normas técnicas e de segurança e medicina do trabalho vigente, para trabalhos desta natureza, utilizando-se de equipamentos e ferramentas adequados;

**5.4.4.** Ao abrigo das leis em vigor, a empresa contratada deverá providenciar, após a assinatura do contrato, a Anotação de Responsabilidade Técnica (**ART-CREA**) ou Registro de Responsabilidade Técnica (**RRT-CAU**) ou Termo de Responsabilidade Técnica (**TRT-CRT**), dos serviços, objeto deste Projeto Básico.

## 6. DA FISCALIZAÇÃO

**6.1.** A execução dos serviços será acompanhada por um Fiscal/Responsável credenciado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, com apoio de um engenheiro indicado pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos – Diretoria de Obras.

**6.2.** Sempre que o Fiscal se fizer presente ao local da obra, deverá acompanhá-lo o técnico responsável indicado pela Contratada.

## 7. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS

**7.1.** Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados no original, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, ou por publicação em órgão da imprensa oficial, conforme dispõe o artigo 32, da Lei nº 8.666/1993.

**7.1.1.** Não serão aceitos neste procedimento licitatório “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos”, em substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões.

**7.1.2.** Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a Administração Municipal aceitará como válidas as expedidas até **180 (cento e oitenta) dias**, imediatamente anteriores à data de abertura desta licitação.

**7.1.3.** Todos os documentos apresentados pela empresa nesta licitação deverão estar rubricados pelo representante legal ou seu procurador.

**7.1.4. Todos os documentos de regularidade fiscal e trabalhista apresentados para habilitação deverão estar em nome da licitante, com o número do CNPJ e respectivo endereço, devendo ser observado o seguinte:**

**a)** Se a licitante for a **matriz**, todos os documentos deverão estar em seu nome, com o respectivo número do CNPJ;

**b)** Se a licitante for a **filial**, todos os documentos deverão estar em seu nome, com o respectivo número do CNPJ, exceto aqueles que, pela própria natureza, forem comprovadamente emitidos apenas em nome da **matriz**;

**c)** Se a licitante for a **matriz** e o fornecedor do bem ou prestadora dos serviços for a **filial**, os documentos deverão ser apresentados com o número de CNPJ da **matriz** e da **filial**, simultaneamente.

**7.1.4.1.** O não atendimento de qualquer exigência ou condição do subitem 7.1.4. implicará na **inabilitação da licitante**.

## 8. DO ENVELOPE nº 02 – PROPOSTA COMERCIAL

**8.1.** O Envelope nº 02 deverá conter em seu interior:

**8.1.1. CARTA PROPOSTA COMERCIAL**, conforme **ANEXO I**, apresentada em via única, assinada pelo representante legal do proponente, contendo carimbo com a razão social da empresa, sem emendas, rasuras ou ressalvas, consignando o seguinte:

**a)** Denominação, endereço, CNPJ, telefone, e-mail, inscrição municipal;

**b)** Valor total da proposta, em moeda corrente nacional, em algarismo e por extenso, apurado à data de sua apresentação;





## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

- c) Prazo para início dos serviços:** até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço;
- d) Prazo para execução do contrato:** O objeto da presente licitação deverá ser executado no período de **18 (dezoito) meses**, a partir do recebimento da Ordem de Serviço expedida pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos;
- e) Prazo de vigência do contrato:** a vigência contratual será de **24 (vinte e quatro) meses**, a partir da emissão da Ordem de Serviço, expedida pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos;
- f)** Declaração da empresa que o prazo de validade da proposta será de, no mínimo 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de apresentação, podendo ser prorrogado por acordo das partes;
- g)** Declaração de que nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, mão-de-obra, pedágio, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas à execução dos serviços, objeto da presente licitação;
- h)** Declaração de submissão a todas as cláusulas e condições do Edital relativo à licitação supra, bem como às disposições da Lei Federal nº 8.666/1993, que integrarão o ajuste correspondente.

**8.1.1.1.** Os preços unitário e total propostos não poderão ultrapassar os preços unitários e totais estimados pela PMI;

**8.1.2. PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS**, contendo preço unitário e total de cada item que compõe a planilha, em algarismo, bem como o total geral em algarismo e por extenso, em moeda corrente nacional, devidamente rubricada e assinada pelo representante legal da proponente, cujo teor respeite o **ANEXO II** do edital, **em via impressa e mídia digital**;

**8.1.3. COMPOSIÇÃO DE TODOS OS CUSTOS UNITÁRIOS** com índices de participação dos insumos (mão de obra, materiais, equipamentos, serviços, etc.) relativos à proposta comercial, **em via impressa e mídia digital**.

**8.1.4. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DA OBRA**, devidamente rubricada e assinada pelo representante legal da proponente, conforme modelo constante no **ANEXO XIII** do edital, **em via impressa e mídia digital**;

**8.1.5. COMPOSIÇÃO DO BDI**, devidamente rubricada e assinada pelo representante legal da proponente, conforme modelo constante no **ANEXO XV** do edital, **em via impressa e mídia digital**;

**8.1.5.1.** Caberá à licitante, definir os percentuais de BDI de sua proposta.

**8.1.6. DADOS COMPLEMENTARES PARA ASSINATURA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL OU ATO JURÍDICO ANÁLOGO**, conforme modelo constante no **ANEXO XII** do edital;

## 9. DA SESSÃO DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES

**9.1.** No dia e horário estipulados no preâmbulo deste edital, na sala de reuniões da Secretaria de Suprimentos, situada na Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – 2º andar, Itapevi, a Comissão de Licitações, em sessão pública, receberá e protocolará os **02 (dois) envelopes** devidamente fechados.

## 10. DA ABERTURA E JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

**10.1.** Em data e horário designados para abertura dos envelopes, no local indicado, a Comissão de Licitações dará início à abertura dos **Envelopes nº 01 - Habilitação**, sendo seu conteúdo submetido aos licitantes para vistas, exames e rubricas.

**10.2.** Nessa oportunidade, a Comissão de Licitações examinará e julgará os documentos apresentados, sendo inabilitados, nesta fase, os proponentes que não atenderem às exigências formuladas no presente Edital.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

**10.3.** A Comissão de Licitações caberá julgar sobre a qualidade, suficiência de documentos e informações apresentadas, podendo a seu exclusivo critério, solicitar esclarecimentos complementares que possibilitem melhor avaliação dos documentos de habilitação.

**10.4.** Caso sejam solicitados esclarecimentos complementares a qualquer proponente, serão eles sempre formulados por escrito e deverão ser respondidos na mesma forma, sendo concedido prazo para tal providência.

**10.4.1.** O proponente que não fornecer os esclarecimentos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, será considerado inabilitado da presente Concorrência Pública.

**10.5.** Será respeitado o prazo para interposição recursal previsto no artigo 109, inciso I, alínea "a", da Lei nº 8.666/1993, contra qualquer ato praticado na fase de habilitação.

**10.5.1.** Havendo a necessidade da Administração e ocorrendo a desistência expressa, por parte dos interessados, da intenção de interpor recurso, a Comissão promoverá a abertura dos envelopes 02 – Proposta Comercial dos licitantes habilitados, submetendo seu conteúdo aos presentes para exame, vistas e anotações de praxe.

**10.6.** A data e horário para a abertura do Envelope nº 02 serão publicados, oportunamente, no Diário Oficial do Estado de São Paulo.

**10.7.** Os **Envelopes nº 02 - Proposta Comercial** permanecerão sob a guarda da Comissão de Licitações, devidamente fechados e rubricados pelos licitantes presentes, durante o tempo reservado para esclarecimentos solicitados, ou eventuais recursos.

## 11. DA ABERTURA E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS COMERCIAIS

**11.1.** Em data, horário e local publicado na Imprensa Oficial, serão abertos em sessão pública os **Envelopes nº 02 - Proposta**, sendo rubricados pelos licitantes presentes e pela Comissão, todos os documentos e envelopes.

**11.2.** Ultrapassada a fase de habilitação e abertas às propostas comerciais, não caberá desclassificação por motivos relacionados com a habilitação, salvo em razão de fatos supervenientes ou só conhecidos após o julgamento.

**11.3.** No julgamento das propostas, levar-se-á em consideração o **MENOR PREÇO GLOBAL**.

**11.3.1.** As propostas comerciais serão julgadas pelos valores globais ofertados, que terão como limite o a Planilha de Custos Unitários e Totais de obras e/ou serviços da Prefeitura Municipal de Itapevi, que **é R\$ 8.913.718,33 (oito milhões e novecentos e treze mil e setecentos e dezoito reais e trinta e três centavos)**.

**11.4.** Nesta licitação será assegurada, como critério de desempate, **preferência de contratação** para as microempresas e empresas de pequeno porte.

**11.4.1.** Entende-se por **empate** aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até **10% (dez por cento)** superiores à proposta mais bem classificada.

**11.4.2.** A microempresa ou empresa de pequeno porte, cuja proposta for mais bem classificada poderá apresentar **proposta de preço inferior àquela considerada vencedora da fase do certame**, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado.

**11.4.3.** Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem 11.4.2, serão convocadas as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem 11.4.1, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito.

**11.4.4.** No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem 11.4.1., será realizado sorteio entre elas, para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

**11.4.5.** Na hipótese da não contratação da microempresa e empresa de pequeno porte nos termos ora previstos, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora.

**11.4.6.** O disposto no subitem 11.4. somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

**11.5.** Serão desclassificadas as propostas:

**11.5.1.** Que não estiverem de forma clara, explícita e inconfundível, em perfeita concordância com as exigências editalícias;

**11.5.2.** Que apresentarem preço manifestadamente excessivo ou inexeqüível;

**11.5.3.** Que não apresentarem cotações para todos os itens.

**11.6.** Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Comissão Permanente de Licitações poderá, a seu exclusivo critério, fixar o prazo de 08 (oito) dias úteis, para que apresentem outras, escoimadas das causas decorrentes da desaprovação.

**11.7.** A Comissão de Licitações, após o julgamento das propostas, comunicará aos proponentes o resultado por meio da Imprensa Oficial, quando então correrão termo inicial para o recurso.

**11.8.** Decorrido o prazo recursal, na forma da lei, a Comissão de Licitações remeterá o processo para homologação do objeto da licitação, cabendo ao Exma. Sra. Secretária de Infraestrutura e Cultura a respectiva adjudicação.

**11.9.** Os **Envelopes nº 02 – Proposta Comercial** das licitantes desclassificadas, que não forem retirados no prazo de 30 (trinta) dias, serão inutilizados.

**11.10.** Para aferição da inexequibilidade das propostas, observar-se-á o critério constante do artigo 48 e seus parágrafos, da Lei nº 8.666/1993.

**11.11.** Se for constatada a inveracidade de qualquer declaração apresentada pelo proponente, de modo a induzir em erro a Comissão de Licitações, ou com a finalidade de retardar e/ou obstruir o procedimento licitatório, tipificando, em tese, as condutas criminais capituladas na Lei 8.666/1993, a Administração Pública do Município de Itapevi, desde logo, extrairá cópias e remeterá ao Ministério Público do Estado de São Paulo, para as providências estabelecidas nos artigos 101 e seguintes do mesmo diploma legal, declarando sua inidoneidade, observados os requisitos formais para tanto.

## 12. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL

**12.1.** A impugnação do Edital deverá ser por escrito, protocolada na Secretaria de Suprimentos, no endereço constante do cabeçalho, no Departamento de Licitações, das **08h00 às 17h00**, em dias úteis, dirigida ao Presidente da Comissão, designado pelo subscritor deste Edital:

**12.1.1.** Por qualquer cidadão, até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação;

**12.1.2.** Por qualquer licitante, até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a abertura dos respectivos envelopes.

**12.2.** Para efeitos de contagem dos respectivos prazos, excluir-se-á a data fixada no preâmbulo deste Edital para a abertura dos **Envelopes nº 01 – Documentos de Habilitação**, e incluir-se-á a data do vencimento para o recebimento das impugnações.

**12.3.** Na hipótese de se constatar a necessidade de alteração do instrumento convocatório, que afete a elaboração das propostas, o fato será divulgado na forma do § 4º, do artigo 21 da Lei nº 8.666/1993.

**12.4.** Será admitida a impugnação por intermédio de e-mail ([licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)), desde que atendidos os seguintes requisitos:

**a)** O impugnante deverá estar devidamente qualificado;

**b)** O assunto do e-mail deverá indicar expressamente a modalidade e o número da licitação, seguida da informação: Impugnação;

**c)** O pedido/razões da impugnação deverá constar do próprio corpo do e-mail e não como anexo;

**d)** Para fins de contagem de prazo, serão consideradas na data de seu recebimento, as mensagens encaminhadas até as 17h00. Após este horário, os e-mails serão computados como recebidos no dia útil imediatamente posterior;



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

e) O Município não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos hábeis ao recebimento da impugnação, devendo o interessado entrar em contato com o setor competente, caso não receba em até 04 (quatro) horas após o envio, um e-mail de confirmação do recebimento.

### 13. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

**13.1.** Os recursos admissíveis quanto ao processamento e julgamento desta licitação acham-se previstos no artigo 109, da Lei Federal nº 8.666/1993, com as subseqüentes alterações.

**13.2.** Eventuais recursos administrativos poderão ser interpostos, através da Comissão de Licitações, mediante petição fundamentada, constando a identificação do sócio (acompanhada do ato constitutivo em vigor) ou de seu representante legal (acompanhada da respectiva procuração), dirigida ao Senhor Secretário de Suprimentos, endereço constante do cabeçalho, das **08h00** às **17h00**, em dias úteis.

### 14. DA HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

**14.1.** A Comissão de Licitações, depois de procedido o julgamento do certame e após o decurso do prazo recursal, remeterá os autos ao Sr. Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos, para homologação do julgamento.

**14.2.** O julgamento e a homologação somente produzirão efeitos legais, após a adjudicação do objeto pela Exma. Sra. Secretária de Infraestrutura.

**14.3.** É facultado à Comissão de Licitações, em qualquer fase licitatória, promover diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução processual.

### 15. DO REGIME DE EXECUÇÃO

**15.1.** As obras e/ou serviços serão executados sob o regime de empreitada por preços unitários, que constarão da planilha orçamentária proposta pela empresa vencedora da licitação. Nestes preços estão compreendidas as taxas, bonificações, despesas diretas e indiretas, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, inclusive despesas com medições, locação, placas de sinalização ou quaisquer despesas necessárias para realização das obras, ensaios qualitativos, conforme normas vigentes.

**15.2.** A subempreitada parcial dos serviços a serem executados somente será permitida com a anuência do Contratante com a devida formalização.

**15.3.** As Obras e/ou serviços deverão observar rigorosamente as especificações técnicas do Projeto Básico, Memorial Descritivo, unidades e quantidade constantes na planilha de orçamento de obras e/ou serviços e demais requisitos previstos no Edital e seus anexos, independente de transcrição, e ainda as normas de segurança e qualidade da ABNT.

**15.4.** Qualquer alteração na diretriz estabelecida no projeto básico e/ou memorial descritivo, bem como quaisquer outras se fizerem necessárias no decorrer da execução dos serviços, e ainda, qualquer modificação futura, só poderá ser realizada mediante prévia aprovação da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, por escrito.

**15.5.** Qualquer alteração no prazo previsto para execução das obras/serviços deverá ser previamente comunicada e justificada por escrito a Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos – Diretoria de Obras, observando a legislação em vigor.

**15.6.** A ocorrência, ainda que eventual, de fatos que possam ensejar riscos durante a execução das obras/serviços, determinará a revisão conjunta das especificações técnicas objetivando a identificação das causas, dos riscos e as medidas necessárias para eliminá-las.

**15.7.** A responsabilidade civil, administrativa e penal, por danos da saúde, segurança pública e ao meio ambiente, resultante de qualquer tipo de acidente ocorrido em virtude da realização da obra e/ou serviços objeto do edital de licitação, bem como sua manutenção, será atribuível exclusivamente a contratada, que ficará obrigada ao pagamento de todos os prejuízos havidos pela Prefeitura Municipal de Itapevi, bem como de quaisquer indenizações, multas, obrigações de fazer ou não fazer, que venham a ser pleiteadas ou impostas em virtude do atual acidente que venha ocorrer.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120  
Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

**15.8.** A contratada será responsável, por qualquer erro ou serviço executado em desacordo com as especificações técnicas, e consequentemente pagamento dos danos e prejuízos que por si ou seus prepostos, vier a causar a Prefeitura Municipal de Itapevi, ficando sujeita em consequência de ações movidas por esta ou terceiros prejudicados, até a sentença final e sua execução.

### 16. PRAZO PARA EXECUÇÃO DO CONTRATO

**16.1.** O prazo total para execução dos serviços/obras será de **18 (dezoito) meses**, contados a partir do recebimento da Ordem de Serviço emitida pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, podendo ser prorrogado na forma da Lei.

**16.2.** O gerenciamento e a fiscalização da execução contratual serão de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos – Diretoria de Obras.

### 17. DAS MEDIÇÕES E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

**17.1.** Mediante requerimentos mensais apresentados à Prefeitura pela Contratada serão efetuadas após decurso dos respectivos períodos, as medições dos serviços prestados, desde que devidamente instruídas com a documentação necessária à verificação da respectiva medição.

**17.2.** O valor de cada medição será apurado com base nas quantidades dos serviços executados no período.

**17.3.** As medições serão apresentadas em até 05 (cinco) dias após o término do mês para aprovação pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos. Deverá ser enviada anexa à medição os Laudos e Controles Tecnológicos e Relatório Fotográfico;

**17.4.** O órgão competente da Prefeitura Municipal de Itapevi promoverá a conferência e aprovação da medição, no prazo de até 10 (dez) dias, contados da apresentação;

**17.5.** As faturas dos serviços prestados deverão ser apresentadas de acordo com a Ordem de Serviço correspondente, que deverão ser emitidas no primeiro dia subsequente à medição e aprovação dos serviços efetivamente executados;

**17.6.** Os pagamentos serão efetuados no prazo máximo de até 21 (vinte e um) dias, após a apresentação da fatura dos serviços executados medidos e aprovados e liberados pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.

**17.7.** O faturamento deverá ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condições e forma de apresentação:

**a)** Nota fiscal com discriminação resumida dos serviços executados, período de execução do serviço, número do termo de contrato e outros dados que julgar convenientes, sem rasuras e/ou entrelinhas e certificada pelo responsável pelo acompanhamento dos serviços.

**b)** Cópia da guia de recolhimento da Previdência Social - GRPS, do último recolhimento devido, regularmente quitado e autenticada em cartório, de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para cada serviço;

**c)** Cópia da guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, do último recolhimento devido, regularmente quitado e autenticada em cartório, de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, para cada obra e/ou serviço;

**d)** A liberação da primeira parcela fica condicionada à regularidade junto ao:

**(I)** INSS, através de apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos (ou positiva com efeitos de negativa), relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal; e

**(II)** FGTS/CAIXA, através do CRF.

**e)** A contratada fica obrigada a apresentar, em suas faturas mensais, separadamente, o montante correspondente aos impostos (INSS e ISS). O INSS apurado em cada medição será descontado da fatura pela Contratante e recolhido ao Instituto Nacional de Previdência Social, também pela Contratante.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

**17.8.** No caso de devolução das medições por inexatidão, o prazo para pagamento será contado da reapresentação e aceitação destas pela CONTRATANTE.

**17.9.** Quaisquer pagamentos não isentarão a detentora das responsabilidades contratuais, nem implicarão aceitação das obras/serviços.

### 18. DO REAJUSTE MONETÁRIO DOS PREÇOS

**18.1.** Para efeito de contratação, nos 12 (doze) primeiros meses, não haverá reajuste dos preços contratados.

**18.2.** Os preços contratados poderão ser reajustados, de comum acordo entre as partes, a cada período de 12 (doze) meses, com base na variação do índice **INCC - Índice Nacional da Construção Civil**, ocorrido entre a data de apresentação das propostas, (data base - 1º) e da concessão do reajuste.

### 19. DO CONTRATO

**19.1.** Após adjudicação e homologação pelo Sr. Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos, a proponente vencedora será convocada para, dentro do prazo de 05 (cinco) dias, assinar o contrato correspondente.

**19.2.** Para assinatura do contrato, a proponente vencedora deverá apresentar:

**19.2.1.** Recibo de depósito, expedido pela Prefeitura, a título de garantia de execução do contrato e seus eventuais acréscimos, da importância equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da contratação;

**19.2.1.1.** Será exigida garantia adicional quando ocorrer à situação disposta no parágrafo 2º, do artigo 48, da Lei Federal nº 8.666/1993;

**19.2.1.2.** O depósito da garantia poderá ser efetuado em quaisquer das modalidades previstas no artigo 56, parágrafo primeiro, do mesmo diploma legal;

**19.3.** Quando a convocada ou sua representante legal não assinar o contrato, poderá a Prefeitura Municipal de Itapevi convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas condições propostas pela primeira classificada, para a assinatura do contrato.

**19.4.** O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, quando solicitado durante o seu transcurso pela parte, e desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura Municipal de Itapevi.

**19.5.** Tratando-se a adjudicatária de **microempresa** ou **empresa de pequeno porte**, cuja documentação de regularidade fiscal tenha indicado restrições na fase de habilitação, será assegurado o prazo estipulado no subitem **5.1.2.3**, para a efetiva regularização, sob pena das implicações previstas no subitem **5.1.2.4**.

### 20. DAS PENALIDADES

**20.1.** São aplicáveis as sanções previstas no Capítulo IV da Lei nº 8.666/1993, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

**20.2.** A recusa injustificada da adjudicatária em assinar, aceitar ou retirar o contrato ou instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo Município de Itapevi caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se à multa de até **20% (vinte por cento)** sobre o valor da obrigação não cumprida.

**20.3.** O atraso injustificado na execução contratual, ou na entrega de produtos, sem prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/1993, sujeitará a Contratada, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades:

**a)** advertência, quando a Contratada descumprir qualquer obrigação contratual, ou quando forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais tenha concorrido diretamente;

**b)** multa de **0,5%** do valor da fatura por dia de atraso, até o limite de 10 (dez) dias;



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

**c)** multa de **10%** sobre o valor correspondente à parcela do objeto contratual não executado, ou executado em desacordo com as especificações técnicas, para atraso superior a 10 (dez) dias, caracterizando-se inexecução parcial;

**d)** multa de **20%** sobre o valor da obrigação não cumprida, para casos de inexecução total;

**e)** suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com a Administração Municipal, pelo prazo de até 2 (dois) anos, nos casos de reincidência em inadimplementos apenados por 2 (duas) vezes, bem como as faltas graves que impliquem a rescisão unilateral do contrato ou instrumento equivalente;

**f)** declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, na prática de atos de natureza dolosa pela Contratada, das quais decorram prejuízos ao interesse público de difícil reversão.

**20.3.1.** As sanções de advertência, suspensão e declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com a sanção de multa.

**20.4.** Não serão aplicadas as sanções quando o motivo da mora ou inexecução decorrer de força maior ou caso fortuito, desde que devidamente justificados, comprovados e aceitos pela Administração.

**20.4.1.** Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito: atos de inimigo público, guerra, revolução, bloqueios, epidemias, fenômenos meteorológicos de vulto, perturbações civis, ou acontecimentos assemelhados que fujam ao controle razoável de qualquer das partes contratantes.

**20.5.** O pedido de prorrogação de prazo final dos serviços ou entrega de produto somente será apreciado e anuído pela Secretaria de Suprimentos, se efetuado dentro dos prazos fixados no contrato ou instrumento equivalente.

**20.6.** As multas deverão ser pagas no prazo de até 10 (dez) dias contados do recebimento da intimação escrita, expedida pela **PREFEITURA**.

**20.6.1** A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do respectivo contrato.

**20.6.1.1.** Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a **CONTRATADA** pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela **PREFEITURA**, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

**20.7.** O pagamento das multas ou a dedução dos créditos não exime a Contratada do fiel cumprimento das obrigações e responsabilidades contraídas neste instrumento.

**20.8.** À **CONTRATADA** assiste o direito de pedir reconsideração das multas impostas, devendo o pedido ser dirigido, por escrito, ao Sr. Secretário de Fazenda e Patrimônio, dentro de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da intimação, cabendo a este decidir em igual prazo, relevando ou não a penalidade.

## 21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

**21.1.** Os interessados deverão ter pleno conhecimento dos elementos constantes deste Edital, bem como de todas as suas condições gerais e peculiares, e de seus Anexos, não podendo invocar nenhum desconhecimento dos mesmos, como fato impeditivo da apresentação da documentação exigida ou do previsto nas disposições pertinentes à espécie.

**21.2.** A licitante é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação.

**21.3.** Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a Administração Municipal poderá, a seu critério, conceder aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias úteis para apresentação de nova documentação ou de outras propostas escoimadas das causas referidas no artigo 48, § 3º, da Lei Federal nº 8.666/1993.

**21.4.** A Comissão dirimirá as dúvidas que venham a ser suscitadas pelo presente Edital, desde que manifestadas por escrito, e protocoladas na Secretaria de Suprimentos (endereço no cabeçalho), conforme preâmbulo deste edital.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

**21.4.1.** Posteriormente, a Comissão de Licitações encaminhará via e-mail, ou, se for o caso, publicará em D.O.E. a resposta ao solicitante.

**21.5.** À Prefeitura Municipal de Itapevi reserva-se o direito de, a qualquer tempo, presentes razões de interesse público devidamente justificadas, desistir, revogar, adiar ou homologar parcialmente a licitação, devendo de ofício anulá-la por vícios ou irregularidades constatadas, sem que isso represente direito dos proponentes a qualquer pedido de indenização, reembolso ou compensação de valores.

**21.6.** As proponentes ficam obrigadas a aceitar nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários até 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do contrato.

**21.7.** Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento, nos termos do artigo 110, da Lei de Licitações.

**21.8.** As despesas decorrentes do objeto da presente licitação correrão por conta da Dotação Orçamentária:

| NÚMERO | ÓRGÃO    | ECONÔMICA    | FUNCIONAL   | AÇÃO | FONTE | CÓDIGO APLICAÇÃO |
|--------|----------|--------------|-------------|------|-------|------------------|
| 00613  | 11.02.00 | 4.4.90.51.91 | 12 365 0011 | 1002 | 01    | 2120000          |
| 00386  | 11.02.00 | 4.4.90.51.91 | 12 365 0011 | 1002 | 01    | 2130000          |
| 00387  | 11.04.00 | 4.4.90.51.91 | 12 365 0011 | 1002 | 02    | 2730000          |
| 00388  | 11.04.00 | 4.4.90.51.91 | 12 365 0011 | 1002 | 02    | 2740000          |
| 02136  | 11.02.00 | 4.4.90.51.91 | 12 365 0011 | 1002 | 05    | 2120001          |

**21.9.** Deverá o Contratado manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, consoante disposição contida no artigo 55, XIII, da Lei nº 8.666/1993, cuja comprovação poderá ser solicitada, a qualquer momento, pela Secretaria de Suprimentos.

**21.10.** Fazem parte integrante deste Edital:

**ANEXO I**–Modelo de Proposta Comercial;

**ANEXO II**–Modelo de Planilha de Preços Unitários para apresentação da Proposta Comercial;

**ANEXO III**–Planilha Orçamentária;

**ANEXO IV**–Memorial Descritivo;

**ANEXO V**–Minuta do Contrato;

**ANEXO VI**–Termo de Ciência e Notificação;

**ANEXO VII**–Modelo de Credenciamento;

**ANEXO VIII** – Modelo de declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte;

**ANEXO IX**–Modelo de Declaração de que trata o artigo 87, III e IV da lei Federal nº 8.666/1993

**ANEXO X** – Modelo de declaração de que trata o artigo 7º, inciso XXXIII da Constituição Federal;

**ANEXO XI**–Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos à Habilitação;

**ANEXO XII**–Dados complementares para assinatura de instrumento contratual ou ato jurídico análogo;

**ANEXO XIII**–Cronograma Físico-financeiro;

**ANEXO XIV** – Modelo de Atestado de Visita Técnica;

**ANEXO XV**– BDI;

**ANEXO XVI** –Projetos (mídia digital).

## 23. DO FORO

**23.1** - Fica eleito o foro da Comarca de Itapevi, como o único competente para serem dirimidas todas as questões judiciais que porventura se originem no presente edital e futuro contrato.

E para que ninguém alegue desconhecimento desta licitação, vai o presente edital afixado no Departamento de Compras e Licitações da Prefeitura do Município de Itapevi, no lugar de costume, bem como publicado no Diário Oficial do Estado, em Jornal de grande circulação





## **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI**

### **SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

e no “site” desta Prefeitura, conforme determina o artigo 21, incisos II e III da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações posteriores.

Itapevi, 20 de outubro de 2022.

**Marcos de Oliveira Anjos**

Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120  
Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

### ANEXO I

#### PROPOSTA COMERCIAL

(Razão Social, Endereço completo, Telefone, E-mail e CNPJ)

À

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI**

**Concorrência Pública nº 24/2022**

**Processo SUPRI 542/2022**

A empresa ....., inscrita no CNPJ sob o nº ....., Inscrição Estadual nº ....., estabelecida à Avenida/Rua ....., nº ....., bairro ....., na cidade de ....., telefone ....., email ....., vem pela presente apresentar abaixo sua proposta de preços para **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA - JARDIM ROSEMARY**, conforme memorial descritivo **ANEXO IV** e demais exigências do presente edital.

**Valor Total: R\$..... (.....);**

**Prazo para início dos serviços:** até 05(cinco) dias úteis, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço;

**Prazo para execução do contrato:** O objeto da presente licitação deverá ser executado no período de **18 (dezoito) meses**, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço a ser expedida pela Secretaria de Infraestrutura;

**Prazo de vigência do contrato:** a vigência contratual será de **24 (vinte e quatro) meses**, a partir do recebimento da Ordem de Serviço, expedida pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos;

Declaramos que o prazo de validade da proposta será de, no mínimo 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de apresentação, podendo ser prorrogado por acordo das partes;

Declaramos que nos preços propostos estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos, como por exemplo: transportes, mão-de-obra, pedágio, tributos de qualquer natureza e todas as despesas, diretas ou indiretas, relacionadas à execução dos serviços, objeto da presente licitação;

Declaramos, outrossim, que por ser de nosso conhecimento, nos submetemos a todas as cláusulas e condições do Edital relativo à licitação supra, bem como às disposições da Lei Federal nº 8.666/1993, que integrarão o ajuste correspondente.

Local e data

Nome e Cargo:

E-mail institucional:

E-mail pessoal:

\_\_\_\_\_  
Assinatura de sócio/proprietário ou  
Representante legal/carimbo da empresa



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120  
Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

### ANEXO II

## MODELO DE PLANILHA DE PREÇOS UNITÁRIOS PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA COMERCIAL (Esta planilha está disponível no site em formato .xls para preenchimento)

| <b>OBRA:</b>                |           | <b>CRECHE PROINFÂNCIA - JARDIM ROSEMARY</b>                              |   |            |          |                             |             |                    |  |
|-----------------------------|-----------|--|---|------------|----------|-----------------------------|-------------|--------------------|--|
| <b>Tipo de Intervenção:</b> |           | <b>CONSTRUÇÃO</b>  |   |            |          | <b>Área de intervenção:</b> |             | <b>1.514,30 m2</b> |  |
| <b>Endereço :</b>           |           | <b>RUA SERRA DO NORTE, 155, JD. ROSEMARY, ITAPEVI - SP</b>               |   |            |          | <b>Investimento:</b>        |             | <b>R\$</b>         |  |
| <b>TAB. REF.:</b>           |           | <b>SINAPI - (Ago/22) / CPOS - 186 / FDE - (Jul/22) /SIURB - (jan/22)</b> |   |            |          | <b>Invest./Área:</b>        |             | <b>R\$ / m2</b>    |  |
| Item                        | Código    | Ref.   | Descrição dos Serviços  | Un.        | Qtd.     | Custo un.                   | Custo Total | %                  |  |
| <b>01</b>                   |           |  | <b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS PRELIMINARES</b>  | <b>R\$</b> |          |                             |             |                    |  |
| <b>01.01</b>                |           |  | <b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>  | <b>R\$</b> |          |                             |             |                    |  |
| 01.01.01                    | 90778     | Sinapi-Ago/22  | Engenheiro Civil De Obra Pleno Com Encargos Complementares  | h          | 1.584,00 |                             |             |                    |  |
| 01.01.02                    | 93572     | Sinapi-Ago/22  | Encarregado Geral De Obras Com Encargos Complementares  | mes        | 18,00    |                             |             |                    |  |
| 01.01.03                    | 100309    | Sinapi-Ago/22  | Técnico Em Segurança Do Trabalho Com Encargos Complementares  | h          | 1.584,00 |                             |             |                    |  |
| <b>01.02</b>                |           |  | <b>SERVIÇOS TÉCNICOS</b>  | <b>R\$</b> |          |                             |             |                    |  |
| 01.02.01                    | 90781     | Sinapi-Ago/22  | Topografo Com Encargos Complementares   | h          | 120,00   |                             |             |                    |  |
| 01.02.02                    | 09-59-67  | Sinapi-Ago/22  | Serviços Técnicos Especializados Para Acompanhamento De Execução De Fundações Profundas E Estruturas De Contenção                         | h          | 50,00    |                             |             |                    |  |
| 01.02.03                    | 01.17.051 | CPOS- 186  | Projeto Executivo De Estrutura Em Formato A1 (fundação)   | un         | 7,00     |                             |             |                    |  |
| 01.02.04                    | 20-05-33  | Siurb-Edif-Jan22   | Desenvolvimento De Projeto Técnico De Prevenção E Combate A Incêndio E Aprovação Junto Ao Corpo De Bombeiros Para Edificações Até 2000 M2 | gl         | 1,00     |                             |             |                    |  |
| 01.02.05                    | 20-05-36  | Siurb-Edif-Jan22   | Serviços Técnicos Profissionais Para Obtenção Do Avcb Junto Ao Corpo De Bombeiros Para Edificações Até 2000 M2                            | gl         | 1,00     |                             |             |                    |  |
| <b>01.03</b>                |           |  | <b>INSTALAÇÕES DE CANTEIRO</b>  | <b>R\$</b> |          |                             |             |                    |  |
| 01.03.01                    | 16.06.078 | FDE-Jul/22   | Fornecimento E Instalação De Placa De Identificação De Obra Incluso Suporte Estrutura De Madeira.   | m2         | 10,00    |                             |             |                    |  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

|              |                     |               |  |            |          |  |  |  |
|--------------|---------------------|---------------|--|------------|----------|--|--|--|
| 01.03.02     | 16.06.059           | FDE-Jul/22    | Tapume H=225Cm Engastado No Terreno E Pintura Latex Face Externa Co Logotipo   | m          | 268,99   |  |  |  |
| 01.03.03     | <b>Composição 1</b> |               | Ligação Provisória De Água Para Obra E Instalação Sanitária Provisória, Pequenas Obras - Inst. Mínima  | UN         | 1,00     |  |  |  |
| 01.03.04     | <b>Composição 2</b> |               | Instalação / Ligação Provisória Elétrica Baixa Tensão P/ Canteiro De Obra, M3 Chave 100A, Carga 3Kwh, 20Cv Excl Forn. Medidor.               | UN         | 1,00     |  |  |  |
| 01.03.05     | 93212               | Sinapi-Ago/22 | Execução De Sanitário E Vestiário Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Não Incluso Mobiliário. Af_02/2016                     | m2         | 20,00    |  |  |  |
| 01.03.06     | 93207               | Sinapi-Ago/22 | Execução De Escritório Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Não Incluso Mobiliário E Equipamentos. Af_02/2016                 | m2         | 20,00    |  |  |  |
| 01.03.07     | 93584               | Sinapi-Ago/22 | Execução De Depósito Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Não Incluso Mobiliário. Af_04/2016                                  | m2         | 20,00    |  |  |  |
| 01.03.08     | 01.10.001           | FDE-Jul/22    | Gabarito De Madeira Esquadrado E Nivelado Para Locação De Obra   | m          | 238,31   |  |  |  |
| <b>01.04</b> |                     |               | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>   | <b>R\$</b> |          |  |  |  |
| 01.04.01     | 03.01.200           | CPOS- 186     | Demolição Mecanizada De Concreto Armado, Inclusive Fragmentação, Carregamento, Transporte Até 1 Quilômetro E Descarregamento                 | m3         | 6,30     |  |  |  |
| 01.04.02     | 97625               | Sinapi-Ago/22 | Demolição De Alvenaria Para Qualquer Tipo De Bloco, De Forma Mecanizada, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017                                    | m3         | 16,00    |  |  |  |
| 01.04.03     | 03.01.240           | CPOS- 186     | Demolição Mecanizada De Pavimento Ou Piso Em Concreto, Inclusive Fragmentação, Carregamento, Transporte Até 1 Quilômetro E Descarregamento   | m2         | 22,50    |  |  |  |
| 01.04.04     | 04.09.140           | CPOS- 186     | Retirada De Poste Ou Sistema De Sustentação Para Alambrado Ou Fechamento   | un         | 16,00    |  |  |  |
| 01.04.05     | 16.80.097           | FDE-Jul/22    | Caçamba De 4M3 Para Retirada De Entulho  | un         | 7,00     |  |  |  |
| 01.04.06     | 98525               | Sinapi-Ago/22 | Limpeza Mecanizada De Camada Vegetal, Vegetação E Pequenas Árvores (Diâmetro De Tronco Menor Que 0,20 M), Com Trator De Esteiras. Af_05/2018 | m2         | 1.514,30 |  |  |  |
| <b>02</b>    |                     |               | <b>MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b>   | <b>R\$</b> |          |  |  |  |
| <b>02.01</b> |                     |               | <b>EDIFICAÇÃO</b>  | <b>R\$</b> |          |  |  |  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

|              |           |               |   |            |        |  |  |  |
|--------------|-----------|---------------|---|------------|--------|--|--|--|
| 02.01.01     | 94319     | Sinapi-Ago/22 | Aterro Manual De Valas Com Solo Argilo-Arenoso E Compactação Mecanizada. Af_05/2016   | m3         | 297,22 |  |  |  |
| 02.01.02     | 93358     | Sinapi-Ago/22 | Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021   | m3         | 273,71 |  |  |  |
| 02.01.03     | 100576    | Sinapi-Ago/22 | Regularização E Compactação De Subleito De Solo Predominantemente Argiloso. Af_11/2019  | m2         | 184,37 |  |  |  |
| 02.01.04     | 93382     | Sinapi-Ago/22 | Reaterro Manual De Valas Com Compactação Mecanizada. Af_04/2016   | m3         | 234,42 |  |  |  |
| <b>02.02</b> |           |               | <b>MURETA E ABRIGO GÁS</b>  | <b>R\$</b> |        |  |  |  |
| 02.02.01     | 93358     | Sinapi-Ago/22 | Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021   | m3         | 15,59  |  |  |  |
| 02.02.02     | 100576    | Sinapi-Ago/22 | Regularização E Compactação De Subleito De Solo Predominantemente Argiloso. Af_11/2019  | m2         | 12,95  |  |  |  |
| 02.02.03     | 93382     | Sinapi-Ago/22 | Reaterro Manual De Valas Com Compactação Mecanizada. Af_04/2016   | m3         | 11,41  |  |  |  |
| <b>02.03</b> |           |               | <b>RESERVATÓRIO</b>   | <b>R\$</b> |        |  |  |  |
| 02.03.01     | 93358     | Sinapi-Ago/22 | Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021   | m3         | 20,41  |  |  |  |
| 02.03.02     | 100576    | Sinapi-Ago/22 | Regularização E Compactação De Subleito De Solo Predominantemente Argiloso. Af_11/2019  | m2         | 24,83  |  |  |  |
| 02.03.03     | 93382     | Sinapi-Ago/22 | Reaterro Manual De Valas Com Compactação Mecanizada. Af_04/2016   | m3         | 21,78  |  |  |  |
| <b>03</b>    |           |               | <b>FUNDAÇÃO</b>   | <b>R\$</b> |        |  |  |  |
| <b>03.01</b> |           |               | <b>CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS</b>  | <b>R\$</b> |        |  |  |  |
| 03.01.01     | 100896    | Sinapi-Ago/22 | Estaca Escavada Mecanicamente, Sem Fluido Estabilizante, Com 25Cm De Diâmetro, Concreto Lançado Por Caminhão Betoneira (Exclusive Mobilização E Desmobilização). Af_01/2020 | m          | 259,35 |  |  |  |
| 03.01.02     | 100897    | Sinapi-Ago/22 | Estaca Escavada Mecanicamente, Sem Fluido Estabilizante, Com 40Cm De Diâmetro, Concreto Lançado Por Caminhão Betoneira (Exclusive Mobilização E Desmobilização). Af_01/2020 | m          | 259,35 |  |  |  |
| 03.01.03     | 02.02.091 | FDE-Jul/22    | Taxa De Mobilização De Equipamento - Estaca Escavada  | un         | 1,00   |  |  |  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

|              |       |               |   |            |          |  |  |  |
|--------------|-------|---------------|---|------------|----------|--|--|--|
| 03.01.04     | 95601 | Sinapi-Ago/22 | Arrasamento Mecanico De Estaca De Concreto Armado, Diametros De Até 40 Cm. Af_05/2021   | un         | 50,00    |  |  |  |
| 03.01.05     | 96619 | Sinapi-Ago/22 | Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Blocos De Coroamento Ou Sapatas, Espessura De 5 Cm. Af_08/2017  | m2         | 54,98    |  |  |  |
| 03.01.06     | 96537 | Sinapi-Ago/22 | Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Bloco De Coroamento, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, E=17 Mm, 2 Utilizações. Af_06/2017 | m2         | 209,38   |  |  |  |
| 03.01.07     | 96546 | Sinapi-Ago/22 | Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 De 10 Mm - Montagem. Af_06/2017  | kg         | 642,08   |  |  |  |
| 03.01.08     | 96547 | Sinapi-Ago/22 | Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_06/2017  | kg         | 355,46   |  |  |  |
| 03.01.09     | 96543 | Sinapi-Ago/22 | Armação De Bloco, Viga Baldrame E Sapata Utilizando Aço Ca-60 De 5 Mm - Montagem. Af_06/2017  | kg         | 486,42   |  |  |  |
| 03.01.10     | 96557 | Sinapi-Ago/22 | Concretagem De Blocos De Coroamento E Vigas Baldrame, Fck 30 Mpa, Com Uso De Bomba – Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af_06/2017             | m3         | 32,96    |  |  |  |
| <b>03.02</b> |       |               | <b>CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGA BALDRAME</b>   | <b>R\$</b> |          |  |  |  |
| 03.02.01     | 95241 | Sinapi-Ago/22 | Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Pisos, Lajes Sobre Solo Ou Radiers, Espessura De 5 Cm. Af_07/2016   | m2         | 124,86   |  |  |  |
| 03.02.02     | 96620 | Sinapi-Ago/22 | Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Pisos, Lajes Sobre Solo Ou Radiers. Af_08/2017  | m3         | 119,93   |  |  |  |
| 03.02.03     | 96536 | Sinapi-Ago/22 | Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Viga Baldrame, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 4 Utilizações. Af_06/2017                            | m2         | 742,49   |  |  |  |
| 03.02.04     | 96544 | Sinapi-Ago/22 | Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_06/2017   | kg         | 21,25    |  |  |  |
| 03.02.05     | 96545 | Sinapi-Ago/22 | Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 De 8 Mm - Montagem. Af_06/2017   | kg         | 1.006,08 |  |  |  |
| 03.02.06     | 96546 | Sinapi-Ago/22 | Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 De 10 Mm - Montagem. Af_06/2017  | kg         | 110,23   |  |  |  |
| 03.02.07     | 96547 | Sinapi-Ago/22 | Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_06/2017  | kg         | 30,41    |  |  |  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

|              |        |               |   |            |        |  |  |  |
|--------------|--------|---------------|---|------------|--------|--|--|--|
| 03.02.08     | 96543  | Sinapi-Ago/22 | Armação De Bloco, Viga Baldrame E Sapata Utilizando Aço Ca-60 De 5 Mm - Montagem. Af_06/2017  | kg         | 506,26 |  |  |  |
| 03.02.09     | 96557  | Sinapi-Ago/22 | Concretagem De Blocos De Coroamento E Vigas Baldramas, Fck 30 Mpa, Com Uso De Bomba – Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af_06/2017                                      | m3         | 49,95  |  |  |  |
| <b>03.03</b> |        |               | <b>FUNDAÇÃO DO CASTELO D'AGUA</b>   | <b>R\$</b> |        |  |  |  |
| 03.03.01     | 100896 | Sinapi-Ago/22 | Estaca Escavada Mecanicamente, Sem Fluido Estabilizante, Com 25Cm De Diâmetro, Concreto Lançado Por Caminhão Betoneira (Exclusive Mobilização E Desmobilização). Af_01/2020 | m          | 78,75  |  |  |  |
| 03.03.02     | 95601  | Sinapi-Ago/22 | Arrasamento Mecanico De Estaca De Concreto Armado, Diametros De Até 40 Cm. Af_05/2021   | un         | 9,00   |  |  |  |
| 03.03.03     | 96620  | Sinapi-Ago/22 | Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Pisos, Lajes Sobre Solo Ou Radiers. Af_08/2017  | m3         | 16,20  |  |  |  |
| 03.03.04     | 96537  | Sinapi-Ago/22 | Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Bloco De Coroamento, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, E=17 Mm, 2 Utilizações. Af_06/2017                           | m2         | 10,80  |  |  |  |
| 03.03.05     | 96546  | Sinapi-Ago/22 | Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 De 10 Mm - Montagem. Af_06/2017  | kg         | 297,86 |  |  |  |
| 03.03.06     | 96547  | Sinapi-Ago/22 | Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_06/2017  | kg         | 249,18 |  |  |  |
| 03.03.07     | 96550  | Sinapi-Ago/22 | Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 De 25 Mm - Montagem. Af_06/2017  | kg         | 23,11  |  |  |  |
| 03.03.08     | 92915  | Sinapi-Ago/22 | Armação De Estruturas Diversas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundações, Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_06/2022                          | kg         | 29,43  |  |  |  |
| 03.03.09     | 96558  | Sinapi-Ago/22 | Concretagem De Sapatas, Fck 30 Mpa, Com Uso De Bomba – Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af_11/2016   | m3         | 9,73   |  |  |  |
| <b>03.04</b> |        |               | <b>ABRIGO DE GÁS - BLOCOS</b>   | <b>R\$</b> |        |  |  |  |
| 03.04.01     | 100896 | Sinapi-Ago/22 | Estaca Escavada Mecanicamente, Sem Fluido Estabilizante, Com 25Cm De Diâmetro, Concreto Lançado Por Caminhão Betoneira (Exclusive Mobilização E Desmobilização). Af_01/2020 | m          | 25,20  |  |  |  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

|              |       |               |  |            |       |            |  |  |
|--------------|-------|---------------|--|------------|-------|------------|--|--|
| 03.04.02     | 95601 | Sinapi-Ago/22 | Arrasamento Mecanico De Estaca De Concreto Armado, Diametros De Até 40 Cm. Af_05/2021  | un         | 4,00  |            |  |  |
| 03.04.03     | 96619 | Sinapi-Ago/22 | Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Blocos De Coroamento Ou Sapatas, Espessura De 5 Cm. Af_08/2017   | m2         | 1,80  |            |  |  |
| 03.04.04     | 96537 | Sinapi-Ago/22 | Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Bloco De Coroamento, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, E=17 Mm, 2 Utilizações. Af_06/2017  | m2         | 7,20  |            |  |  |
| 03.04.05     | 92915 | Sinapi-Ago/22 | Armação De Estruturas Diversas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundações, Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_06/2022 | kg         | 14,68 |            |  |  |
| 03.04.06     | 96557 | Sinapi-Ago/22 | Concretagem De Blocos De Coroamento E Vigas Baldrames, Fck 30 Mpa, Com Uso De Bomba – Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af_06/2017             | m3         | 0,90  |            |  |  |
| <b>03.05</b> |       |               | <b>MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAMES</b>  | <b>R\$</b> |       |            |  |  |
| 03.05.01     | 95241 | Sinapi-Ago/22 | Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Pisos, Lajes Sobre Solo Ou Radiers, Espessura De 5 Cm. Af_07/2016  | m2         | 14,31 |            |  |  |
| 03.05.02     | 96620 | Sinapi-Ago/22 | Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Pisos, Lajes Sobre Solo Ou Radiers. Af_08/2017   | m3         | 1,85  |            |  |  |
| 03.05.03     | 96536 | Sinapi-Ago/22 | Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Viga Baldrame, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 4 Utilizações. Af_06/2017                             | m2         | 45,80 |            |  |  |
| 03.05.04     | 96545 | Sinapi-Ago/22 | Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 De 8 Mm - Montagem. Af_06/2017  | kg         | 98,59 |            |  |  |
| 03.05.05     | 92915 | Sinapi-Ago/22 | Armação De Estruturas Diversas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundações, Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_06/2022 | kg         | 10,54 |            |  |  |
| 03.05.06     | 96557 | Sinapi-Ago/22 | Concretagem De Blocos De Coroamento E Vigas Baldrames, Fck 30 Mpa, Com Uso De Bomba – Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af_06/2017             | m3         | 4,30  |            |  |  |
| <b>04</b>    |       |               | <b>SUPERESTRUTURA</b>  |            |       | <b>R\$</b> |  |  |
| <b>04.01</b> |       |               | <b>CONCRETO ARMADO - PILARES</b>   | <b>R\$</b> |       |            |  |  |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

|              |        |               |   |            |          |  |  |  |
|--------------|--------|---------------|---|------------|----------|--|--|--|
| 04.01.01     | 92431  | Sinapi-Ago/22 | Montagem E Desmontagem De Fôrma De Pilares Retangulares E Estruturas Similares, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Compensada Plástica, 10 Utilizações. Af_09/2020 | m2         | 510,21   |  |  |  |
| 04.01.02     | 92762  | Sinapi-Ago/22 | Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_06/2022  | kg         | 1.057,50 |  |  |  |
| 04.01.03     | 92763  | Sinapi-Ago/22 | Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_06/2022  | kg         | 657,88   |  |  |  |
| 04.01.04     | 92759  | Sinapi-Ago/22 | Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_06/2022   | kg         | 627,66   |  |  |  |
| 04.01.05     | 103672 | Sinapi-Ago/22 | Concretagem De Pilares, Fck = 25 Mpa, Com Uso De Bomba - Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af_02/2022   | m3         | 28,15    |  |  |  |
| <b>04.02</b> |        |               | <b>CONCRETO ARMADO - VIGAS</b>  | <b>R\$</b> |          |  |  |  |
| 04.02.01     | 92471  | Sinapi-Ago/22 | Montagem E Desmontagem De Fôrma De Viga, Escoramento Com Garfo De Madeira, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Plástica, 12 Utilizações. Af_09/2020                 | m2         | 597,12   |  |  |  |
| 04.02.02     | 92761  | Sinapi-Ago/22 | Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af_06/2022   | kg         | 1.058,64 |  |  |  |
| 04.02.03     | 92762  | Sinapi-Ago/22 | Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_06/2022  | kg         | 62,37    |  |  |  |
| 04.02.04     | 92763  | Sinapi-Ago/22 | Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_06/2022  | kg         | 7,16     |  |  |  |
| 04.02.05     | 92759  | Sinapi-Ago/22 | Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_06/2022   | kg         | 571,09   |  |  |  |
| 04.02.06     | 103674 | Sinapi-Ago/22 | Concretagem De Vigas E Lajes, Fck=25 Mpa, Para Lajes Premoldadas Com Uso De Bomba - Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af_02/2022                                    | m3         | 40,30    |  |  |  |
| <b>04.03</b> |        |               | <b>CONCRETO ARMADO PARA VERGAS</b>  | <b>R\$</b> |          |  |  |  |
| 04.03.01     | 93183  | Sinapi-Ago/22 | Verga Pré-Moldada Para Janelas Com Mais De 1,5 M De Vão. Af_03/2016   | m          | 216,92   |  |  |  |
| <b>04.04</b> |        |               | <b>CONCRETO ARMADO - MURETA - PILAES</b>  | <b>R\$</b> |          |  |  |  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

|              |        |               |   |            |       |  |  |  |
|--------------|--------|---------------|---|------------|-------|--|--|--|
| 04.04.01     | 92431  | Sinapi-Ago/22 | Montagem E Desmontagem De Fôrma De Pilares Retangulares E Estruturas Similares, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Compensada Plástica, 10 Utilizações. Af_09/2020 | m2         | 16,02 |  |  |  |
| 04.04.02     | 92761  | Sinapi-Ago/22 | Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af_06/2022   | kg         | 41,19 |  |  |  |
| 04.04.03     | 92759  | Sinapi-Ago/22 | Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_06/2022   | kg         | 9,13  |  |  |  |
| 04.04.04     | 103672 | Sinapi-Ago/22 | Concretagem De Pilares, Fck = 25 Mpa, Com Uso De Bomba - Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af_02/2022   | m3         | 0,66  |  |  |  |
| <b>04.05</b> |        |               | <b>CONCRETO ARMADO - CASA DE GÁS - PILARES / VIGAS / LAJE</b>   | <b>R\$</b> |       |  |  |  |
| 04.05.01     | 92431  | Sinapi-Ago/22 | Montagem E Desmontagem De Fôrma De Pilares Retangulares E Estruturas Similares, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Compensada Plástica, 10 Utilizações. Af_09/2020 | m2         | 22,66 |  |  |  |
| 04.05.02     | 92760  | Sinapi-Ago/22 | Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_06/2022   | kg         | 18,52 |  |  |  |
| 04.05.03     | 92761  | Sinapi-Ago/22 | Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af_06/2022   | kg         | 19,50 |  |  |  |
| 04.05.04     | 92762  | Sinapi-Ago/22 | Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_06/2022  | kg         | 33,61 |  |  |  |
| 04.05.05     | 92759  | Sinapi-Ago/22 | Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_06/2022   | kg         | 19,24 |  |  |  |
| 04.05.06     | 103672 | Sinapi-Ago/22 | Concretagem De Pilares, Fck = 25 Mpa, Com Uso De Bomba - Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af_02/2022   | m3         | 1,46  |  |  |  |
| <b>05</b>    |        |               | <b>SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL</b>  | <b>R\$</b> |       |  |  |  |
| <b>05.01</b> |        |               | <b>ELEMENTOS VAZADOS</b>  | <b>R\$</b> |       |  |  |  |
| 05.01.01     | 101162 | Sinapi-Ago/22 | Alvenaria De Vedação Com Elemento Vazado De Cerâmica (Cobogó) De 7X20X20Cm E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_05/2020                             | m2         | 6,10  |  |  |  |
| <b>05.02</b> |        |               | <b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b>   | <b>R\$</b> |       |  |  |  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

|              |        |               |  |                            |            |  |  |  |
|--------------|--------|---------------|--|----------------------------|------------|--|--|--|
| 05.02.01     | 103322 | Sinapi-Ago/22 | Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Vertical De 9X19X39 Cm (Espessura 9 Cm) E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_12/2021   | m2                         | 1.015,65   |  |  |  |
| 05.02.01     | 103328 | Sinapi-Ago/22 | Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Horizontal De 9X19X19 Cm (Espessura 9 Cm) E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_12/2021   | m2                         | 16,86      |  |  |  |
| 05.02.01     | 103324 | Sinapi-Ago/22 | Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Vertical De 14X19X39 Cm (Espessura 14 Cm) E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_12/2021   | m2                         | 710,21     |  |  |  |
| 05.02.01     | 101159 | Sinapi-Ago/22 | Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Maciços De 5X10X20Cm (Espessura 10Cm) E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_05/2020  | m2                         | 13,02      |  |  |  |
| 05.02.01     | 93202  | Sinapi-Ago/22 | Fixação (Encunhamento) De Alvenaria De Vedação Com Tijolo Maciço. Af_03/2016   | m                          | 536,28     |  |  |  |
| 05.02.01     | 102253 | Sinapi-Ago/22 | Divisória Sanitária, Tipo Cabine, Em Granito Cinza Polido, Esp = 3Cm, Assentado Com Argamassa Colante Ac Iii-E, Exclusive Ferragens. Af_01/2021  | m2                         | 15,72      |  |  |  |
| 05.02.01     | 96361  | Sinapi-Ago/22 | Parede Com Placas De Gesso Acartonado (Drywall), Para Uso Interno, Com Duas Faces Simples E Estrutura Metálica Com Guias Duplas, Com Vãos. Af_06/2017_P  | m2                         | 7,20       |  |  |  |
| <b>05.03</b> |        |               |  | <b>ALVENARIA DA MURETA</b> | <b>R\$</b> |  |  |  |
| 05.03.01     | 103324 | Sinapi-Ago/22 | Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Vertical De 14X19X39 Cm (Espessura 14 Cm) E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_12/2021   | m2                         | 42,84      |  |  |  |
| <b>06</b>    |        |               |  | <b>ESQUADRIAS</b>          | <b>R\$</b> |  |  |  |
| <b>06.01</b> |        |               |  | <b>PORTAS DE MADEIRA</b>   | <b>R\$</b> |  |  |  |
| 06.01.01     | 90842  | Sinapi-Ago/22 | Kit De Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), Padrão Médio, 70X210Cm, Espessura De 3,5Cm, Itens Inclusos: Dobradiças, Montagem E Instalação Do Batente, Fechadura Com Execução Do Furo - Fornecimento E Instalação. Af_12/2019 | un                         | 10,00      |  |  |  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

|              |           |                  |  |            |        |  |  |  |
|--------------|-----------|------------------|--|------------|--------|--|--|--|
| 06.01.02     | 91298     | Sinapi-Ago/22    | Porta De Madeira Tipo Veneziana, 80X210Cm, Espessura De 3Cm, Incluso Dobradiças - Fornecimento E Instalação. Af_12/2019  | un         | 5,00   |  |  |  |
| 06.01.03     | 90843     | Sinapi-Ago/22    | Kit De Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), Padrão Médio, 80X210Cm, Espessura De 3,5Cm, Itens Inclusos: Dobradiças, Montagem E Instalação Do Batente, Fechadura Com Execução Do Furo - Fornecimento E Instalação. Af_12/2019 | un         | 10,00  |  |  |  |
| 06.01.04     | 05.80.002 | FDE-Jul/22       | Porta Madeira Compens Lisa Com Visor   | m2         | 10,00  |  |  |  |
| 06.01.05     | 91306     | Sinapi-Ago/22    | Fechadura De Embutir Para Portas Internas, Completa, Acabamento Padrão Médio, Com Execução De Furo - Fornecimento E Instalação. Af_12/2019   | un         | 10,00  |  |  |  |
| 06.01.06     | 23.20.170 | CPOS- 186        | Folha De Porta Lisa Folheada Com Madeira, Sob Medida   | m2         | 4,80   |  |  |  |
| <b>06.02</b> |           |                  | <b>FERRAGENS E ACESSÓRIOS</b>  | <b>R\$</b> |        |  |  |  |
| 06.02.01     | 100705    | Sinapi-Ago/22    | Tarjeta Tipo Livre/Ocupado Para Porta De Banheiro. Af_12/2019  | un         | 8,00   |  |  |  |
| 06.02.02     | 100866    | Sinapi-Ago/22    | Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 60Cm, Fixada Na Parede - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020  | un         | 14,00  |  |  |  |
| 06.02.03     | 30.04.060 | CPOS- 186        | Revestimento Em Chapa De Aço Inoxidável Para Proteção De Portas, Altura De 40 Cm   | m          | 48,00  |  |  |  |
| <b>06.03</b> |           |                  | <b>PORTAS DE ALUMÍNIO</b>  | <b>R\$</b> |        |  |  |  |
| 06.03.01     | 08-01-39  | Siurb-Edif-Jan22 | Pa.10 - Porta Em Alumínio Anodizado, Meio Vidro - Abrir, 1 Folha   | m2         | 2,10   |  |  |  |
| 06.03.02     | 25.02.211 | CPOS- 186        | Porta Veneziana De Abrir Em Alumínio - Cor Branca  | m2         | 1,68   |  |  |  |
| 06.03.03     | 08-01-26  | Siurb-Edif-Jan22 | Pf-28 - Porta Em Perfil De Chapa Dobrada, Veneziana, Abrir 2 Folhas  | m2         | 6,72   |  |  |  |
| 06.03.04     | 100702    | Sinapi-Ago/22    | Porta De Correr De Alumínio, Com Duas Folhas Para Vidro, Incluso Vidro Liso Incolor, Fechadura E Puxador, Sem Alizar. Af_12/2019 (450X270)   | m2         | 143,10 |  |  |  |
| 06.03.05     | 100702    | Sinapi-Ago/22    | Porta De Correr De Alumínio, Com Duas Folhas Para Vidro, Incluso Vidro Liso Incolor, Fechadura E Puxador, Sem Alizar. Af_12/2019 (240X210)   | m2         | 5,04   |  |  |  |
| 06.03.06     | 91341     | Sinapi-Ago/22    | Porta Em Alumínio De Abrir Tipo Veneziana Com Guarnição, Fixação Com Parafusos - Fornecimento E Instalação. Af_12/2019 (120X170)   | m2         | 4,08   |  |  |  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

|              |        |               |  |            |      |  |  |  |
|--------------|--------|---------------|--|------------|------|--|--|--|
| 06.03.07     | 91341  | Sinapi-Ago/22 | Porta Em Alumínio De Abrir Tipo Veneziana Com Guarnição, Fixação Com Parafusos - Fornecimento E Instalação. Af_12/2019 (160+90X210)  | m2         | 5,25 |  |  |  |
| <b>06.04</b> |        |               | <b>PORTAS DE VIDRO - PV</b>  | <b>R\$</b> |      |  |  |  |
| 06.04.01     | 102183 | Sinapi-Ago/22 | Porta Pivotante De Vidro Temperado, 2 Folhas De 90X210 Cm, Espessura De 10Mm, Inclusive Acessórios. Af_01/2021   | un         | 1,00 |  |  |  |
| 06.04.02     | 102185 | Sinapi-Ago/22 | Porta De Abrir Com Mola Hidráulica, Em Vidro Temperado, 2 Folhas De 90X210 Cm, Espessura Dd 10Mm, Inclusive Acessórios. Af_01/2021   | un         | 1,00 |  |  |  |
| 06.04.03     | 102181 | Sinapi-Ago/22 | Instalação De Vidro Temperado, E = 10 Mm, Encaixado Em Perfil U. Af_01/2021_P  | m2         | 3,53 |  |  |  |
| <b>06.05</b> |        |               | <b>JANELAS DE ALUMÍNIO - JÁ</b>  | <b>R\$</b> |      |  |  |  |
| 06.05.01     | 94559  | Sinapi-Ago/22 | Janela De Aço Tipo Basculante Para Vidros, Com Batente, Ferragens E Pintura Anticorrosiva. Exclusive Vidros, Acabamento, Alizar E Contramarco. Fornecimento E Instalação. Af_12/2019 | m2         | 1,75 |  |  |  |
| 06.05.02     | 94559  | Sinapi-Ago/22 | Janela De Aço Tipo Basculante Para Vidros, Com Batente, Ferragens E Pintura Anticorrosiva. Exclusive Vidros, Acabamento, Alizar E Contramarco. Fornecimento E Instalação. Af_12/2019 | m2         | 1,60 |  |  |  |
| 06.05.03     | 100674 | Sinapi-Ago/22 | Janela Fixa De Alumínio Para Vidro, Com Vidro, Batente E Ferragens. Exclusive Acabamento, Alizar E Contramarco. Fornecimento E Instalação. Af_12/2019                                | m2         | 3,22 |  |  |  |
| 06.05.04     | 94559  | Sinapi-Ago/22 | Janela De Aço Tipo Basculante Para Vidros, Com Batente, Ferragens E Pintura Anticorrosiva. Exclusive Vidros, Acabamento, Alizar E Contramarco. Fornecimento E Instalação. Af_12/2019 | m2         | 2,03 |  |  |  |
| 06.05.05     | 100674 | Sinapi-Ago/22 | Janela Fixa De Alumínio Para Vidro, Com Vidro, Batente E Ferragens. Exclusive Acabamento, Alizar E Contramarco. Fornecimento E Instalação. Af_12/2019                                | m2         | 2,16 |  |  |  |
| 06.05.06     | 94569  | Sinapi-Ago/22 | Janela De Alumínio Tipo Maxim-Ar, Com Vidros, Batente E Ferragens. Exclusive Alizar, Acabamento E Contramarco. Fornecimento E Instalação. Af_12/2019                                 | m2         | 2,10 |  |  |  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

|          |        |               |   |    |       |  |  |  |
|----------|--------|---------------|---|----|-------|--|--|--|
| 06.05.07 | 94569  | Sinapi-Ago/22 | Janela De Alumínio Tipo Maxim-Ar, Com Vidros, Batente E Ferragens. Exclusive Alizar, Acabamento E Contramarco. Fornecimento E Instalação. Af_12/2019  | m2 | 12,60 |  |  |  |
| 06.05.08 | 94569  | Sinapi-Ago/22 | Janela De Alumínio Tipo Maxim-Ar, Com Vidros, Batente E Ferragens. Exclusive Alizar, Acabamento E Contramarco. Fornecimento E Instalação. Af_12/2019  | m2 | 6,30  |  |  |  |
| 06.05.09 | 94569  | Sinapi-Ago/22 | Janela De Alumínio Tipo Maxim-Ar, Com Vidros, Batente E Ferragens. Exclusive Alizar, Acabamento E Contramarco. Fornecimento E Instalação. Af_12/2019  | m2 | 18,90 |  |  |  |
| 06.05.10 | 94569  | Sinapi-Ago/22 | Janela De Alumínio Tipo Maxim-Ar, Com Vidros, Batente E Ferragens. Exclusive Alizar, Acabamento E Contramarco. Fornecimento E Instalação. Af_12/2019  | m2 | 2,10  |  |  |  |
| 06.05.11 | 94569  | Sinapi-Ago/22 | Janela De Alumínio Tipo Maxim-Ar, Com Vidros, Batente E Ferragens. Exclusive Alizar, Acabamento E Contramarco. Fornecimento E Instalação. Af_12/2019  | m2 | 6,30  |  |  |  |
| 06.05.12 | 94569  | Sinapi-Ago/22 | Janela De Alumínio Tipo Maxim-Ar, Com Vidros, Batente E Ferragens. Exclusive Alizar, Acabamento E Contramarco. Fornecimento E Instalação. Af_12/2019  | m2 | 8,40  |  |  |  |
| 06.05.13 | 94569  | Sinapi-Ago/22 | Janela De Alumínio Tipo Maxim-Ar, Com Vidros, Batente E Ferragens. Exclusive Alizar, Acabamento E Contramarco. Fornecimento E Instalação. Af_12/2019  | m2 | 12,60 |  |  |  |
| 06.05.14 | 94569  | Sinapi-Ago/22 | Janela De Alumínio Tipo Maxim-Ar, Com Vidros, Batente E Ferragens. Exclusive Alizar, Acabamento E Contramarco. Fornecimento E Instalação. Af_12/2019  | m2 | 33,60 |  |  |  |
| 06.05.15 | 94569  | Sinapi-Ago/22 | Janela De Alumínio Tipo Maxim-Ar, Com Vidros, Batente E Ferragens. Exclusive Alizar, Acabamento E Contramarco. Fornecimento E Instalação. Af_12/2019  | m2 | 16,80 |  |  |  |
| 06.05.16 | 100674 | Sinapi-Ago/22 | Janela Fixa De Alumínio Para Vidro, Com Vidro, Batente E Ferragens. Exclusive Acabamento, Alizar E Contramarco. Fornecimento E Instalação. Af_12/2019 | m2 | 5,44  |  |  |  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

|              |           |               |  |            |           |  |  |  |
|--------------|-----------|---------------|--|------------|-----------|--|--|--|
| 06.05.17     | 24.03.200 | CPOS- 186     | Tela De Proteção Tipo Mosquiteira Em Aço Galvanizado, Com Requadro Em Perfis De Ferro                                      | m2         | 19,38     |  |  |  |
| <b>06.06</b> |           |               | <b>PORTAS DE VIDRO - PV</b>  | <b>R\$</b> |           |  |  |  |
| 06.06.01     | 102166    | Sinapi-Ago/22 | Instalação De Vidro Liso Incolor, E = 6 Mm, Em Esquadria De Alumínio Ou Pvc, Fixado Com Baguete. Af_01/2021_P              | m2         | 16,20     |  |  |  |
| 06.06.02     | 102181    | Sinapi-Ago/22 | Instalação De Vidro Temperado, E = 10 Mm, Encaixado Em Perfil U. Af_01/2021_P  | m2         | 7,20      |  |  |  |
| 06.06.03     | 26.03.090 | CPOS- 186     | Vidro Laminado Temperado Jateado De 8 Mm   | m2         | 3,57      |  |  |  |
| 06.06.04     | 26.04.010 | CPOS- 186     | Espelho Em Vidro Cristal Liso, Espessura De 4 Mm   | m2         | 16,90     |  |  |  |
| <b>06.07</b> |           |               | <b>ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO</b>   | <b>R\$</b> |           |  |  |  |
| 06.07.01     | 34.05.260 | CPOS- 186     | Gradil Em Aço Galvanizado Eletrofundido, Malha 65 X 132 Mm E Pintura Eletrostática   | m2         | 69,79     |  |  |  |
| 06.07.02     | 06.02.026 | FDE-Jul/22    | Pf-23 Porta De Ferro C/ Bandeira Em Chapa Perfurada L=140Cm  | un         | 7,00      |  |  |  |
| 06.07.03     | 24.03.410 | CPOS- 186     | Fechamento Em Chapa Perfurada, Furos Quadrados 4 X 4 Mm, Com Requadro Em Cantoneira De Aço Carbono                         | m2         | 164,44    |  |  |  |
| 06.07.04     | 06.02.063 | FDE-Jul/22    | Portão Em Gradil Eletrofundido   | m2         | 13,50     |  |  |  |
| <b>07</b>    |           |               | <b>COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO</b>   | <b>R\$</b> |           |  |  |  |
| <b>07.01</b> |           |               | <b>SISTEMA DE COBERTURA</b>  | <b>R\$</b> |           |  |  |  |
| 07.01.01     | 07.02.016 | FDE-Jul/22    | Fornecimento E Montagem De Estrutura Metalica Com Aço Resistente A Corrosao (Astm A709/A588)                               | kg         | 72.905,76 |  |  |  |
| 07.01.02     | 15.01.004 | FDE-Jul/22    | Esmalte Em Estrutura Metalica  | m2         | 1.822,63  |  |  |  |
| 07.01.03     | 07.03.135 | FDE-Jul/22    | Telha Galvalume / Aco Galv Sanduiche E=30Mm (Pur) / (Pir) Trapez H=40Mm Nas Duas Faces E= 0,50Mm Com Pint Faces Aparentes. | m2         | 1.822,63  |  |  |  |
| 07.01.04     | 07.04.041 | FDE-Jul/22    | Cumeeira De Aco Natural Perfil Ondul Ou Trap E=0,65Mm H Ate 40Mm   | m          | 108,06    |  |  |  |
| 07.01.05     | 94228     | Sinapi-Ago/22 | Calha Em Chapa De Aço Galvanizado Número 24, Desenvolvimento De 50 Cm, Incluso Transporte Vertical. Af_07/2019             | m          | 237,58    |  |  |  |
| 07.01.06     | 08.12.035 | FDE-Jul/22    | Rufo Em Chapa Galvanizada N 24 - Corte 1,00 M  | m          | 139,80    |  |  |  |
| 07.01.07     | 08.12.034 | FDE-Jul/22    | Rufo Em Chapa Galvanizada N 24 - Corte 0,50 M  | m          | 66,15     |  |  |  |
| 07.01.08     | 08.12.033 | FDE-Jul/22    | Rufo Em Chapa Galvanizada N 24 - Corte 0,33 M  | m          | 108,80    |  |  |  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

|              |           |               |  |            |          |  |  |  |
|--------------|-----------|---------------|--|------------|----------|--|--|--|
| 07.01.09     | 14.20.020 | CPOS- 186     | Cimalha Em Concreto Com Pingadeira   | m          | 345,80   |  |  |  |
| <b>07.02</b> |           |               | <b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>   | <b>R\$</b> |          |  |  |  |
| 07.02.01     | 11.01.002 | FDE-Jul/22    | Impermeabilizacao De Sub-Solos C/Arg Cim-Areia 1:3 Hidr Tinta Betuminosa - (vigas baldrames)   | m2         | 630,63   |  |  |  |
| 07.02.02     | 98560     | Sinapi-Ago/22 | Impermeabilização De Piso Com Argamassa De Cimento E Areia, Com Aditivo Impermeabilizante, E = 2Cm. Af_06/2018   | m2         | 211,50   |  |  |  |
| <b>08</b>    |           |               | <b>REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO</b>  | <b>R\$</b> |          |  |  |  |
| <b>08.01</b> |           |               | <b>EDIFICAÇÃO</b>  | <b>R\$</b> |          |  |  |  |
| 08.01.01     | 87878     | Sinapi-Ago/22 | Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto Internas, Com Colher De Pedreiro. Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Manual. Af_06/2014  | m2         | 4.084,95 |  |  |  |
| 08.01.02     | 87535     | Sinapi-Ago/22 | Emboço, Para Recebimento De Cerâmica, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicado Manualmente Em Faces Internas De Paredes, Para Ambiente Com Área Maior Que 10M2, Espessura De 20Mm, Com Execução De Taliscas. Af_06/2014 | m2         | 2.783,00 |  |  |  |
| 08.01.03     | 87792     | Sinapi-Ago/22 | Emboço Ou Massa Única Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicada Manualmente Em Panos Cegos De Fachada (Sem Presença De Vãos), Espessura De 25 Mm. Af_08/2022  | m2         | 1.301,95 |  |  |  |
| 08.01.04     | 87543     | Sinapi-Ago/22 | Massa Única, Para Recebimento De Pintura Ou Cerâmica, Argamassa Industrializada, Preparo Mecânico, Aplicado Com Equipamento De Mistura E Projeção De 1,5 M3/H Em Faces Internas De Paredes, Espessura De 5Mm, Sem Execução De Taliscas. Af_06/2014     | m2         | 1.909,34 |  |  |  |
| 08.01.05     | 87273     | Sinapi-Ago/22 | Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 33X45 Cm Aplicadas Em Ambientes De Área Maior Que 5 M² Na Altura Inteira Das Paredes. Af_06/2014 - (branca)   | m2         | 671,71   |  |  |  |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

|              |           |               |  |            |        |            |  |  |
|--------------|-----------|---------------|--|------------|--------|------------|--|--|
| 08.01.06     | 87265     | Sinapi-Ago/22 | Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 20X20 Cm Aplicadas Em Ambientes De Área Maior Que 5 M² Na Altura Inteira Das Paredes. Af_06/2014 - (azul)     | m2         | 8,30   |            |  |  |
| 08.01.07     | 87265     | Sinapi-Ago/22 | Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 20X20 Cm Aplicadas Em Ambientes De Área Maior Que 5 M² Na Altura Inteira Das Paredes. Af_06/2014 - (vermelha) | m2         | 8,78   |            |  |  |
| 08.01.08     | 87265     | Sinapi-Ago/22 | Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 20X20 Cm Aplicadas Em Ambientes De Área Maior Que 5 M² Na Altura Inteira Das Paredes. Af_06/2014 - (branco)   | m2         | 17,25  |            |  |  |
| 08.01.09     | 87265     | Sinapi-Ago/22 | Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 20X20 Cm Aplicadas Em Ambientes De Área Maior Que 5 M² Na Altura Inteira Das Paredes. Af_06/2014 - (amarelo)  | m2         | 166,07 |            |  |  |
| 08.01.10     | 96122     | Sinapi-Ago/22 | Acabamentos Para Forro (Roda-Forro Em Madeira Pinus). Af_05/2017   | m          | 238,60 |            |  |  |
| 08.01.11     | 96114     | Sinapi-Ago/22 | Forro Em Drywall, Para Ambientes Comerciais, Inclusive Estrutura De Fixação. Af_05/2017_P  | m2         | 734,92 |            |  |  |
| 08.01.12     | 22.03.030 | CPOS- 186     | Forro Em Fibra Mineral Nrc 0.55 Acústico, Revestido Em Látex   | m2         | 734,92 |            |  |  |
| <b>08.02</b> |           |               | <b>MURETA</b>  | <b>R\$</b> |        |            |  |  |
| 08.02.01     | 87878     | Sinapi-Ago/22 | Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto Internas, Com Colher De Pedreiro. Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Manual. Af_06/2014  | m2         | 91,79  |            |  |  |
| 08.02.02     | 87792     | Sinapi-Ago/22 | Emboço Ou Massa Única Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicada Manualmente Em Panos Cegos De Fachada (Sem Presença De Vãos), Espessura De 25 Mm. Af_08/2022            | m2         | 91,79  |            |  |  |
| <b>09</b>    |           |               | <b>SISTEMA DE PISO</b>   |            |        | <b>R\$</b> |  |  |
| <b>09.01</b> |           |               | <b>PAVIMENTAÇÃO INTERNA</b>  | <b>R\$</b> |        |            |  |  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

|          |           |               |   |    |          |  |  |  |
|----------|-----------|---------------|---|----|----------|--|--|--|
| 09.01.01 | 87630     | Sinapi-Ago/22 | Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicado Em Áreas Secas Sobre Laje, Aderido, Acabamento Não Reforçado, Espessura 3Cm. Af_07/2021 | m2 | 1.541,11 |  |  |  |
| 09.01.02 | 87620     | Sinapi-Ago/22 | Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicado Em Áreas Secas Sobre Laje, Aderido, Acabamento Não Reforçado, Espessura 2Cm. Af_07/2021 | m2 | 286,79   |  |  |  |
| 09.01.03 | 98679     | Sinapi-Ago/22 | Piso Cimentado, Traço 1:3 (Cimento E Areia), Acabamento Liso, Espessura 2,0 Cm, Preparo Mecânico Da Argamassa. Af_09/2020   | m2 | 382,52   |  |  |  |
| 09.01.04 | 102494    | Sinapi-Ago/22 | Pintura De Piso Com Tinta Epóxi, Aplicação Manual, 2 Demãos, Incluso Primer Epóxi. Af_05/2021   | m2 | 23,72    |  |  |  |
| 09.01.05 | 87251     | Sinapi-Ago/22 | Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 45X45 Cm Aplicada Em Ambientes De Área Maior Que 10 M2. Af_06/2014   | m2 | 228,05   |  |  |  |
| 09.01.06 | 87257     | Sinapi-Ago/22 | Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 60X60 Cm Aplicada Em Ambientes De Área Maior Que 10 M2. Af_06/2014   | m2 | 347,46   |  |  |  |
| 09.01.07 | 21.02.271 | CPOS- 186     | Revestimento Vinílico Em Manta Heterogênea, Espessura De 2 Mm, Com Impermeabilizante Acrílico   | m2 | 513,04   |  |  |  |
| 09.01.08 | 13.02.023 | FDE-Jul/22    | Borracha Colada - Piso Tatil Direcional - AZUL  | m2 | 0,81     |  |  |  |
| 09.01.09 | 13.02.053 | FDE-Jul/22    | Borracha Colada - Piso Tatil De Alerta - AZUL   | m2 | 2,94     |  |  |  |
| 09.01.10 | 13.02.053 | FDE-Jul/22    | Borracha Colada - Piso Tatil De Alerta - AMARELO  | m2 | 4,50     |  |  |  |
| 09.01.11 | 88650     | Sinapi-Ago/22 | Rodapé Cerâmico De 7Cm De Altura Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 60X60Cm. Af_06/2014   | m  | 132,10   |  |  |  |
| 09.01.12 | 21.10.071 | CPOS- 186     | Rodapé Flexível Para Piso Vinílico Em Pvc, Espessura De 2 Mm E Altura De 7,5 Cm, Curvo/Plano, Com Impermeabilizante Acrílico  | m  | 238,60   |  |  |  |
| 09.01.13 | 19.01.062 | CPOS- 186     | Peitoril E/Ou Soleira Em Granito, Espessura De 2 Cm E Largura Até 20 Cm, Acabamento Polido  | m  | 99,15    |  |  |  |
| 09.01.14 | 19.01.064 | CPOS- 186     | Peitoril E/Ou Soleira Em Granito, Espessura De 2 Cm E Largura De 21 Cm Até 30 Cm, Acabamento Polido   | m  | 1,75     |  |  |  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

| 09.02        |           | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA          |  | R\$        |          |  |  |
|--------------|-----------|-------------------------------|--|------------|----------|--|--|
| 09.02.01     | 94995     | Sinapi-Ago/22                 | Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Usinado, Acabamento Convencional, Espessura 8 Cm, Armado. Af_08/2022 | m2         | 387,78   |  |  |
| 09.02.02     | 94963     | Sinapi-Ago/22                 | Concreto Fck = 15Mpa, Traço 1:3,4:3,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_05/2021 - (RAMPA)  | m3         | 22,06    |  |  |
| 09.02.03     | 92396     | Sinapi-Ago/22                 | Execução De Passeio Em Piso Intertravado, Com Bloco Retangular Cor Natural De 20 X 10 Cm, Espessura 6 Cm. Af_12/2015                                 | m2         | 68,26    |  |  |
| 09.02.04     | 13.02.023 | FDE-Jul/22                    | Borracha Colada - Piso Tatil Direcional - (vermelho)   | m2         | 7,63     |  |  |
| 09.02.05     | 13.02.053 | FDE-Jul/22                    | Borracha Colada - Piso Tatil De Alerta - (vermelho)  | m2         | 1,38     |  |  |
| 09.02.06     | 11.18.180 | CPOS- 186                     | Colchão De Areia   | m3         | 27,24    |  |  |
| 09.02.07     | 98504     | Sinapi-Ago/22                 | Plantio De Grama Batatais Em Placas. Af_05/2018  | m2         | 354,18   |  |  |
| <b>10</b>    |           | <b>PINTURAS E ACABAMENTOS</b> |  | <b>R\$</b> |          |  |  |
| <b>10.01</b> |           | <b>EDIFICAÇÃO</b>             |  | <b>R\$</b> |          |  |  |
| 10.01.01     | 96132     | Sinapi-Ago/22                 | Aplicação Manual De Massa Acrílica Em Panos De Fachada Sem Presença De Vãos, De Edifícios De Múltiplos Pavimentos, Duas Demãos. Af_05/2017           | m2         | 3.222,29 |  |  |
| 10.01.02     | 88489     | Sinapi-Ago/22                 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014   | m2         | 3.033,26 |  |  |
| 10.01.03     | 33.02.060 | CPOS- 186                     | Massa Corrida A Base De Pva (teto)   | m2         | 500,86   |  |  |
| 10.01.04     | 88488     | Sinapi-Ago/22                 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Teto, Duas Demãos. Af_06/2014  | m2         | 500,86   |  |  |
| 10.01.05     | 102219    | Sinapi-Ago/22                 | Pintura Tinta De Acabamento (Pigmentada) Esmalte Sintético Acetinado Em Madeira, 2 Demãos. Af_01/2021 (esquadria)                                    | m2         | 188,92   |  |  |
| 10.01.06     | 102219    | Sinapi-Ago/22                 | Pintura Tinta De Acabamento (Pigmentada) Esmalte Sintético Acetinado Em Madeira, 2 Demãos. Af_01/2021 (roda meio)                                    | m2         | 23,86    |  |  |
| 10.01.07     | 15.03.021 | FDE-Jul/22                    | Esmalte Em Esquadrias De Ferro   | m2         | 515,99   |  |  |
| 10.01.08     | 16.48.015 | FDE-Jul/22                    | Aplicacao Pintura Imperm Duas Demaos Sistema Duplo Epoxi Poliuretano   | m2         | 189,04   |  |  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

|              |        |               |  |            |        |  |  |  |
|--------------|--------|---------------|--|------------|--------|--|--|--|
| 10.01.09     | 100742 | Sinapi-Ago/22 | Pintura Com Tinta Alquílica De Acabamento (Esmalte Sintético Acetinado) Aplicada A Rolo Ou Pincel Sobre Superfícies Metálicas (Exceto Perfil) Executado Em Obra (Por Demão). Af_01/2020        | m2         | 247,08 |  |  |  |
| <b>10.02</b> |        |               | <b>MURETA</b>  | <b>R\$</b> |        |  |  |  |
| 10.02.01     | 96135  | Sinapi-Ago/22 | Aplicação Manual De Massa Acrílica Em Paredes Externas De Casas, Duas Demãos. Af_05/2017   | m2         | 91,79  |  |  |  |
| 10.02.02     | 88489  | Sinapi-Ago/22 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014   | m2         | 91,79  |  |  |  |
| <b>11</b>    |        |               | <b>HIDRÁULICA</b>  | <b>R\$</b> |        |  |  |  |
| <b>11.01</b> |        |               | <b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO</b>   | <b>R\$</b> |        |  |  |  |
| 11.01.01     | 89401  | Sinapi-Ago/22 | Tubo, Pvc, Soldável, Dn 20Mm, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022   | m          | 49,00  |  |  |  |
| 11.01.02     | 89446  | Sinapi-Ago/22 | Tubo, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022   | m          | 285,00 |  |  |  |
| 11.01.03     | 89447  | Sinapi-Ago/22 | Tubo, Pvc, Soldável, Dn 32Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022   | m          | 17,00  |  |  |  |
| 11.01.04     | 89449  | Sinapi-Ago/22 | Tubo, Pvc, Soldável, Dn 50Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022   | m          | 115,00 |  |  |  |
| 11.01.05     | 89450  | Sinapi-Ago/22 | Tubo, Pvc, Soldável, Dn 60Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022   | m          | 26,00  |  |  |  |
| 11.01.06     | 89451  | Sinapi-Ago/22 | Tubo, Pvc, Soldável, Dn 75Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022   | m          | 64,00  |  |  |  |
| 11.01.07     | 89452  | Sinapi-Ago/22 | Tubo, Pvc, Soldável, Dn 85Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022   | m          | 125,00 |  |  |  |
| 11.01.08     | 89714  | Sinapi-Ago/22 | Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022   | m          | 59,00  |  |  |  |
| 11.01.09     | 94715  | Sinapi-Ago/22 | Adaptador Com Flanges Livres, Pvc, Soldável, Dn 110 Mm X 4 , Instalado Em Reservação De Água De Edificação Que Possua Reservatório De Fibra/Fibrocimento Fornecimento E Instalação. Af_06/2016 | un         | 4,00   |  |  |  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

|          |       |               |   |    |       |  |  |  |
|----------|-------|---------------|---|----|-------|--|--|--|
| 11.01.10 | 94714 | Sinapi-Ago/22 | Adaptador Com Flanges Livres, Pvc, Soldável, Dn 85 Mm X 3 , Instalado Em Reservação De Água De Edificação Que Possua Reservatório De Fibra/Fibrocimento Fornecimento E Instalação. Af_06/2016 | un | 4,00  |  |  |  |
| 11.01.11 | 94709 | Sinapi-Ago/22 | Adaptador Com Flanges Livres, Pvc, Soldável, Dn 32 Mm X 1 , Instalado Em Reservação De Água De Edificação Que Possua Reservatório De Fibra/Fibrocimento Fornecimento E Instalação. Af_06/2016 | un | 3,00  |  |  |  |
| 11.01.12 | 89616 | Sinapi-Ago/22 | Adaptador Curto Com Bolsa E Rosca Para Registro, Pvc, Soldável, Dn 85Mm X 3 , Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022  | un | 4,00  |  |  |  |
| 11.01.13 | 89376 | Sinapi-Ago/22 | Adaptador Curto Com Bolsa E Rosca Para Registro, Pvc, Soldável, Dn 20Mm X 1/2 , Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022                               | un | 4,00  |  |  |  |
| 11.01.14 | 89383 | Sinapi-Ago/22 | Adaptador Curto Com Bolsa E Rosca Para Registro, Pvc, Soldável, Dn 25Mm X 3/4 , Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022                               | un | 92,00 |  |  |  |
| 11.01.15 | 89553 | Sinapi-Ago/22 | Adaptador Curto Com Bolsa E Rosca Para Registro, Pvc, Soldável, Dn 32Mm X 1 , Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022  | un | 2,00  |  |  |  |
| 11.01.16 | 89596 | Sinapi-Ago/22 | Adaptador Curto Com Bolsa E Rosca Para Registro, Pvc, Soldável, Dn 50Mm X 1.1/2 , Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022  | un | 72,00 |  |  |  |
| 11.01.17 | 89610 | Sinapi-Ago/22 | Adaptador Curto Com Bolsa E Rosca Para Registro, Pvc, Soldável, Dn 60Mm X 2 , Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022  | un | 4,00  |  |  |  |
| 11.01.18 | 89616 | Sinapi-Ago/22 | Adaptador Curto Com Bolsa E Rosca Para Registro, Pvc, Soldável, Dn 85Mm X 3 , Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022  | un | 4,00  |  |  |  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

|          |       |               |   |    |       |  |  |  |
|----------|-------|---------------|---|----|-------|--|--|--|
| 11.01.19 | 89380 | Sinapi-Ago/22 | Luva De Redução, Pvc, Soldável, Dn 32Mm X 25Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022                             | un | 4,00  |  |  |  |
| 11.01.20 | 89605 | Sinapi-Ago/22 | Luva De Redução, Pvc, Soldável, Dn 60Mm X 50Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022  | un | 23,00 |  |  |  |
| 11.01.21 | 89605 | Sinapi-Ago/22 | Luva De Redução, Pvc, Soldável, Dn 60Mm X 50Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022  | un | 12,00 |  |  |  |
| 11.01.22 | 89616 | Sinapi-Ago/22 | Adaptador Curto Com Bolsa E Rosca Para Registro, Pvc, Soldável, Dn 85Mm X 3 , Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022          | un | 4,00  |  |  |  |
| 11.01.23 | 89673 | Sinapi-Ago/22 | Redução Excêntrica, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 100 X 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_06/2022 | un | 2,00  |  |  |  |
| 11.01.24 | 89579 | Sinapi-Ago/22 | Luva De Redução, Pvc, Soldável, Dn 50Mm X 25Mm, Instalado Em Prumada De Água Fornecimento E Instalação. Af_06/2022  | un | 35,00 |  |  |  |
| 11.01.25 | 89596 | Sinapi-Ago/22 | Adaptador Curto Com Bolsa E Rosca Para Registro, Pvc, Soldável, Dn 50Mm X 1.1/2 , Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022      | un | 2,00  |  |  |  |
| 11.01.26 | 89579 | Sinapi-Ago/22 | Luva De Redução, Pvc, Soldável, Dn 50Mm X 25Mm, Instalado Em Prumada De Água Fornecimento E Instalação. Af_06/2022  | un | 4,00  |  |  |  |
| 11.01.27 | 89549 | Sinapi-Ago/22 | Redução Excêntrica, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 75 X 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Encaminhamento. Af_06/2022                 | un | 2,00  |  |  |  |
| 11.01.28 | 89666 | Sinapi-Ago/22 | Bucha De Redução, Cpvc, Soldável, Dn22Mm X 15Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água Fornecimento E Instalação. Af_06/2022                              | un | 6,00  |  |  |  |
| 11.01.29 | 89485 | Sinapi-Ago/22 | Joelho 45 Graus, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022   | un | 6,00  |  |  |  |
| 11.01.30 | 89493 | Sinapi-Ago/22 | Joelho 45 Graus, Pvc, Soldável, Dn 32Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022   | un | 2,00  |  |  |  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

|          |       |               |   |    |        |  |  |  |
|----------|-------|---------------|---|----|--------|--|--|--|
| 11.01.31 | 89502 | Sinapi-Ago/22 | Joelho 45 Graus, Pvc, Soldável, Dn 50Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022                                     | un | 6,00   |  |  |  |
| 11.01.32 | 89515 | Sinapi-Ago/22 | Joelho 45 Graus, Pvc, Soldável, Dn 75Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022                                     | un | 5,00   |  |  |  |
| 11.01.33 | 89523 | Sinapi-Ago/22 | Joelho 45 Graus, Pvc, Soldável, Dn 85Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022                                     | un | 1,00   |  |  |  |
| 11.01.34 | 89358 | Sinapi-Ago/22 | Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 20Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022                          | un | 4,00   |  |  |  |
| 11.01.35 | 89362 | Sinapi-Ago/22 | Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022                          | un | 155,00 |  |  |  |
| 11.01.36 | 89367 | Sinapi-Ago/22 | Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 32Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022                          | un | 3,00   |  |  |  |
| 11.01.37 | 89501 | Sinapi-Ago/22 | Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 50Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022                                     | un | 30,00  |  |  |  |
| 11.01.38 | 89505 | Sinapi-Ago/22 | Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 60Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022                                     | un | 15,00  |  |  |  |
| 11.01.39 | 89521 | Sinapi-Ago/22 | Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 85Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022                                     | un | 7,00   |  |  |  |
| 11.01.40 | 89521 | Sinapi-Ago/22 | Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 85Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022                                     | un | 14,00  |  |  |  |
| 11.01.41 | 89529 | Sinapi-Ago/22 | Joelho 90 Graus, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Encaminhamento. Af_06/2022              | un | 8,00   |  |  |  |
| 11.01.42 | 89645 | Sinapi-Ago/22 | Joelho De Transição, 90 Graus, Cpvc, Soldável, Dn 22Mm X 3/4", Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022    | un | 2,00   |  |  |  |
| 11.01.43 | 90373 | Sinapi-Ago/22 | Joelho 90 Graus Com Bucha De Latão, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, X 1/2 Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022 | un | 20,00  |  |  |  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

|          |       |               |  |    |       |  |  |  |
|----------|-------|---------------|--|----|-------|--|--|--|
| 11.01.44 | 89645 | Sinapi-Ago/22 | Joelho De Transição, 90 Graus, Cpvc, Soldável, Dn 22Mm X 3/4", Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022 | un | 86,00 |  |  |  |
| 11.01.45 | 89395 | Sinapi-Ago/22 | Te, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022                                    | un | 38,00 |  |  |  |
| 11.01.46 | 89443 | Sinapi-Ago/22 | Te, Pvc, Soldável, Dn 32Mm, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022                                 | un | 3,00  |  |  |  |
| 11.01.47 | 89625 | Sinapi-Ago/22 | Te, Pvc, Soldável, Dn 50Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022   | un | 19,00 |  |  |  |
| 11.01.48 | 89566 | Sinapi-Ago/22 | Tê, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Encaminhamento. Af_06/2022                         | un | 6,00  |  |  |  |
| 11.01.49 | 89566 | Sinapi-Ago/22 | Tê, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Encaminhamento. Af_06/2022                         | un | 10,00 |  |  |  |
| 11.01.50 | 89559 | Sinapi-Ago/22 | Tê De Inspeção, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Encaminhamento. Af_06/2022            | un | 2,00  |  |  |  |
| 11.01.51 | 89622 | Sinapi-Ago/22 | Tê De Redução, Pvc, Soldável, Dn 32Mm X 25Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022                             | un | 1,00  |  |  |  |
| 11.01.52 | 89627 | Sinapi-Ago/22 | Tê De Redução, Pvc, Soldável, Dn 50Mm X 25Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022                             | un | 23,00 |  |  |  |
| 11.01.53 | 89626 | Sinapi-Ago/22 | Tê De Redução, Pvc, Soldável, Dn 50Mm X 40Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022                             | un | 1,00  |  |  |  |
| 11.01.54 | 89630 | Sinapi-Ago/22 | Te De Redução, Pvc, Soldável, Dn 75Mm X 50Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022                             | un | 7,00  |  |  |  |
| 11.01.55 | 89630 | Sinapi-Ago/22 | Te De Redução, Pvc, Soldável, Dn 75Mm X 50Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022                             | un | 10,00 |  |  |  |
| 11.01.56 | 89630 | Sinapi-Ago/22 | Te De Redução, Pvc, Soldável, Dn 75Mm X 50Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022                             | un | 4,00  |  |  |  |
| 11.01.57 | 89632 | Sinapi-Ago/22 | Te De Redução, Pvc, Soldável, Dn 85Mm X 60Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022                             | un | 5,00  |  |  |  |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

|              |       |               |  |            |        |  |  |  |
|--------------|-------|---------------|--|------------|--------|--|--|--|
| 11.01.58     | 89632 | Sinapi-Ago/22 | Te De Redução, Pvc, Soldável, Dn 85Mm X 60Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022                                     | un         | 2,00   |  |  |  |
| 11.01.59     | 89394 | Sinapi-Ago/22 | Tê Com Bucha De Latão Na Bolsa Central, Pvc, Soldável, Dn 20Mm X 1/2 , Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022 | un         | 20,00  |  |  |  |
| 11.01.60     | 90374 | Sinapi-Ago/22 | Tê Com Bucha De Latão Na Bolsa Central, Pvc, Soldável, Dn 25Mm X 3/4 , Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022 | un         | 2,00   |  |  |  |
| <b>11.02</b> |       |               | <b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS</b>  | <b>R\$</b> |        |  |  |  |
| 11.02.01     | 95248 | Sinapi-Ago/22 | Válvula De Esfera Bruta, Bronze, Roscável, 1/2" - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021  | un         | 2,00   |  |  |  |
| 11.02.02     | 94498 | Sinapi-Ago/22 | Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 2" - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021  | un         | 2,00   |  |  |  |
| 11.02.03     | 94500 | Sinapi-Ago/22 | Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 3" - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021  | un         | 2,00   |  |  |  |
| 11.02.04     | 94501 | Sinapi-Ago/22 | Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 4" - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021  | un         | 2,00   |  |  |  |
| 11.02.05     | 94792 | Sinapi-Ago/22 | Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 1", Com Acabamento E Canopla Cromados - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021                               | un         | 1,00   |  |  |  |
| 11.02.06     | 94794 | Sinapi-Ago/22 | Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 1 1/2", Com Acabamento E Canopla Cromados - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021                           | un         | 12,00  |  |  |  |
| 11.02.07     | 89987 | Sinapi-Ago/22 | Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 3/4", Com Acabamento E Canopla Cromados - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021                             | un         | 33,00  |  |  |  |
| 11.02.08     | 89985 | Sinapi-Ago/22 | Registro De Pressão Bruto, Latão, Roscável, 3/4", Com Acabamento E Canopla Cromados - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021                            | un         | 13,00  |  |  |  |
| <b>11.03</b> |       |               | <b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC</b>  | <b>R\$</b> |        |  |  |  |
| 11.03.01     | 89848 | Sinapi-Ago/22 | Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Fornecido E Instalado Em Subcoletor Aéreo De Esgoto Sanitário. Af_08/2022                           | m          | 296,00 |  |  |  |
| 11.03.02     | 89849 | Sinapi-Ago/22 | Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 150 Mm, Fornecido E Instalado Em Subcoletor Aéreo De Esgoto Sanitário. Af_08/2022                           | m          | 98,00  |  |  |  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

|              |           |                  |  |            |        |  |  |  |
|--------------|-----------|------------------|--|------------|--------|--|--|--|
| 11.03.03     | 89746     | Sinapi-Ago/22    | Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022 | un         | 20,00  |  |  |  |
| 11.03.04     | 89744     | Sinapi-Ago/22    | Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022 | un         | 71,00  |  |  |  |
| 11.03.05     | 89567     | Sinapi-Ago/22    | Junção Simples, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 100 X 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Encaminhamento. Af_06/2022                          | un         | 7,00   |  |  |  |
| <b>11.04</b> |           |                  | <b>ACESSÓRIOS</b>  | <b>R\$</b> |        |  |  |  |
| 11.04.01     | 49.06.010 | CPOS- 186        | Grelha Hemisférica Em Ferro Fundido De 4´  | un         | 23,00  |  |  |  |
| 11.04.02     | 101808    | Sinapi-Ago/22    | Caixa Enterrada Distribuidora De Vazão (Sumidouros Múltiplos), Retangular, Em Concreto Pré-Moldado, Dimensões Internas: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. Af_12/2020         | un         | 16,00  |  |  |  |
| <b>11.05</b> |           |                  | <b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>  | <b>R\$</b> |        |  |  |  |
| 11.05.01     | 89714     | Sinapi-Ago/22    | Tube Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022                             | m          | 226,00 |  |  |  |
| 11.05.02     | 89711     | Sinapi-Ago/22    | Tube Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022                              | m          | 186,00 |  |  |  |
| 11.05.03     | 89712     | Sinapi-Ago/22    | Tube Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022                              | m          | 160,00 |  |  |  |
| 11.05.04     | 89511     | Sinapi-Ago/22    | Tube Pvc, Série R, Água Pluvial, Dn 75 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Encaminhamento. Af_06/2022  | m          | 154,00 |  |  |  |
| 11.05.05     | 89849     | Sinapi-Ago/22    | Tube Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 150 Mm, Fornecido E Instalado Em Subcoletor Aéreo De Esgoto Sanitário. Af_08/2022                                       | m          | 38,00  |  |  |  |
| 11.05.06     | 90375     | Siurb-Edif-Jan22 | Cabo Flexível Pvc-750V - 3 Condutores - 1,5Mm2   | m          | 37,00  |  |  |  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

|          |       |               |  |    |        |  |  |  |
|----------|-------|---------------|--|----|--------|--|--|--|
| 11.05.07 | 89746 | Sinapi-Ago/22 | Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022 | un | 6,00   |  |  |  |
| 11.05.08 | 89739 | Sinapi-Ago/22 | Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022  | un | 21,00  |  |  |  |
| 11.05.09 | 89732 | Sinapi-Ago/22 | Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022  | un | 29,00  |  |  |  |
| 11.05.10 | 89726 | Sinapi-Ago/22 | Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022  | un | 54,00  |  |  |  |
| 11.05.11 | 89744 | Sinapi-Ago/22 | Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022 | un | 24,00  |  |  |  |
| 11.05.12 | 89522 | Sinapi-Ago/22 | Joelho 90 Graus, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Encaminhamento. Af_06/2022                                | un | 48,00  |  |  |  |
| 11.05.13 | 89731 | Sinapi-Ago/22 | Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022  | un | 38,00  |  |  |  |
| 11.05.14 | 89724 | Sinapi-Ago/22 | Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022  | un | 166,00 |  |  |  |
| 11.05.15 | 89569 | Sinapi-Ago/22 | Junção Simples, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 100 X 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Encaminhamento. Af_06/2022                           | un | 20,00  |  |  |  |
| 11.05.16 | 89692 | Sinapi-Ago/22 | Junção Simples, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 100 X 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_06/2022            | un | 4,00   |  |  |  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

|          |       |               |  |    |       |  |  |  |
|----------|-------|---------------|--|----|-------|--|--|--|
| 11.05.17 | 89690 | Sinapi-Ago/22 | Junção Simples, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 100 X 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_06/2022 | un | 16,00 |  |  |  |
| 11.05.18 | 89565 | Sinapi-Ago/22 | Junção Simples, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 75 X 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Encaminhamento. Af_06/2022                  | un | 6,00  |  |  |  |
| 11.05.19 | 89685 | Sinapi-Ago/22 | Junção Simples, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 75 X 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_06/2022   | un | 2,00  |  |  |  |
| 11.05.20 | 89561 | Sinapi-Ago/22 | Junção Simples, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Encaminhamento. Af_06/2022                       | un | 1,00  |  |  |  |
| 11.05.21 | 89557 | Sinapi-Ago/22 | Redução Excêntrica, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 100 X 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Encaminhamento. Af_06/2022             | un | 6,00  |  |  |  |
| 11.05.22 | 89549 | Sinapi-Ago/22 | Redução Excêntrica, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 75 X 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Encaminhamento. Af_06/2022              | un | 5,00  |  |  |  |
| 11.05.23 | 89623 | Sinapi-Ago/22 | Te, Pvc, Soldável, Dn 40Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022   | un | 21,00 |  |  |  |
| 11.05.24 | 89696 | Sinapi-Ago/22 | Tê, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 100 X 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_06/2022              | un | 13,00 |  |  |  |
| 11.05.25 | 89701 | Sinapi-Ago/22 | Tê, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 150 X 150 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_06/2022             | un | 17,00 |  |  |  |
| 11.05.26 | 89704 | Sinapi-Ago/22 | Tê, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 150 X 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_06/2022             | un | 2,00  |  |  |  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

|          |           |               |   |    |       |  |  |  |
|----------|-----------|---------------|---|----|-------|--|--|--|
| 11.05.27 | 89784     | Sinapi-Ago/22 | Te, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 X 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022 | un | 17,00 |  |  |  |
| 11.05.28 | 89786     | Sinapi-Ago/22 | Te, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 75 X 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022 | un | 3,00  |  |  |  |
| 11.05.29 | 89687     | Sinapi-Ago/22 | Tê, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 75 X 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_06/2022                | un | 2,00  |  |  |  |
| 11.05.30 | 89693     | Sinapi-Ago/22 | Tê, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 100 X 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_06/2022              | un | 1,00  |  |  |  |
| 11.05.31 | 89707     | Sinapi-Ago/22 | Caixa Sifonada, Pvc, Dn 100 X 100 X 50 Mm, Junta Elástica, Fornecida E Instalada Em Ramal De Descarga Ou Em Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022         | un | 21,00 |  |  |  |
| 11.05.32 | 89708     | Sinapi-Ago/22 | Caixa Sifonada, Pvc, Dn 150 X 185 X 75 Mm, Junta Elástica, Fornecida E Instalada Em Ramal De Descarga Ou Em Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022         | un | 2,00  |  |  |  |
| 11.05.33 | 98102     | Sinapi-Ago/22 | Caixa De Gordura Simples, Circular, Em Concreto Pré-Moldado, Diâmetro Interno = 0,4 M, Altura Interna = 0,4 M. Af_12/2020                                 | un | 7,00  |  |  |  |
| 11.05.34 | 16.08.028 | FDE-Jul/22    | Ci-01 Caixa De Inspecao 60X60Cm Para Esgoto   | un | 17,00 |  |  |  |
| 11.05.35 | 89495     | Sinapi-Ago/22 | Ralo Sifonado, Pvc, Dn 100 X 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramais De Encaminhamento De Água Pluvial. Af_06/2022                         | un | 19,00 |  |  |  |
| 11.05.36 | 89709     | Sinapi-Ago/22 | Ralo Sifonado, Pvc, Dn 100 X 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Em Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022                | un | 3,00  |  |  |  |
| 11.05.37 | 89710     | Sinapi-Ago/22 | Ralo Seco, Pvc, Dn 100 X 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Em Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022                    | un | 6,00  |  |  |  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

|              |           |               |  |            |       |  |  |  |
|--------------|-----------|---------------|--|------------|-------|--|--|--|
| 11.05.38     | 91793     | Sinapi-Ago/22 | (Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubo De Pvc, Série Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm (Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário), Inclusive Conexões, Cortes E Fixações Para, Prédios. Af_10/2015             | m          | 17,00 |  |  |  |
| 11.05.39     | 91794     | Sinapi-Ago/22 | (Composição Representativa) Do Serviço De Inst. Tubo Pvc, Série N, Esgoto Predial, Dn 75 Mm, (Inst. Em Ramal De Descarga, Ramal De Esg. Sanitário, Prumada De Esg. Sanitário Ou Ventilação), Incl. Conexões, Cortes E Fixações, P/ Prédios. Af_10/2015 | m          | 20,00 |  |  |  |
| 11.05.40     | 98065     | Sinapi-Ago/22 | Sumidouro Circular, Em Concreto Pré-Moldado, Diâmetro Interno = 2,88 M, Altura Interna = 3,0 M, Área De Infiltração: 31,4 M² (Para 12 Contribuintes). Af_12/2020   | un         | 1,00  |  |  |  |
| 11.05.41     | 49.14.030 | CPOS- 186     | Fossa Séptica Câmara Única Com Anéis Pré-Moldados Em Concreto, Diâmetro Externo De 2,50 M, Altura Útil De 4,00 M   | un         | 1,00  |  |  |  |
| <b>11.06</b> |           |               | <b>LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS</b>   | <b>R\$</b> |       |  |  |  |
| 11.06.01     | 95470     | Sinapi-Ago/22 | Vaso Sanitario Sifonado Convencional Com Louça Branca, Incluso Conjunto De Ligação Para Bacia Sanitária Ajustável - Fornecimento E Instalação. Af_10/2016  | un         | 6,00  |  |  |  |
| 11.06.02     | 100848    | Sinapi-Ago/22 | Vaso Sanitário Infantil Louça Branca - Fornecimento E Instalacao. Af_01/2020   | un         | 18,00 |  |  |  |
| 11.06.03     | 99857     | Sinapi-Ago/22 | Corrimão Simples, Diâmetro Externo = 1 1/2", Em Alumínio. Af_04/2019_P   | m          | 19,40 |  |  |  |
| 11.06.04     | 99635     | Sinapi-Ago/22 | Válvula De Descarga Metálica, Base 1 1/2", Acabamento Metalico Cromado - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021   | un         | 24,00 |  |  |  |
| 11.06.05     | 86901     | Sinapi-Ago/22 | Cuba De Embutir Oval Em Louça Branca, 35 X 50Cm Ou Equivalente - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020   | un         | 22,00 |  |  |  |
| 11.06.06     | 44.06.360 | CPOS- 186     | Cuba Em Aço Inoxidável Simples De 500X400X200Mm  | un         | 7,00  |  |  |  |
| 11.06.07     | 44.06.300 | CPOS- 186     | Cuba Em Aço Inoxidável Simples De 400X340X140Mm  | un         | 10,00 |  |  |  |
| 11.06.08     | 44.06.520 | CPOS- 186     | Cuba Em Aço Inoxidável Simples De 600X500X400Mm  | un         | 1,00  |  |  |  |
| 11.06.09     | 44.20.220 | CPOS- 186     | Sifão De Metal Cromado De 1' X 1 1/2'  | un         | 18,00 |  |  |  |
| 11.06.10     | 44.20.620 | CPOS- 186     | Válvula Americana  | un         | 18,00 |  |  |  |
| 11.06.11     | 08.15.002 | FDE-Jul/22    | Bn-01 Banho Bercário   | un         | 4,00  |  |  |  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

|          |           |               |   |    |       |  |  |  |
|----------|-----------|---------------|---|----|-------|--|--|--|
| 11.06.12 | 30.08.040 | CPOS- 186     | Lavatório De Louça Para Canto Sem Coluna Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida   | un | 4,00  |  |  |  |
| 11.06.13 | 86940     | Sinapi-Ago/22 | Lavatório Louça Branca Com Coluna, 45 X 55Cm Ou Equivalente, Padrão Médio, Incluso Sifão Tipo Garrafa, Válvula E Engate Flexível De 40Cm Em Metal Cromado, Com Aparelho Misturador Padrão Médio - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | un | 6,00  |  |  |  |
| 11.06.14 | 86919     | Sinapi-Ago/22 | Tanque De Louça Branca Com Coluna, 30L Ou Equivalente, Incluso Sifão Flexível Em Pvc, Válvula Metálica E Torneira De Metal Cromado Padrão Médio - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020   | un | 7,00  |  |  |  |
| 11.06.15 | 100860    | Sinapi-Ago/22 | Chuveiro Elétrico Comum Corpo Plástico, Tipo Ducha – Fornecimento E Instalação. Af_01/2020  | un | 13,00 |  |  |  |
| 11.06.16 | 89973     | Sinapi-Ago/22 | Kit De Misturador Base Bruta De Latão ¾" Monocomando Para Chuveiro, Inclusive Conexões, Instalado Em Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014  | un | 13,00 |  |  |  |
| 11.06.17 | 95544     | Sinapi-Ago/22 | Papeleira De Parede Em Metal Cromado Sem Tampa, Incluso Fixação. Af_01/2020   | un | 18,00 |  |  |  |
| 11.06.18 | 44.03.180 | CPOS- 186     | Dispenser Toalheiro Em Abs, Para Folhas   | un | 4,00  |  |  |  |
| 11.06.19 | 44.03.360 | CPOS- 186     | Ducha Higiênica Cromada   | un | 18,00 |  |  |  |
| 11.06.20 | 43.04.020 | CPOS- 186     | Torneira Elétrica - bica alta   | un | 2,00  |  |  |  |
| 11.06.21 | 43.04.020 | CPOS- 186     | Torneira Elétrica   | un | 4,00  |  |  |  |
| 11.06.22 | 86909     | Sinapi-Ago/22 | Torneira Cromada Tubo Móvel, De Mesa, 1/2" Ou 3/4", Para Pia De Cozinha, Padrão Alto - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020  | un | 15,00 |  |  |  |
| 11.06.23 | 86916     | Sinapi-Ago/22 | Torneira Plástica 3/4" Para Tanque - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020  | un | 14,00 |  |  |  |
| 11.06.24 | 86906     | Sinapi-Ago/22 | Torneira Cromada De Mesa, 1/2" Ou 3/4", Para Lavatório, Padrão Popular - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020  | un | 28,00 |  |  |  |
| 11.06.25 | 44.03.300 | CPOS- 186     | Torneira Volante Tipo Alavanca  | un | 4,00  |  |  |  |
| 11.06.26 | 95547     | Sinapi-Ago/22 | Saboneteira Plastica Tipo Dispenser Para Sabonete Liquido Com Reservatorio 800 A 1500 MI, Incluso Fixação. Af_01/2020   | un | 23,00 |  |  |  |
| 11.06.27 | 44.03.010 | CPOS- 186     | Dispenser Toalheiro Em Abs E Policarbonato Para Bobina De 20 Cm X 200 M, Com Alavanca   | un | 23,00 |  |  |  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

|              |           |  |   |  |        |  |  |            |  |
|--------------|-----------|--|---|--|--------|--|--|------------|--|
| 11.06.28     | 44.03.090 | CPOS- 186                                  | Cabide Cromado Para Banheiro  | un   | 211,00 |  |  |            |  |
| 11.06.29     | 100868    | Sinapi-Ago/22                              | Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 80 Cm, Fixada Na Parede - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020  | un   | 9,00   |  |  |            |  |
| 11.06.30     | 100867    | Sinapi-Ago/22                              | Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 70 Cm, Fixada Na Parede - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020  | un   | 6,00   |  |  |            |  |
| 11.06.31     | 100866    | Sinapi-Ago/22                              | Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 60Cm, Fixada Na Parede - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020   | un   | 14,00  |  |  |            |  |
| 11.06.32     | 100875    | Sinapi-Ago/22                              | Banco Articulado, Em Aco Inox, Para Pcd, Fixado Na Parede - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020   | un   | 1,00   |  |  |            |  |
| <b>12</b>    |           |  |   | <b>INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL</b>       |        |  |  | <b>R\$</b> |  |
| <b>12.01</b> |           | <b>INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL</b>       |   | <b>R\$</b>                                 |        |  |  |            |  |
| 12.01.01     | 08.02.002 | FDE-Jul/22                                 | Ag-05 Abrigo Para Gas Com 4 Cilindros De 45 Kg  | un   | 1,00   |  |  |            |  |
| 12.01.02     | 92688     | Sinapi-Ago/22                              | Tube De Aço Galvanizado Com Costura, Classe Média, Conexão Rosqueada, Dn 20 (3/4"), Instalado Em Ramais E Sub-Ramais De Gás - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 | m  | 45,80  |  |  |            |  |
| 12.01.03     | 08.02.016 | FDE-Jul/22                                 | Protecao Anticorrosiva Para Ramais Sob A Terra  | m  | 45,80  |  |  |            |  |
| 12.01.04     | 08.02.017 | FDE-Jul/22                                 | Protecao Mecanica Para Ramais Sob Aterra  | m  | 45,80  |  |  |            |  |
| 12.01.05     | 47.20.080 | CPOS- 186                                  | Regulador De Primeiro Estágio De Alta Pressão Até 2 Kgf/Cm <sup>2</sup> , Vazão De 90 Kg Glp/Hora   | un   | 1,00   |  |  |            |  |
| 12.01.06     | 47.20.120 | CPOS- 186                                  | Regulador De Segundo Estágio Para Gás, Uso Industrial, Vazão Até 12 Kg Glp/Hora   | un   | 2,00   |  |  |            |  |
| 12.01.07     | 97.02.193 | CPOS- 186                                  | Placa De Sinalização Em Pvc Fotoluminescente (200X200Mm), Com Indicação De Equipamentos De Alarme, Detecção E Extinção De Incêndio - "Proibido Fumar"               | un   | 1,00   |  |  |            |  |
| 12.01.08     | 97.02.193 | CPOS- 186                                  | Placa De Sinalização Em Pvc Fotoluminescente (200X200Mm), Com Indicação De Equipamentos De Alarme, Detecção E Extinção De Incêndio - "Perigo inflamável"            | un   | 1,00   |  |  |            |  |
| <b>13</b>    |           |  |   | <b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO</b> |        |  |  | <b>R\$</b> |  |
| <b>13.01</b> |           | <b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO</b> |   | <b>R\$</b>                                 |        |  |  |            |  |
| 13.01.01     | 50.10.120 | CPOS- 186                                  | Extintor Manual De Pó Químico Seco Abc - Capacidade De 6 Kg   | un   | 8,00   |  |  |            |  |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

|          |           |               |   |    |       |  |  |  |
|----------|-----------|---------------|---|----|-------|--|--|--|
| 13.01.02 | 50.10.140 | CPOS- 186     | Extintor Manual De Gás Carbônico 5 Bc - Capacidade De 6 Kg  | un | 2,00  |  |  |  |
| 13.01.03 | 92353     | Sinapi-Ago/22 | Joelho 90 Graus, Em Ferro Galvanizado, Dn 65 (2 1/2"), Conexão Rosqueada, Instalado Em Prumadas - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020   | un | 10,00 |  |  |  |
| 13.01.04 | 92377     | Sinapi-Ago/22 | Niple, Em Ferro Galvanizado, Dn 65 (2 1/2"), Conexão Rosqueada, Instalado Em Rede De Alimentação Para Hidrante - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020  | un | 2,00  |  |  |  |
| 13.01.05 | 92642     | Sinapi-Ago/22 | Tê, Em Ferro Galvanizado, Conexão Rosqueada, Dn 65 (2 1/2"), Instalado Em Rede De Alimentação Para Hidrante - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020   | un | 4,00  |  |  |  |
| 13.01.06 | 92367     | Sinapi-Ago/22 | Tubo De Aço Galvanizado Com Costura, Classe Média, Dn 65 (2 1/2"), Conexão Rosqueada, Instalado Em Rede De Alimentação Para Hidrante - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020  | m  | 65,00 |  |  |  |
| 13.01.07 | 96765     | Sinapi-Ago/22 | Abrigo Para Hidrante, 90X60X17Cm, Com Registro Globo Angular 45 Graus 2 1/2", Adaptador Storz 2 1/2", Mangueira De Incêndio 20M, Redução 2 1/2" X 1 1/2" E Esguicho Em Latão 1 1/2" - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 | un | 2,00  |  |  |  |
| 13.01.08 | 49.06.450 | CPOS- 186     | Tampão Em Ferro Fundido De 500 X 500 Mm, Classe B 125 (Ruptura > 125 Kn)  | un | 1,00  |  |  |  |
| 13.01.09 | 94499     | Sinapi-Ago/22 | Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 2 1/2" - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021   | un | 5,00  |  |  |  |
| 13.01.10 | 99632     | Sinapi-Ago/22 | Válvula De Retenção Vertical, De Bronze, Roscável, 2" - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021   | un | 3,00  |  |  |  |
| 13.01.11 | 92896     | Sinapi-Ago/22 | União, Em Ferro Galvanizado, Dn 65 (2 1/2"), Conexão Rosqueada, Instalado Em Rede De Alimentação Para Hidrante - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020  | un | 4,00  |  |  |  |
| 13.01.12 | 97599     | Sinapi-Ago/22 | Luminária De Emergência, Com 30 Lâmpadas Led De 2 W, Sem Reator - Fornecimento E Instalação. Af_02/2020   | un | 57,00 |  |  |  |
| 13.01.13 | 70.02.001 | CPOS- 186     | Limpeza, Pré Marcação E Pré Pintura De Solo   | m2 | 12,00 |  |  |  |
| 13.01.14 | 102118    | Sinapi-Ago/22 | Bomba Centrífuga, Trifásica, 3 Cv Ou 2,96 Hp, Hm 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - Fornecimento E Instalação. Af_12/2020   | un | 2,00  |  |  |  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

|              |           |                               |   |    |                  |            |  |  |
|--------------|-----------|-------------------------------|---|----|------------------|------------|--|--|
| 13.01.15     | 50.05.270 | CPOS- 186                     | Central De Detecção E Alarme De Incêndio Completa, Autonomia De 1 Hora Para 12 Laços, 220 V/12 V  | un | 1,00             |            |  |  |
| 13.01.16     | 50.05.170 | CPOS- 186                     | Acionador Manual Tipo Quebra Vidro, Em Caixa Plástica   | un | 43,00            |            |  |  |
| 13.01.17     | 50.05.230 | CPOS- 186                     | Sirene Audiovisual Tipo Endereçável   | un | 43,00            |            |  |  |
| 13.01.18     | 97.02.193 | CPOS- 186                     | Placa De Sinalização Em Pvc Fotoluminescente (200X200Mm), Com Indicação De Equipamentos De Alarme, Detecção E Extinção De Incêndio  | un | 43,00            |            |  |  |
| <b>14</b>    |           | <b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>    |   |    |                  | <b>R\$</b> |  |  |
| <b>14.01</b> |           | <b>CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO</b> |   |    | <b>R\$</b>       |            |  |  |
| 14.01.01     | 101875    | Sinapi-Ago/22                 | Quadro De Distribuição De Energia Em Chapa De Aço Galvanizado, De Embutir, Com Barramento Trifásico, Para 12 Disjuntores Din 100A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 | un | 3,00             |            |  |  |
| 14.01.02     | 101883    | Sinapi-Ago/22                 | Quadro De Distribuição De Energia Em Chapa De Aço Galvanizado, De Embutir, Com Barramento Trifásico, Para 18 Disjuntores Din 100A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 | un | 1,00             |            |  |  |
| 14.01.03     | 101879    | Sinapi-Ago/22                 | Quadro De Distribuição De Energia Em Chapa De Aço Galvanizado, De Embutir, Com Barramento Trifásico, Para 24 Disjuntores Din 100A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 | un | 4,00             |            |  |  |
| 14.01.04     | 97359     | Sinapi-Ago/22                 | Quadro De Medição Geral De Energia Com 8 Medidores - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020  | un | 1,00             |            |  |  |
| <b>14.02</b> |           | <b>DISJUNTORES</b>            |   |    | <b>R\$</b>       |            |  |  |
|              |           |                               |   |    | <b>28.415,80</b> |            |  |  |
| 14.02.01     | 93653     | Sinapi-Ago/22                 | Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 10A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020   | un | 74,00            |            |  |  |
| 14.02.02     | 93654     | Sinapi-Ago/22                 | Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020   | un | 4,00             |            |  |  |
| 14.02.03     | 93655     | Sinapi-Ago/22                 | Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020   | un | 23,00            |            |  |  |
| 14.02.04     | 93660     | Sinapi-Ago/22                 | Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 10A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020   | un | 6,00             |            |  |  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

|              |           |               |   |            |        |  |  |  |
|--------------|-----------|---------------|---|------------|--------|--|--|--|
| 14.02.05     | 93661     | Sinapi-Ago/22 | Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020   | un         | 1,00   |  |  |  |
| 14.02.06     | 93662     | Sinapi-Ago/22 | Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020   | un         | 2,00   |  |  |  |
| 14.02.07     | 93664     | Sinapi-Ago/22 | Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 32A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020   | un         | 2,00   |  |  |  |
| 14.02.08     | 93665     | Sinapi-Ago/22 | Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 40A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020   | un         | 2,00   |  |  |  |
| 14.02.09     | 93670     | Sinapi-Ago/22 | Disjuntor Tripolar Tipo Din, Corrente Nominal De 25A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020  | un         | 7,00   |  |  |  |
| 14.02.10     | 93671     | Sinapi-Ago/22 | Disjuntor Tripolar Tipo Din, Corrente Nominal De 32A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020  | un         | 2,00   |  |  |  |
| 14.02.11     | 93673     | Sinapi-Ago/22 | Disjuntor Tripolar Tipo Din, Corrente Nominal De 50A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020  | un         | 2,00   |  |  |  |
| 14.02.12     | 101895    | Sinapi-Ago/22 | Disjuntor Termomagnético Tripolar , Corrente Nominal De 125A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020  | un         | 1,00   |  |  |  |
| 14.02.13     | 101896    | Sinapi-Ago/22 | Disjuntor Termomagnético Tripolar , Corrente Nominal De 200A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020  | un         | 4,00   |  |  |  |
| 14.02.14     | 101898    | Sinapi-Ago/22 | Disjuntor Termomagnético Tripolar , Corrente Nominal De 400A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020  | un         | 1,00   |  |  |  |
| 14.02.15     | 91981     | Sinapi-Ago/22 | Interruptor Bipolar (1 Módulo), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_09/2017                                     | un         | 55,00  |  |  |  |
| 14.02.16     | 37.24.042 | CPOS- 186     | Dispositivo De Proteção Contra Surto, 1 Polo, Suportabilidade <= 4 Kv, Un Até 240V/415V, Iimp = 60 Ka, Curva De Ensaio 10/350µs - Classe 1      | un         | 11,00  |  |  |  |
| 14.02.17     | 37.24.045 | CPOS- 186     | Dispositivo De Proteção Contra Surto, 1 Polo, Monobloco, Suportabilidade <=1,5Kv, F+N / F+F, Un Até 230/264V, Curva De Ensaio 8/20µs - Classe 3 | un         | 12,00  |  |  |  |
| <b>14.03</b> |           |               | <b>ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS</b>   | <b>R\$</b> |        |  |  |  |
| 14.03.01     | 38.19.030 | CPOS- 186     | Eletroduto De Pvc Corrugado Flexível Leve, Diâmetro Externo De 25 Mm  | m          | 943,15 |  |  |  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

|              |           |               |   |            |           |  |  |  |
|--------------|-----------|---------------|---|------------|-----------|--|--|--|
| 14.03.02     | 38.19.040 | CPOS- 186     | Eletroduto De Pvc Corrugado Flexível Leve, Diâmetro Externo De 32 Mm  | m          | 4.800,00  |  |  |  |
| 14.03.03     | 38.01.100 | CPOS- 186     | Eletroduto De Pvc Rígido Roscável De 1 1/2' - Com Acessórios  | m          | 13,90     |  |  |  |
| 14.03.04     | 38.01.140 | CPOS- 186     | Eletroduto De Pvc Rígido Roscável De 2 1/2' - Com Acessórios  | m          | 409,30    |  |  |  |
| 14.03.05     | 38.01.160 | CPOS- 186     | Eletroduto De Pvc Rígido Roscável De 3' - Com Acessórios  | m          | 45,10     |  |  |  |
| 14.03.06     | 38.04.040 | CPOS- 186     | Eletroduto Galvanizado Conforme Nbr13057 - 3/4' Com Acessórios  | m          | 26,30     |  |  |  |
| 14.03.07     | 38.01.180 | CPOS- 186     | Eletroduto De Pvc Rígido Roscável De 4' - Com Acessórios  | m          | 40,60     |  |  |  |
| 14.03.08     | 40.02.080 | CPOS- 186     | Caixa De Passagem Em Chapa, Com Tampa Parafusada, 300 X 300 X 120 Mm  | un         | 14,00     |  |  |  |
| 14.03.09     | 40.02.600 | CPOS- 186     | Caixa De Passagem Em Alumínio Fundido À Prova De Tempo, 100 X 100 Mm  | un         | 2,00      |  |  |  |
| 14.03.10     | 40.07.010 | CPOS- 186     | Caixa Em Pvc De 4' X 2'   | un         | 279,00    |  |  |  |
| 14.03.11     | 40.07.040 | CPOS- 186     | Caixa Em Pvc Octogonal De 4' X 4'   | un         | 168,00    |  |  |  |
| <b>14.04</b> |           |               | <b>CABOS E FIOS (CONDUTORES)</b>  | <b>R\$</b> |           |  |  |  |
| 14.04.01     | 91926     | Sinapi-Ago/22 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm <sup>2</sup> , Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015                                | m          | 12.748,40 |  |  |  |
| 14.04.02     | 91928     | Sinapi-Ago/22 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm <sup>2</sup> , Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015                                  | m          | 266,50    |  |  |  |
| 14.04.03     | 91930     | Sinapi-Ago/22 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mm <sup>2</sup> , Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015                                  | m          | 1.087,40  |  |  |  |
| 14.04.04     | 91932     | Sinapi-Ago/22 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 10 Mm <sup>2</sup> , Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015                                 | m          | 555,30    |  |  |  |
| 14.04.05     | 91934     | Sinapi-Ago/22 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 16 Mm <sup>2</sup> , Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015                                 | m          | 299,90    |  |  |  |
| 14.04.06     | 92984     | Sinapi-Ago/22 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 25 Mm <sup>2</sup> , Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021 | m          | 196,50    |  |  |  |
| 14.04.07     | 92988     | Sinapi-Ago/22 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 50 Mm <sup>2</sup> , Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021 | m          | 607,20    |  |  |  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

|              |           |               |  |            |        |  |  |  |
|--------------|-----------|---------------|--|------------|--------|--|--|--|
| 14.04.08     | 92992     | Sinapi-Ago/22 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 95 Mm <sup>2</sup> , Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021  | m          | 59,80  |  |  |  |
| 14.04.09     | 92996     | Sinapi-Ago/22 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 150 Mm <sup>2</sup> , Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021 | m          | 184,30 |  |  |  |
| <b>14.05</b> |           |               | <b>ELETROCALHA</b>   | <b>R\$</b> |        |  |  |  |
| 14.05.01     | 38.21.320 | CPOS- 186     | Eletrocalha Lisa Galvanizada A Fogo, 150 X 100 Mm, Com Acessórios  | m          | 86,10  |  |  |  |
| 14.05.02     | 38.22.630 | CPOS- 186     | Tampa De Encaixe Para Eletrocalha, Galvanizada A Fogo, L= 150 Mm   | m          | 86,10  |  |  |  |
| <b>14.06</b> |           |               | <b>SERVIÇOS DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>  | <b>R\$</b> |        |  |  |  |
| 14.06.01     | 91996     | Sinapi-Ago/22 | Tomada Média De Embutir (1 Módulo), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015   | un         | 143,00 |  |  |  |
| 14.06.02     | 91997     | Sinapi-Ago/22 | Tomada Média De Embutir (1 Módulo), 2P+T 20 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015   | un         | 34,00  |  |  |  |
| 14.06.03     | 92004     | Sinapi-Ago/22 | Tomada Média De Embutir (2 Módulos), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015  | un         | 6,00   |  |  |  |
| 14.06.04     | 92023     | Sinapi-Ago/22 | Interruptor Simples (1 Módulo) Com 1 Tomada De Embutir 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015  | un         | 37,00  |  |  |  |
| 14.06.05     | 92027     | Sinapi-Ago/22 | Interruptor Simples (2 Módulos) Com 1 Tomada De Embutir 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015   | un         | 4,00   |  |  |  |
| 14.06.06     | 92029     | Sinapi-Ago/22 | Interruptor Paralelo (1 Módulo) Com 1 Tomada De Embutir 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015   | un         | 15,00  |  |  |  |
| 14.06.07     | 91953     | Sinapi-Ago/22 | Interruptor Simples (1 Módulo), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015  | un         | 11,00  |  |  |  |
| 14.06.08     | 91959     | Sinapi-Ago/22 | Interruptor Simples (2 Módulos), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015   | un         | 4,00   |  |  |  |
| 14.06.09     | 91967     | Sinapi-Ago/22 | Interruptor Simples (3 Módulos), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015   | un         | 1,00   |  |  |  |
| 14.06.10     | 91996     | Sinapi-Ago/22 | Tomada Média De Embutir (1 Módulo), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015   | un         | 12,00  |  |  |  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

|              |           |               |   |    |                         |  |  |  |
|--------------|-----------|---------------|---|----|-------------------------|--|--|--|
| 14.06.11     | 97586     | Sinapi-Ago/22 | Luminária Tipo Calha, De Sobrepor, Com 2 Lâmpadas Tubulares Fluorescentes De 36 W, Com Reator De Partida Rápida - Fornecimento E Instalação. Af_02/2020 | un | 8,00                    |  |  |  |
| 14.06.12     | 97587     | Sinapi-Ago/22 | Luminária Tipo Calha, De Embutir, Com 2 Lâmpadas Fluorescentes De 14 W, Com Reator De Partida Rápida - Fornecimento E Instalação. Af_02/2020            | un | 18,00                   |  |  |  |
| 14.06.13     | 41.14.020 | CPOS- 186     | Luminária Retangular De Embutir Tipo Calha Fechada, Com Difusor Plano, Para 2 Lâmpadas Fluorescentes Tubulares De 28 W/32 W/36 W/54 W                   | un | 102,00                  |  |  |  |
| 14.06.14     | 41.14.620 | CPOS- 186     | Luminária Retangular De Sobrepor Tipo Calha Aberta Com Refletor E Aletas Parabólicas Para 2 Lâmpadas Fluorescentes Tubulares 28 W/54 W                  | un | 40,00                   |  |  |  |
| 14.06.15     | 41.11.711 | CPOS- 186     | Luminária Led Retangular Para Parede Ou Piso, Fluxo Luminoso De 11838 A 12150 Lm, Eficiência Mínima 107 Lm/W - Potência De 86 W/120 W                   | un | 9,00                    |  |  |  |
| 14.06.16     | 41.07.030 | CPOS- 186     | Lâmpada Fluorescente Tubular, Base Bipino Bilateral De 16 W   | un | 36,00                   |  |  |  |
| 14.06.17     | 41.07.070 | CPOS- 186     | Lâmpada Fluorescente Tubular, Base Bipino Bilateral De 32 W   | un | 300,00                  |  |  |  |
| 14.06.18     | 41.12.050 | CPOS- 186     | Projeto Retangular Fechado, Com Alojamento Para Reator, Para Lâmpada Vapor Metálico Ou Vapor De Sódio De 150 W A 400 W                                  | un | 4,00                    |  |  |  |
| 14.06.19     | 41.12.080 | CPOS- 186     | Projeto Retangular Fechado, Para Lâmpada Vapor Metálico Ou Vapor De Sódio De 250 W/400 W  | un | 1,00                    |  |  |  |
| 14.06.20     | 41.05.710 | CPOS- 186     | Lâmpada De Vapor Metálico Tubular, Base G12 De 70 W   | un | 17,00                   |  |  |  |
| 14.06.21     | 41.05.720 | CPOS- 186     | Lâmpada De Vapor Metálico Tubular, Base G12 De 150 W  | un | 2,00                    |  |  |  |
| 14.06.22     | 41.13.200 | CPOS- 186     | Luminária Blindada Oval De Sobrepor Ou Arandela, Para Lâmpada Fluorescentes Compacta  | un | 16,00                   |  |  |  |
| 14.06.23     | 41.07.440 | CPOS- 186     | Lâmpada Fluorescente Compacta Eletrônica "3U", Base E27 De 23 W - 110 Ou 220 V  | un | 32,00                   |  |  |  |
| <b>14.07</b> |           |               | <b>INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO</b>  |    | <b>R\$<br/>2.980,11</b> |  |  |  |
| 14.07.01     | 89865     | Sinapi-Ago/22 | Tube, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Dreno De Ar-Condicionado - Fornecimento E Instalação. Af_08/2022   | m  | 120,30                  |  |  |  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

|              |           |  |  |    |            |            |  |  |  |
|--------------|-----------|--|--|----|------------|------------|--|--|--|
| 14.07.02     | 89485     | Sinapi-Ago/22                          | Joelho 45 Graus, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022          | un | 23,00      |            |  |  |  |
| 14.07.03     | 89866     | Sinapi-Ago/22                          | Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Dreno De Ar-Condicionado - Fornecimento E Instalação. Af_08/2022 | un | 28,00      |            |  |  |  |
| 14.07.04     | 89869     | Sinapi-Ago/22                          | Te, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Dreno De Ar-Condicionado - Fornecimento E Instalação. Af_08/2022              | un | 6,00       |            |  |  |  |
| <b>15</b>    |           | <b>INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA</b> |  |    |            | <b>R\$</b> |  |  |  |
| <b>15.01</b> |           | <b>EQUIPAMENTOS PASSIVOS</b>           |  |    | <b>R\$</b> |            |  |  |  |
| 15.01.01     | 98302     | Sinapi-Ago/22                          | Patch Panel 24 Portas, Categoria 6 - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019   | un | 3,00       |            |  |  |  |
| 15.01.02     | 66.20.221 | CPOS- 186                              | Switch Gigabit Para Servidor Central Com 24 Portas Frontais E 2 Portas Sfp, Capacidade 10 / 100 / 1000 Mbps            | un | 2,00       |            |  |  |  |
| 15.01.03     | 66.20.150 | CPOS- 186                              | Guia Organizadora De Cabos Para Rack, 19' 1 U  | un | 4,00       |            |  |  |  |
| 15.01.04     | 66.20.170 | CPOS- 186                              | Guia Organizadora De Cabos Para Rack, 19' 2 U  | un | 4,00       |            |  |  |  |
| 15.01.05     | 69.20.220 | CPOS- 186                              | Bandeja Deslizante Para Rack, 19' X 800 Mm   | un | 2,00       |            |  |  |  |
| 15.01.06     | 66.08.100 | CPOS- 186                              | Rack Fechado Padrão Metálico, 19 X 12 Us X 470 Mm  | un | 1,00       |            |  |  |  |
| 15.01.07     | 66.08.258 | CPOS- 186                              | Ponto De Acesso De Dados (Access Point), Uso Interno, Compatível Com Poe 802.3Af                                       | un | 40,00      |            |  |  |  |
| <b>15.02</b> |           | <b>CABOS EM PAR TRANÇADOS</b>          |  |    | <b>R\$</b> |            |  |  |  |
| 15.02.01     | 39.18.120 | CPOS- 186                              | Cabo Para Rede U/Utp 23 Awg Com 4 Pares - Categoria 6A   | m  | 3.200,00   |            |  |  |  |
| 15.02.02     | 39.18.100 | CPOS- 186                              | Cabo Coaxial Tipo Rg 6   | m  | 223,14     |            |  |  |  |
| 15.02.03     | 69.09.250 | CPOS- 186                              | Patch Cords De 1,50 Ou 3,00 M - Rj-45 / Rj-45 - Categoria 6A   | un | 80,00      |            |  |  |  |
| <b>15.03</b> |           | <b>TOMADAS</b>                         |  |    | <b>R\$</b> |            |  |  |  |
| 15.03.01     | 98307     | Sinapi-Ago/22                          | Tomada De Rede Rj45 - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019  | un | 40,00      |            |  |  |  |
| 15.03.02     | 69.20.290 | CPOS- 186                              | Tomada Blindada Para Vhf/Uhf, Catv E Fm, Frequência 5 Mhz A 1 Ghz  | un | 14,00      |            |  |  |  |
| 15.03.03     | 39.09.015 | CPOS- 186                              | Conector De Emenda Tipo Bnc Para Cabo Coaxial Rg 59  | un | 16,00      |            |  |  |  |
| <b>15.04</b> |           | <b>CAIXAS E ACESSÓRIOS</b>             |  |    | <b>R\$</b> |            |  |  |  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

|              |           |               |   |            |        |  |  |  |
|--------------|-----------|---------------|---|------------|--------|--|--|--|
| 15.04.01     | 101795    | Sinapi-Ago/22 | Caixa Enterrada Para Instalações Telefônicas Tipo R1, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas: 0,35X0,60X0,60 M, Excluindo Tampão. Af_12/2020 | un         | 5,00   |  |  |  |
| 15.04.02     | 100556    | Sinapi-Ago/22 | Caixa De Passagem Para Telefone 15X15X10Cm (Sobrepor), Fornecimento E Instalacao. Af_11/2019  | un         | 2,00   |  |  |  |
| 15.04.03     | 91940     | Sinapi-Ago/22 | Caixa Retangular 4" X 2" Média (1,30 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015   | un         | 42,00  |  |  |  |
| <b>15.05</b> |           |               | <b>ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS</b>   | <b>R\$</b> |        |  |  |  |
| 15.05.01     | 91834     | Sinapi-Ago/22 | Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015                     | m          | 727,50 |  |  |  |
| 15.05.02     | 91836     | Sinapi-Ago/22 | Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015                       | m          | 300,00 |  |  |  |
| 15.05.03     | 93008     | Sinapi-Ago/22 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 50 Mm (1 1/2"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021           | m          | 13,90  |  |  |  |
| 15.05.04     | 93010     | Sinapi-Ago/22 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 75 Mm (2 1/2"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021           | m          | 409,30 |  |  |  |
| 15.05.05     | 93011     | Sinapi-Ago/22 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 85 Mm (3"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021               | m          | 45,10  |  |  |  |
| 15.05.06     | 38.01.100 | CPOS- 186     | Eletroduto De Pvc Rígido Roscável De 1 1/2' - Com Acessórios  | m          | 26,30  |  |  |  |
| 15.05.07     | 93012     | Sinapi-Ago/22 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 110 Mm (4"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021              | m          | 40,60  |  |  |  |
| 15.05.08     | 40.02.080 | CPOS- 186     | Caixa De Passagem Em Chapa, Com Tampa Parafusada, 300 X 300 X 120 Mm  | un         | 14,00  |  |  |  |
| 15.05.09     | 100556    | Sinapi-Ago/22 | Caixa De Passagem Para Telefone 15X15X10Cm (Sobrepor), Fornecimento E Instalacao. Af_11/2019  | un         | 2,00   |  |  |  |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

|              |           |   |   |    |        |            |  |  |
|--------------|-----------|---|---|----|--------|------------|--|--|
| 15.05.10     | 91940     | Sinapi-Ago/22   | Caixa Retangular 4" X 2" Média (1,30 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015                     | un | 279,00 |            |  |  |
| 15.05.11     | 91937     | Sinapi-Ago/22   | Caixa Octogonal 3" X 3", Pvc, Instalada Em Laje - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015   | un | 168,00 |            |  |  |
| <b>16</b>    |           | <b>SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA</b>                           |   |    |        | <b>R\$</b> |  |  |
| <b>16.01</b> |           | <b>SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA</b>                           |   |    |        | <b>R\$</b> |  |  |
| 16.01.01     | 62.20.330 | CPOS- 186   | Coifa Em Aço Inoxidável Com Filtro E Exaustor Axial - Área Até 3,00 M²  | m2 | 1,50   |            |  |  |
| 16.01.02     | 09.12.010 | FDE-Jul/22  | Exaustor Dn 150Mm Vazao 280 M3Hora Com Veneziana Autofechante Inclusive Duto Exaustao Uso Exclusivo Padrao Creche                     | un | 4,00   |            |  |  |
| 16.01.03     | 61.10.310 | CPOS- 186   | Duto Flexível Aluminizado, Seção Circular De 15Cm (6´)  | m  | 50,00  |            |  |  |
| <b>17</b>    |           | <b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA)</b> |   |    |        | <b>R\$</b> |  |  |
| <b>17.01</b> |           | <b>SISTEMA DE SPDA</b>  |   |    |        | <b>R\$</b> |  |  |
| 17.01.01     | 96989     | Sinapi-Ago/22   | Captor Tipo Franklin Para Spda - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017  | un | 1,00   |            |  |  |
| 17.01.02     | 38.20.020 | CPOS- 186   | Recolocação De Vergalhão  | m  | 154,00 |            |  |  |
| 17.01.03     | 98463     | Sinapi-Ago/22   | Suporte Isolador Para Cordoalha De Cobre - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017  | un | 16,00  |            |  |  |
| 17.01.04     | 46.26.800 | CPOS- 186   | Abraçadeira Dentada Para Travamento Em Aço Inoxidável, Com Parafuso De Aço Zincado, Para Tubo Em Ferro Fundido Predial Smu, Dn= 50 Mm | un | 4,00   |            |  |  |
| 17.01.05     | 42.05.230 | CPOS- 186   | Clips De Fixação Para Vergalhão Em Aço Galvanizado De 3/8´  | un | 48,00  |            |  |  |
| 17.01.06     | 42.05.380 | CPOS- 186   | Caixa De Equalização, De Embutir, Em Aço Com Barramento, De 200 X 200 Mm E Tampa  | un | 1,00   |            |  |  |
| 17.01.07     | 93358     | Sinapi-Ago/22   | Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021   | m3 | 43,95  |            |  |  |
| 17.01.08     | 93382     | Sinapi-Ago/22   | Reaterro Manual De Valas Com Compactação Mecanizada. Af_04/2016   | m3 | 43,95  |            |  |  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

|              |           |               |   |    |        |            |  |  |
|--------------|-----------|---------------|---|----|--------|------------|--|--|
| 17.01.09     | 96985     | Sinapi-Ago/22 | Haste De Aterramento 5/8 Para Spda - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017  | un | 16,00  |            |  |  |
| 17.01.10     | 96971     | Sinapi-Ago/22 | Cordoalha De Cobre Nu 16 Mm², Não Enterrada, Com Isolador - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017   | m  | 65,00  |            |  |  |
| 17.01.11     | 96973     | Sinapi-Ago/22 | Cordoalha De Cobre Nu 35 Mm², Não Enterrada, Com Isolador - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017   | m  | 348,78 |            |  |  |
| 17.01.12     | 96974     | Sinapi-Ago/22 | Cordoalha De Cobre Nu 50 Mm², Não Enterrada, Com Isolador - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017   | m  | 308,00 |            |  |  |
| 17.01.13     | 98111     | Sinapi-Ago/22 | Caixa De Inspeção Para Aterramento, Circular, Em Polietileno, Diâmetro Interno = 0,3 M. Af_12/2020  | un | 16,00  |            |  |  |
| 17.01.14     | 09.82.028 | FDE-Jul/22    | Terminal Ou Conector De Pressao Para Cabo 35Mm  | un | 340,00 |            |  |  |
| 17.01.15     | 09.13.032 | FDE-Jul/22    | Conexao Exotermica Cabo/Cabo  | un | 32,00  |            |  |  |
| <b>18</b>    |           |               | <b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>  |    |        | <b>R\$</b> |  |  |
| <b>18.01</b> |           |               | <b>GERAIS</b>   |    |        | <b>R\$</b> |  |  |
| 18.01.01     | 35.07.020 | CPOS- 186     | Plataforma Com 3 Mastros Galvanizados, H= 7,00 M  | cj | 1,00   |            |  |  |
| 18.01.02     | 44.02.062 | CPOS- 186     | Tampo/Bancada Em Granito, Com Frontão, Espessura De 2 Cm, Acabamento Polido   | m2 | 84,61  |            |  |  |
| 18.01.03     | 44.04.030 | CPOS- 186     | Prateleira Em Granito Com Espessura De 2 Cm   | m2 | 50,00  |            |  |  |
| 18.01.04     | 23.08.080 | CPOS- 186     | Prateleira Sob Medida Em Compensado, Revestida Nas Duas Faces Em Laminado Fenólico Melamínico   | m2 | 51,18  |            |  |  |
| 18.01.05     | 16.07.040 | FDE-Jul/22    | Banco Com Assento De Concreto Armado Liso Desempenado Com Pintura Verniz Acrílico Fundação Sapata Isolada E Pilarete Bloco Concreto Revestido | m  | 20,00  |            |  |  |
| 18.01.06     | 101965    | Sinapi-Ago/22 | Peitoril Linear Em Granito Ou Mármore, L = 15Cm, Comprimento De Até 2M, Assentado Com Argamassa 1:6 Com Aditivo. Af_11/2020                   | m  | 144,95 |            |  |  |
| 18.01.07     | 100862    | Sinapi-Ago/22 | Suporte Mão Francesa Em Aco, Abas Iguais 40 Cm, Capacidade Minima 70 Kg, Branco - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020                       | un | 223,00 |            |  |  |
| 18.01.08     | 21.20.300 | CPOS- 186     | Fita Adesiva Antiderrapante Com Largura De 5 Cm   | m  | 2,00   |            |  |  |
| 18.01.09     | 06.03.062 | FDE-Jul/22    | Co-28 Corrimão Duplo Com Montante Vertical Aço Inox Fornecido E Instalado   | m  | 6,40   |            |  |  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

| 18.02               |           |            | RESERVATÓRIO  | R\$<br>612.313,85 |          |        |  |
|---------------------|-----------|------------|---|-------------------|----------|--------|--|
| 18.02.01            | 08.14.062 | FDE-Jul/22 | Aneis Pre-Moldados Em Concreto Armado P/ Reservatorio D'Agua D=3,00M  | m                 | 35,00    |        |  |
| 18.02.02            | 08.14.063 | FDE-Jul/22 | Laje Pre-Moldada D=3,00M E=8Cm P/ Reservatorio  | un                | 5,00     |        |  |
| 18.02.03            | 08.14.064 | FDE-Jul/22 | Laje Pre-Moldada D=3,00M E=15Cm P/ Reservatorio   | un                | 6,00     |        |  |
| 18.02.04            | 06.03.001 | FDE-Jul/22 | Ti-01 Tampa De Inspecao - Aco   | un                | 5,00     |        |  |
| 18.02.05            | 15.01.004 | FDE-Jul/22 | Esmalte Em Estrutura Metalica   | m2                | 6,05     |        |  |
| 18.02.06            | 06.03.020 | FDE-Jul/22 | Em-06 Escada De Marinheiro C/Guarda Corpo Galvanizada   | m                 | 31,00    |        |  |
| 18.02.07            | 15.01.004 | FDE-Jul/22 | Esmalte Em Estrutura Metalica   | m2                | 30,22    |        |  |
| 18.02.08            | 11.03.006 | FDE-Jul/22 | Impermeabilização Reserv.Elev Com Argamassa Polimerica Aplicação 2 Demãos Semiflexivel + 4 Demãos Flexivel Inklus.Tela Estruturante | m2                | 491,77   |        |  |
| 18.02.09            | 15.02.025 | FDE-Jul/22 | Tinta Latex Standard  | m2                | 336,93   |        |  |
| 18.03               |           |            | FECHAMENTO E CALÇADA  | R\$               |          |        |  |
| 18.03.01            | 04.40.010 | CPOS- 186  | Retirada Manual De Guia Pré-Moldada, Inclusive Limpeza, Carregamento, Transporte Até 1 Quilômetro E Descarregamento                 | m                 | 10,00    |        |  |
| 18.03.02            | 16.02.029 | FDE-Jul/22 | Ga-03 Guia E Sarjeta Tipo Pmsp  | m                 | 10,00    |        |  |
| 18.03.03            | 16.13.010 | FDE-Jul/22 | Apiloamento Para Simples Regularizacao  | m2                | 25,00    |        |  |
| 18.03.04            | 13.80.007 | FDE-Jul/22 | Piso De Concreto Fck=25Mpa E=5Cm  | m2                | 50,00    |        |  |
| 18.03.05            | 13.02.053 | FDE-Jul/22 | Borracha Colada - Piso Tatil De Alerta  | m2                | 2,50     |        |  |
| 18.03.06            | 13.02.023 | FDE-Jul/22 | Borracha Colada - Piso Tatil Direcional   | m2                | 5,00     |        |  |
| 18.03.07            | 16.01.016 | FDE-Jul/22 | Fd-16 Fechamento Divisa/Bl Concreto/Revest Chapisco Fino H=235Cm/Broca  | m                 | 219,81   |        |  |
| 18.04               |           |            | LIMPEZA FINAL DE OBRA   | R\$<br>19.973,62  |          |        |  |
| 18.04.01            | 16.11.005 | FDE-Jul/22 | Limpeza Da Obra   | m2                | 1.514,30 |        |  |
| TOTAL GERAL         |           |            |   |                   |          |        |  |
| TOTAL GERAL COM BDI |           |            |   |                   |          | _____% |  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120  
Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

### ANEXO III PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

| <b>OBRA:</b>  |           | <b>CRECHE PROINFÂNCIA - JARDIM ROSEMARY</b>                              |   |                   |          |                   |                             |              |                          |  |
|---|-----------|--|---|-------------------|----------|-------------------|-----------------------------|--------------|--------------------------|--|
| <b>Tipo de Intervenção:</b>                           |           | <b>CONSTRUÇÃO</b>  |   |                   |          |                   | <b>Área de intervenção:</b> |              | <b>1.514,30 m2</b>       |  |
| <b>Endereço :</b>                                     |           | <b>RUA SERRA DO NORTE, 155, JD. ROSEMARY, ITAPEVI - SP</b>               |   |                   |          |                   | <b>Investimento:</b>        |              | <b>R\$ 8.913.718,33</b>  |  |
| <b>TAB. REF.:</b>                                     |           | <b>SINAPI - (Ago/22) / CPOS - 186 / FDE - (Jul/22) /SIURB - (jan/22)</b> |   |                   |          |                   | <b>Invest./Área:</b>        |              | <b>R\$ 5.886,36 / m2</b> |  |
| Item  | Código    | Ref.   | Descrição dos Serviços  | Un.               | Qtd.     | Custo un.         | Custo Total                 | %            |                          |  |
| <b>01 ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS PRELIMINARES</b> |           |  |   | <b>R\$</b>        |          | <b>579.614,82</b> |                             | <b>7,96%</b> |                          |  |
| <b>01.01</b>  |           |  | <b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>  | <b>R\$</b>        |          |                   |                             | <b>5,77%</b> |                          |  |
| 01.01.01  | 90778     | Sinapi-Ago/22  | Engenheiro Civil De Obra Pleno Com Encargos Complementares  | h                 | 1.584,00 | 123,83            | R\$ 196.146,72              | 2,69%        |                          |  |
| 01.01.02  | 93572     | Sinapi-Ago/22  | Encarregado Geral De Obras Com Encargos Complementares  | mes               | 18,00    | 6.710,90          | R\$ 120.796,20              | 1,66%        |                          |  |
| 01.01.03  | 100309    | Sinapi-Ago/22  | Técnico Em Segurança Do Trabalho Com Encargos Complementares  | h                 | 1.584,00 | 65,18             | R\$ 103.245,12              | 1,42%        |                          |  |
| <b>01.02</b>  |           |  | <b>SERVIÇOS TÉCNICOS</b>  | <b>R\$</b>        |          |                   |                             | <b>0,56%</b> |                          |  |
| 01.02.01  | 90781     | Sinapi-Ago/22  | Topografo Com Encargos Complementares   | h                 | 120,00   | 58,48             | R\$ 7.017,60                | 0,10%        |                          |  |
| 01.02.02  | 09-59-67  | Sinapi-Ago/22  | Serviços Técnicos Especializados Para Acompanhamento De Execução De Fundações Profundas E Estruturas De Contenção                         | h                 | 50,00    | 162,03            | R\$ 8.101,50                | 0,11%        |                          |  |
| 01.02.03  | 01.17.051 | CPOS- 186  | Projeto Executivo De Estrutura Em Formato A1 (fundação)   | un                | 7,00     | 2.294,69          | R\$ 16.062,83               | 0,22%        |                          |  |
| 01.02.04  | 20-05-33  | Siurb-Edif-Jan22   | Desenvolvimento De Projeto Técnico De Prevenção E Combate A Incêndio E Aprovação Junto Ao Corpo De Bombeiros Para Edificações Até 2000 M2 | gl                | 1,00     | 6.229,26          | R\$ 6.229,26                | 0,09%        |                          |  |
| 01.02.05  | 20-05-36  | Siurb-Edif-Jan22   | Serviços Técnicos Profissionais Para Obtenção Do Avcb Junto Ao Corpo De Bombeiros Para Edificações Até 2000 M2                            | gl                | 1,00     | 3.150,07          | R\$ 3.150,07                | 0,04%        |                          |  |
| <b>01.03</b>  |           |  | <b>INSTALAÇÕES DE CANTEIRO</b>  | <b>R\$</b>        |          |                   |                             | <b>1,49%</b> |                          |  |
|   |           |  |   | <b>108.146,01</b> |          |                   |                             |              |                          |  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

|              |                         |                   |  |    |        |                          |                  |              |
|--------------|-------------------------|-------------------|--|----|--------|--------------------------|------------------|--------------|
| 01.03.01     | 16.06.078               | FDE-Jul/22        | Fornecimento E Instalação De Placa De Identificação De Obra Incluso Suporte Estrutura De Madeira.  | m2 | 10,00  | 528,80                   | R\$<br>5.288,00  | 0,07%        |
| 01.03.02     | 16.06.059               | FDE-Jul/22        | Tapume H=225Cm Engastado No Terreno E Pintura Latex Face Externa Co Logotipo   | m  | 268,99 | 93,93                    | R\$<br>25.266,23 | 0,35%        |
| 01.03.03     | <b>Composição<br/>1</b> |                   | Ligação Provisória De Água Para Obra E Instalação Sanitária Provisória, Pequenas Obras - Inst. Mínima                                      | UN | 1,00   | 3.194,00                 | R\$<br>3.194,00  | 0,04%        |
| 01.03.04     | <b>Composição<br/>2</b> |                   | Instalação / Ligação Provisória Elétrica Baixa Tensão P/ Canteiro De Obra, M3 Chave 100A, Carga 3Kwh, 20Cv Excl Forn. Medidor.             | UN | 1,00   | 2.553,65                 | R\$<br>2.553,65  | 0,04%        |
| 01.03.05     | 93212                   | Sinapi-<br>Ago/22 | Execução De Sanitário E Vestiário Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Não Incluso Mobiliário. Af_02/2016                   | m2 | 20,00  | 1.077,78                 | R\$<br>21.555,60 | 0,30%        |
| 01.03.06     | 93207                   | Sinapi-<br>Ago/22 | Execução De Escritório Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Não Incluso Mobiliário E Equipamentos. Af_02/2016               | m2 | 20,00  | 1.238,80                 | R\$<br>24.776,00 | 0,34%        |
| 01.03.07     | 93584                   | Sinapi-<br>Ago/22 | Execução De Depósito Em Canteiro De Obra Em Chapa De Madeira Compensada, Não Incluso Mobiliário. Af_04/2016                                | m2 | 20,00  | 969,16                   | R\$<br>19.383,20 | 0,27%        |
| 01.03.08     | 01.10.001               | FDE-Jul/22        | Gabarito De Madeira Esquadrado E Nivelado Para Locação De Obra   | m  | 238,31 | 25,72                    | R\$<br>6.129,33  | 0,08%        |
| <b>01.04</b> |                         |                   | <b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>   |    |        | <b>R\$<br/>10.719,51</b> |                  | <b>0,15%</b> |
| 01.04.01     | 03.01.200               | CPOS- 186         | Demolição Mecanizada De Concreto Armado, Inclusive Fragmentação, Carregamento, Transporte Até 1 Quilômetro E Descarregamento               | m3 | 6,30   | 546,67                   | R\$<br>3.444,02  | 0,05%        |
| 01.04.02     | 97625                   | Sinapi-<br>Ago/22 | Demolição De Alvenaria Para Qualquer Tipo De Bloco, De Forma Mecanizada, Sem Reaproveitamento. Af_12/2017                                  | m3 | 16,00  | 55,12                    | R\$<br>881,92    | 0,01%        |
| 01.04.03     | 03.01.240               | CPOS- 186         | Demolição Mecanizada De Pavimento Ou Piso Em Concreto, Inclusive Fragmentação, Carregamento, Transporte Até 1 Quilômetro E Descarregamento | m2 | 22,50  | 29,85                    | R\$<br>671,63    | 0,01%        |
| 01.04.04     | 04.09.140               | CPOS- 186         | Retirada De Poste Ou Sistema De Sustentação Para Alambrado Ou Fechamento   | un | 16,00  | 25,31                    | R\$<br>404,96    | 0,01%        |
| 01.04.05     | 16.80.097               | FDE-Jul/22        | Caçamba De 4M3 Para Retirada De Entulho  | un | 7,00   | 668,71                   | R\$<br>4.680,97  | 0,06%        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

|                                 |        |               |   |            |          |                   |                  |              |
|---------------------------------|--------|---------------|---|------------|----------|-------------------|------------------|--------------|
| 01.04.06                        | 98525  | Sinapi-Ago/22 | Limpeza Mecanizada De Camada Vegetal, Vegetação E Pequenas Árvores (Diâmetro De Tronco Menor Que 0,20 M), Com Trator De Esteiras.Af_05/2018 | m2         | 1.514,30 | 0,42              | R\$<br>636,01    | 0,01%        |
| <b>02 MOVIMENTAÇÃO DE TERRA</b> |        |               |   | <b>R\$</b> |          | <b>65.168,89</b>  |                  | <b>0,90%</b> |
| <b>02.01</b>                    |        |               | <b>EDIFICAÇÃO</b>   | <b>R\$</b> |          | <b>60.265,58</b>  |                  | <b>0,83%</b> |
| 02.01.01                        | 94319  | Sinapi-Ago/22 | Aterro Manual De Valas Com Solo Argilo-Arenoso E Compactação Mecanizada. Af_05/2016   | m3         | 297,22   | 80,41             | R\$<br>23.899,46 | 0,33%        |
| 02.01.02                        | 93358  | Sinapi-Ago/22 | Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021   | m3         | 273,71   | 99,88             | R\$<br>27.338,15 | 0,38%        |
| 02.01.03                        | 100576 | Sinapi-Ago/22 | Regularização E Compactação De Subleito De Solo Predominantemente Argiloso. Af_11/2019  | m2         | 184,37   | 2,52              | R\$<br>464,61    | 0,01%        |
| 02.01.04                        | 93382  | Sinapi-Ago/22 | Reaterro Manual De Valas Com Compactação Mecanizada. Af_04/2016   | m3         | 234,42   | 36,53             | R\$<br>8.563,36  | 0,12%        |
| <b>02.02</b>                    |        |               |   | <b>R\$</b> |          | <b>2.006,57</b>   |                  | <b>0,03%</b> |
| 02.02.01                        | 93358  | Sinapi-Ago/22 | Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021   | m3         | 15,59    | 99,88             | R\$<br>1.557,13  | 0,02%        |
| 02.02.02                        | 100576 | Sinapi-Ago/22 | Regularização E Compactação De Subleito De Solo Predominantemente Argiloso. Af_11/2019  | m2         | 12,95    | 2,52              | R\$<br>32,63     | 0,00%        |
| 02.02.03                        | 93382  | Sinapi-Ago/22 | Reaterro Manual De Valas Com Compactação Mecanizada. Af_04/2016   | m3         | 11,41    | 36,53             | R\$<br>416,81    | 0,01%        |
| <b>02.03</b>                    |        |               |   | <b>R\$</b> |          | <b>2.896,74</b>   |                  | <b>0,04%</b> |
| 02.03.01                        | 93358  | Sinapi-Ago/22 | Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021   | m3         | 20,41    | 99,88             | R\$<br>2.038,55  | 0,03%        |
| 02.03.02                        | 100576 | Sinapi-Ago/22 | Regularização E Compactação De Subleito De Solo Predominantemente Argiloso. Af_11/2019  | m2         | 24,83    | 2,52              | R\$<br>62,57     | 0,00%        |
| 02.03.03                        | 93382  | Sinapi-Ago/22 | Reaterro Manual De Valas Com Compactação Mecanizada. Af_04/2016   | m3         | 21,78    | 36,53             | R\$<br>795,62    | 0,01%        |
| <b>03 FUNDAÇÃO</b>              |        |               |   | <b>R\$</b> |          | <b>377.433,56</b> |                  | <b>5,19%</b> |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

| 03.01    |           | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - BLOCOS        |   | R\$ |        |          |               | 1,89% |
|----------|-----------|--|---|-----|--------|----------|---------------|-------|
| 03.01.01 | 100896    | Sinapi-Ago/22                                  | Estaca Escavada Mecanicamente, Sem Fluido Estabilizante, Com 25Cm De Diâmetro, Concreto Lançado Por Caminhão Betoneira (Exclusive Mobilização E Desmobilização). Af_01/2020 | m   | 259,35 | 61,09    | R\$ 15.843,69 | 0,22% |
| 03.01.02 | 100897    | Sinapi-Ago/22                                  | Estaca Escavada Mecanicamente, Sem Fluido Estabilizante, Com 40Cm De Diâmetro, Concreto Lançado Por Caminhão Betoneira (Exclusive Mobilização E Desmobilização). Af_01/2020 | m   | 259,35 | 116,53   | R\$ 30.222,06 | 0,42% |
| 03.01.03 | 02.02.091 | FDE-Jul/22                                     | Taxa De Mobilização De Equipamento - Estaca Escavada  | un  | 1,00   | 1.942,97 | R\$ 1.942,97  | 0,03% |
| 03.01.04 | 95601     | Sinapi-Ago/22                                  | Arrasamento Mecanico De Estaca De Concreto Armado, Diametros De Até 40 Cm. Af_05/2021   | un  | 50,00  | 18,76    | R\$ 938,00    | 0,01% |
| 03.01.05 | 96619     | Sinapi-Ago/22                                  | Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Blocos De Coroamento Ou Sapatas, Espessura De 5 Cm. Af_08/2017  | m2  | 54,98  | 29,95    | R\$ 1.646,65  | 0,02% |
| 03.01.06 | 96537     | Sinapi-Ago/22                                  | Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Bloco De Coroamento, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, E=17 Mm, 2 Utilizações. Af_06/2017                           | m2  | 209,38 | 202,36   | R\$ 42.370,14 | 0,58% |
| 03.01.07 | 96546     | Sinapi-Ago/22                                  | Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 De 10 Mm - Montagem. Af_06/2017  | kg  | 642,08 | 15,06    | R\$ 9.669,72  | 0,13% |
| 03.01.08 | 96547     | Sinapi-Ago/22                                  | Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_06/2017  | kg  | 355,46 | 12,65    | R\$ 4.496,57  | 0,06% |
| 03.01.09 | 96543     | Sinapi-Ago/22                                  | Armação De Bloco, Viga Baldrame E Sapata Utilizando Aço Ca-60 De 5 Mm - Montagem. Af_06/2017  | kg  | 486,42 | 20,03    | R\$ 9.742,99  | 0,13% |
| 03.01.10 | 96557     | Sinapi-Ago/22                                  | Concretagem De Blocos De Coroamento E Vigas Baldrame, Fck 30 Mpa, Com Uso De Bomba – Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af_06/2017                                       | m3  | 32,96  | 618,71   | R\$ 20.392,68 | 0,28% |
| 03.02    |           | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGA BALDRAME |   | R\$ |        |          |               | 2,68% |
| 03.02.01 | 95241     | Sinapi-Ago/22                                  | Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Pisos, Lajes Sobre Solo Ou Radiers, Espessura De 5 Cm. Af_07/2016   | m2  | 124,86 | 28,55    | R\$ 3.564,75  | 0,05% |
| 03.02.02 | 96620     | Sinapi-Ago/22                                  | Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Pisos, Lajes Sobre Solo Ou Radiers. Af_08/2017  | m3  | 119,93 | 571,12   | R\$ 68.494,42 | 0,94% |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

|              |        |               |   |    |                      |        |               |              |
|--------------|--------|---------------|---|----|----------------------|--------|---------------|--------------|
| 03.02.03     | 96536  | Sinapi-Ago/22 | Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Viga Baldrame, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 4 Utilizações. Af_06/2017  | m2 | 742,49               | 84,42  | R\$ 62.681,01 | 0,86%        |
| 03.02.04     | 96544  | Sinapi-Ago/22 | Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_06/2017   | kg | 21,25                | 18,46  | R\$ 392,28    | 0,01%        |
| 03.02.05     | 96545  | Sinapi-Ago/22 | Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 De 8 Mm - Montagem. Af_06/2017   | kg | 1.006,08             | 17,00  | R\$ 17.103,36 | 0,23%        |
| 03.02.06     | 96546  | Sinapi-Ago/22 | Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 De 10 Mm - Montagem. Af_06/2017  | kg | 110,23               | 15,06  | R\$ 1.660,06  | 0,02%        |
| 03.02.07     | 96547  | Sinapi-Ago/22 | Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_06/2017  | kg | 30,41                | 12,65  | R\$ 384,69    | 0,01%        |
| 03.02.08     | 96543  | Sinapi-Ago/22 | Armação De Bloco, Viga Baldrame E Sapata Utilizando Aço Ca-60 De 5 Mm - Montagem. Af_06/2017  | kg | 506,26               | 20,03  | R\$ 10.140,39 | 0,14%        |
| 03.02.09     | 96557  | Sinapi-Ago/22 | Concretagem De Blocos De Coroamento E Vigas Baldrames, Fck 30 Mpa, Com Uso De Bomba – Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af_06/2017                                      | m3 | 49,95                | 618,71 | R\$ 30.904,56 | 0,42%        |
| <b>03.03</b> |        |               | <b>FUNDAÇÃO DO CASTELO D'AGUA</b>   |    | <b>R\$ 31.012,84</b> |        |               | <b>0,43%</b> |
| 03.03.01     | 100896 | Sinapi-Ago/22 | Estaca Escavada Mecanicamente, Sem Fluido Estabilizante, Com 25Cm De Diâmetro, Concreto Lançado Por Caminhão Betoneira (Exclusive Mobilização E Desmobilização). Af_01/2020 | m  | 78,75                | 61,09  | R\$ 4.810,84  | 0,07%        |
| 03.03.02     | 95601  | Sinapi-Ago/22 | Arrasamento Mecanico De Estaca De Concreto Armado, Diametros De Até 40 Cm. Af_05/2021   | un | 9,00                 | 18,76  | R\$ 168,84    | 0,00%        |
| 03.03.03     | 96620  | Sinapi-Ago/22 | Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Pisos, Lajes Sobre Solo Ou Radiers. Af_08/2017  | m3 | 16,20                | 571,12 | R\$ 9.252,14  | 0,13%        |
| 03.03.04     | 96537  | Sinapi-Ago/22 | Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Bloco De Coroamento, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, E=17 Mm, 2 Utilizações. Af_06/2017                           | m2 | 10,80                | 202,36 | R\$ 2.185,49  | 0,03%        |
| 03.03.05     | 96546  | Sinapi-Ago/22 | Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 De 10 Mm - Montagem. Af_06/2017  | kg | 297,86               | 15,06  | R\$ 4.485,77  | 0,06%        |
| 03.03.06     | 96547  | Sinapi-Ago/22 | Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_06/2017  | kg | 249,18               | 12,65  | R\$ 3.152,13  | 0,04%        |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

|              |        |               |   |    |                         |        |                 |              |
|--------------|--------|---------------|---|----|-------------------------|--------|-----------------|--------------|
| 03.03.07     | 96550  | Sinapi-Ago/22 | Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 De 25 Mm - Montagem. Af_06/2017  | kg | 23,11                   | 12,64  | R\$<br>292,11   | 0,00%        |
| 03.03.08     | 92915  | Sinapi-Ago/22 | Armação De Estruturas Diversas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundações, Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_06/2022                          | kg | 29,43                   | 19,01  | R\$<br>559,46   | 0,01%        |
| 03.03.09     | 96558  | Sinapi-Ago/22 | Concretagem De Sapatas, Fck 30 Mpa, Com Uso De Bomba – Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af_11/2016   | m3 | 9,73                    | 627,55 | R\$<br>6.106,06 | 0,08%        |
| <b>03.04</b> |        |               | <b>ABRIGO DE GÁS - BLOCOS</b>   |    | <b>R\$<br/>3.961,32</b> |        |                 | <b>0,05%</b> |
| 03.04.01     | 100896 | Sinapi-Ago/22 | Estaca Escavada Mecanicamente, Sem Fluido Estabilizante, Com 25Cm De Diâmetro, Concreto Lançado Por Caminhão Betoneira (Exclusive Mobilização E Desmobilização). Af_01/2020 | m  | 25,20                   | 61,09  | R\$<br>1.539,47 | 0,02%        |
| 03.04.02     | 95601  | Sinapi-Ago/22 | Arrasamento Mecanico De Estaca De Concreto Armado, Diametros De Até 40 Cm. Af_05/2021   | un | 4,00                    | 18,76  | R\$<br>75,04    | 0,00%        |
| 03.04.03     | 96619  | Sinapi-Ago/22 | Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Blocos De Coroamento Ou Sapatas, Espessura De 5 Cm. Af_08/2017  | m2 | 1,80                    | 29,95  | R\$<br>53,91    | 0,00%        |
| 03.04.04     | 96537  | Sinapi-Ago/22 | Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Bloco De Coroamento, Em Chapa De Madeira Compensada Resinada, E=17 Mm, 2 Utilizações. Af_06/2017                           | m2 | 7,20                    | 202,36 | R\$<br>1.456,99 | 0,02%        |
| 03.04.05     | 92915  | Sinapi-Ago/22 | Armação De Estruturas Diversas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundações, Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_06/2022                          | kg | 14,68                   | 19,01  | R\$<br>279,07   | 0,00%        |
| 03.04.06     | 96557  | Sinapi-Ago/22 | Concretagem De Blocos De Coroamento E Vigas Baldrames, Fck 30 Mpa, Com Uso De Bomba – Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af_06/2017                                      | m3 | 0,90                    | 618,71 | R\$<br>556,84   | 0,01%        |
| <b>03.05</b> |        |               | <b>MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAMES</b>   |    | <b>R\$<br/>9.868,41</b> |        |                 | <b>0,14%</b> |
| 03.05.01     | 95241  | Sinapi-Ago/22 | Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Pisos, Lajes Sobre Solo Ou Radiers, Espessura De 5 Cm. Af_07/2016   | m2 | 14,31                   | 28,55  | R\$<br>408,55   | 0,01%        |
| 03.05.02     | 96620  | Sinapi-Ago/22 | Lastro De Concreto Magro, Aplicado Em Pisos, Lajes Sobre Solo Ou Radiers. Af_08/2017  | m3 | 1,85                    | 571,12 | R\$<br>1.056,57 | 0,01%        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

|                          |        |                                  |   |    |          |                       |               |              |
|--------------------------|--------|----------------------------------|---|----|----------|-----------------------|---------------|--------------|
| 03.05.03                 | 96536  | Sinapi-Ago/22                    | Fabricação, Montagem E Desmontagem De Fôrma Para Viga Baldrame, Em Madeira Serrada, E=25 Mm, 4 Utilizações. Af_06/2017  | m2 | 45,80    | 84,42                 | R\$ 3.866,44  | 0,05%        |
| 03.05.04                 | 96545  | Sinapi-Ago/22                    | Armação De Bloco, Viga Baldrame Ou Sapata Utilizando Aço Ca-50 De 8 Mm - Montagem. Af_06/2017   | kg | 98,59    | 17,00                 | R\$ 1.676,03  | 0,02%        |
| 03.05.05                 | 92915  | Sinapi-Ago/22                    | Armação De Estruturas Diversas De Concreto Armado, Exceto Vigas, Pilares, Lajes E Fundações, Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_06/2022                      | kg | 10,54    | 19,01                 | R\$ 200,37    | 0,00%        |
| 03.05.06                 | 96557  | Sinapi-Ago/22                    | Concretagem De Blocos De Coroamento E Vigas Baldrames, Fck 30 Mpa, Com Uso De Bomba – Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af_06/2017                                  | m3 | 4,30     | 618,71                | R\$ 2.660,45  | 0,04%        |
| <b>04 SUPERESTRUTURA</b> |        |                                  |   |    |          | <b>R\$ 203.287,12</b> |               | <b>2,79%</b> |
| <b>04.01</b>             |        | <b>CONCRETO ARMADO - PILARES</b> |   |    |          | <b>R\$ 78.824,12</b>  | <b>1,08%</b>  |              |
| 04.01.01                 | 92431  | Sinapi-Ago/22                    | Montagem E Desmontagem De Fôrma De Pilares Retangulares E Estruturas Similares, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Compensada Plástica, 10 Utilizações. Af_09/2020 | m2 | 510,21   | 60,33                 | R\$ 30.780,97 | 0,42%        |
| 04.01.02                 | 92762  | Sinapi-Ago/22                    | Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_06/2022  | kg | 1.057,50 | 13,04                 | R\$ 13.789,80 | 0,19%        |
| 04.01.03                 | 92763  | Sinapi-Ago/22                    | Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_06/2022  | kg | 657,88   | 10,99                 | R\$ 7.230,10  | 0,10%        |
| 04.01.04                 | 92759  | Sinapi-Ago/22                    | Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_06/2022   | kg | 627,66   | 16,14                 | R\$ 10.130,43 | 0,14%        |
| 04.01.05                 | 103672 | Sinapi-Ago/22                    | Concretagem De Pilares, Fck = 25 Mpa, Com Uso De Bomba - Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af_02/2022   | m3 | 28,15    | 600,10                | R\$ 16.892,82 | 0,23%        |
| <b>04.02</b>             |        | <b>CONCRETO ARMADO - VIGAS</b>   |   |    |          | <b>R\$ 104.451,80</b> | <b>1,44%</b>  |              |
| 04.02.01                 | 92471  | Sinapi-Ago/22                    | Montagem E Desmontagem De Fôrma De Viga, Escoramento Com Garfo De Madeira, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Plástica, 12 Utilizações. Af_09/2020                 | m2 | 597,12   | 90,23                 | R\$ 53.878,14 | 0,74%        |
| 04.02.02                 | 92761  | Sinapi-Ago/22                    | Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af_06/2022   | kg | 1.058,64 | 14,56                 | R\$ 15.413,80 | 0,21%        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

|              |        |               |   |    |                      |        |               |              |
|--------------|--------|---------------|---|----|----------------------|--------|---------------|--------------|
| 04.02.03     | 92762  | Sinapi-Ago/22 | Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_06/2022  | kg | 62,37                | 13,04  | R\$ 813,30    | 0,01%        |
| 04.02.04     | 92763  | Sinapi-Ago/22 | Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 12,5 Mm - Montagem. Af_06/2022  | kg | 7,16                 | 10,99  | R\$ 78,69     | 0,00%        |
| 04.02.05     | 92759  | Sinapi-Ago/22 | Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_06/2022   | kg | 571,09               | 16,14  | R\$ 9.217,39  | 0,13%        |
| 04.02.06     | 103674 | Sinapi-Ago/22 | Concretagem De Vigas E Lajes, Fck=25 Mpa, Para Lajes Premoldadas Com Uso De Bomba - Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af_02/2022  | m3 | 40,30                | 621,60 | R\$ 25.050,48 | 0,34%        |
| <b>04.03</b> |        |               | <b>CONCRETO ARMADO PARA VERGAS</b>  |    | <b>R\$ 14.340,58</b> |        |               | <b>0,20%</b> |
| 04.03.01     | 93183  | Sinapi-Ago/22 | Verga Pré-Moldada Para Janelas Com Mais De 1,5 M De Vão. Af_03/2016   | m  | 216,92               | 66,11  | R\$ 14.340,58 | 0,20%        |
| <b>04.04</b> |        |               | <b>CONCRETO ARMADO - MURETA - PILAES</b>  |    | <b>R\$ 2.109,65</b>  |        |               | <b>0,03%</b> |
| 04.04.01     | 92431  | Sinapi-Ago/22 | Montagem E Desmontagem De Fôrma De Pilares Retangulares E Estruturas Similares, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Compensada Plastificada, 10 Utilizações. Af_09/2020 | m2 | 16,02                | 60,33  | R\$ 966,49    | 0,01%        |
| 04.04.02     | 92761  | Sinapi-Ago/22 | Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af_06/2022   | kg | 41,19                | 14,56  | R\$ 599,73    | 0,01%        |
| 04.04.03     | 92759  | Sinapi-Ago/22 | Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_06/2022   | kg | 9,13                 | 16,14  | R\$ 147,36    | 0,00%        |
| 04.04.04     | 103672 | Sinapi-Ago/22 | Concretagem De Pilares, Fck = 25 Mpa, Com Uso De Bomba - Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af_02/2022   | m3 | 0,66                 | 600,10 | R\$ 396,07    | 0,01%        |
| <b>04.05</b> |        |               | <b>CONCRETO ARMADO - CASA DE GÁS - PILARES / VIGAS / LAJE</b>   |    | <b>R\$ 3.560,97</b>  |        |               | <b>0,05%</b> |
| 04.05.01     | 92431  | Sinapi-Ago/22 | Montagem E Desmontagem De Fôrma De Pilares Retangulares E Estruturas Similares, Pé-Direito Simples, Em Chapa De Madeira Compensada Plastificada, 10 Utilizações. Af_09/2020 | m2 | 22,66                | 60,33  | R\$ 1.367,08  | 0,02%        |
| 04.05.02     | 92760  | Sinapi-Ago/22 | Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 6,3 Mm - Montagem. Af_06/2022   | kg | 18,52                | 15,39  | R\$ 285,02    | 0,00%        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

|                                       |        |                             |  |    |          |                       |                   |              |
|---------------------------------------|--------|-----------------------------|--|----|----------|-----------------------|-------------------|--------------|
| 04.05.03                              | 92761  | Sinapi-Ago/22               | Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 8,0 Mm - Montagem. Af_06/2022                                    | kg | 19,50    | 14,56                 | R\$ 283,92        | 0,00%        |
| 04.05.04                              | 92762  | Sinapi-Ago/22               | Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-50 De 10,0 Mm - Montagem. Af_06/2022                                   | kg | 33,61    | 13,04                 | R\$ 438,27        | 0,01%        |
| 04.05.05                              | 92759  | Sinapi-Ago/22               | Armação De Pilar Ou Viga De Estrutura Convencional De Concreto Armado Utilizando Aço Ca-60 De 5,0 Mm - Montagem. Af_06/2022                                    | kg | 19,24    | 16,14                 | R\$ 310,53        | 0,00%        |
| 04.05.06                              | 103672 | Sinapi-Ago/22               | Concretagem De Pilares, Fck = 25 Mpa, Com Uso De Bomba - Lançamento, Adensamento E Acabamento. Af_02/2022  | m3 | 1,46     | 600,10                | R\$ 876,15        | 0,01%        |
| <b>05 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL</b> |        |                             |  |    |          | <b>R\$</b>            | <b>150.221,92</b> | <b>2,06%</b> |
| <b>05.01</b>                          |        | <b>ELEMENTOS VAZADOS</b>    |  |    |          | <b>R\$ 972,89</b>     | <b>0,01%</b>      |              |
| 05.01.01                              | 101162 | Sinapi-Ago/22               | Alvenaria De Vedação Com Elemento Vazado De Cerâmica (Cobogó) De 7X20X20Cm E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_05/2020                    | m2 | 6,10     | 159,49                | R\$ 972,89        | 0,01%        |
| <b>05.02</b>                          |        | <b>ALVENARIA DE VEDAÇÃO</b> |  |    |          | <b>R\$ 145.937,93</b> | <b>2,01%</b>      |              |
| 05.02.01                              | 103322 | Sinapi-Ago/22               | Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Vertical De 9X19X39 Cm (Espessura 9 Cm) E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_12/2021   | m2 | 1.015,65 | 57,32                 | R\$ 58.217,06     | 0,80%        |
| 05.02.01                              | 103328 | Sinapi-Ago/22               | Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Horizontal De 9X19X19 Cm (Espessura 9 Cm) E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_12/2021 | m2 | 16,86    | 94,45                 | R\$ 1.592,43      | 0,02%        |
| 05.02.01                              | 103324 | Sinapi-Ago/22               | Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Vertical De 14X19X39 Cm (Espessura 14 Cm) E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_12/2021 | m2 | 710,21   | 77,29                 | R\$ 54.892,13     | 0,75%        |
| 05.02.01                              | 101159 | Sinapi-Ago/22               | Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Maciços De 5X10X20Cm (Espessura 10Cm) E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_05/2020                | m2 | 13,02    | 141,27                | R\$ 1.839,34      | 0,03%        |
| 05.02.01                              | 93202  | Sinapi-Ago/22               | Fixação (Encunhamento) De Alvenaria De Vedação Com Tijolo Maciço. Af_03/2016   | m  | 536,28   | 27,63                 | R\$ 14.817,42     | 0,20%        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

|              |           |               |  |    |       |          |                           |              |
|--------------|-----------|---------------|--|----|-------|----------|---------------------------|--------------|
| 05.02.01     | 102253    | Sinapi-Ago/22 | Divisoria Sanitária, Tipo Cabine, Em Granito Cinza Polido, Esp = 3Cm, Assentado Com Argamassa Colante Ac Iii-E, Exclusive Ferragens. Af_01/2021  | m2 | 15,72 | 861,80   | R\$<br>13.547,50          | 0,19%        |
| 05.02.01     | 96361     | Sinapi-Ago/22 | Parede Com Placas De Gesso Acartonado (Drywall), Para Uso Interno, Com Duas Faces Simples E Estrutura Metálica Com Guias Duplas, Com Vãos. Af_06/2017_P  | m2 | 7,20  | 143,34   | R\$<br>1.032,05           | 0,01%        |
| <b>05.03</b> |           |               | <b>ALVENARIA DA MURETA</b>   |    |       |          | <b>R\$<br/>3.311,10</b>   | <b>0,05%</b> |
| 05.03.01     | 103324    | Sinapi-Ago/22 | Alvenaria De Vedação De Blocos Cerâmicos Furados Na Vertical De 14X19X39 Cm (Espessura 14 Cm) E Argamassa De Assentamento Com Preparo Em Betoneira. Af_12/2021   | m2 | 42,84 | 77,29    | R\$<br>3.311,10           | 0,05%        |
| <b>06</b>    |           |               | <b>ESQUADRIAS</b>  |    |       |          | <b>R\$<br/>573.733,55</b> | <b>7,88%</b> |
| <b>06.01</b> |           |               | <b>PORTAS DE MADEIRA</b>   |    |       |          | <b>R\$<br/>35.253,22</b>  | <b>0,48%</b> |
| 06.01.01     | 90842     | Sinapi-Ago/22 | Kit De Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), Padrão Médio, 70X210Cm, Espessura De 3,5Cm, Itens Inclusos: Dobradiças, Montagem E Instalação Do Batente, Fechadura Com Execução Do Furo - Fornecimento E Instalação. Af_12/2019 | un | 10,00 | 1.140,20 | R\$<br>11.402,00          | 0,16%        |
| 06.01.02     | 91298     | Sinapi-Ago/22 | Porta De Madeira Tipo Veneziana, 80X210Cm, Espessura De 3Cm, Incluso Dobradiças - Fornecimento E Instalação. Af_12/2019  | un | 5,00  | 822,47   | R\$<br>4.112,35           | 0,06%        |
| 06.01.03     | 90843     | Sinapi-Ago/22 | Kit De Porta De Madeira Para Pintura, Semi-Oca (Leve Ou Média), Padrão Médio, 80X210Cm, Espessura De 3,5Cm, Itens Inclusos: Dobradiças, Montagem E Instalação Do Batente, Fechadura Com Execução Do Furo - Fornecimento E Instalação. Af_12/2019 | un | 10,00 | 1.191,72 | R\$<br>11.917,20          | 0,16%        |
| 06.01.04     | 05.80.002 | FDE-Jul/22    | Porta Madeira Compens Lisa Com Visor   | m2 | 10,00 | 505,67   | R\$<br>5.056,70           | 0,07%        |
| 06.01.05     | 91306     | Sinapi-Ago/22 | Fechadura De Embutir Para Portas Internas, Completa, Acabamento Padrão Médio, Com Execução De Furo - Fornecimento E Instalação. Af_12/2019   | un | 10,00 | 158,58   | R\$<br>1.585,80           | 0,02%        |
| 06.01.06     | 23.20.170 | CPOS- 186     | Folha De Porta Lisa Folheada Com Madeira, Sob Medida   | m2 | 4,80  | 245,66   | R\$<br>1.179,17           | 0,02%        |
| <b>06.02</b> |           |               | <b>FERRAGENS E ACESSÓRIOS</b>  |    |       |          | <b>R\$<br/>26.655,46</b>  | <b>0,37%</b> |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

|              |           |                  |  |    |        |                      |               |              |
|--------------|-----------|------------------|--|----|--------|----------------------|---------------|--------------|
| 06.02.01     | 100705    | Sinapi-Ago/22    | Tarjeta Tipo Livre/Ocupado Para Porta De Banheiro. Af_12/2019  | un | 8,00   | 82,67                | R\$ 661,36    | 0,01%        |
| 06.02.02     | 100866    | Sinapi-Ago/22    | Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 60Cm, Fixada Na Parede - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020                        | un | 14,00  | 312,39               | R\$ 4.373,46  | 0,06%        |
| 06.02.03     | 30.04.060 | CPOS- 186        | Revestimento Em Chapa De Aço Inoxidável Para Proteção De Portas, Altura De 40 Cm   | m  | 48,00  | 450,43               | R\$ 21.620,64 | 0,30%        |
| <b>06.03</b> |           |                  | <b>PORTAS DE ALUMÍNIO</b>  |    |        | <b>R\$ 81.583,97</b> |               | <b>1,12%</b> |
| 06.03.01     | 08-01-39  | Siurb-Edif-Jan22 | Pa.10 - Porta Em Alumínio Anodizado, Meio Vidro - Abrir, 1 Folha   | m2 | 2,10   | 976,47               | R\$ 2.050,59  | 0,03%        |
| 06.03.02     | 25.02.211 | CPOS- 186        | Porta Veneziana De Abrir Em Alumínio - Cor Branca  | m2 | 1,68   | 630,95               | R\$ 1.060,00  | 0,01%        |
| 06.03.03     | 08-01-26  | Siurb-Edif-Jan22 | Pf-28 - Porta Em Perfil De Chapa Dobrada, Veneziana, Abrir 2 Folhas  | m2 | 6,72   | 1.058,47             | R\$ 7.112,92  | 0,10%        |
| 06.03.04     | 100702    | Sinapi-Ago/22    | Porta De Correr De Alumínio, Com Duas Folhas Para Vidro, Incluso Vidro Liso Incolor, Fechadura E Puxador, Sem Alizar. Af_12/2019 (450X270) | m2 | 143,10 | 442,48               | R\$ 63.318,89 | 0,87%        |
| 06.03.05     | 100702    | Sinapi-Ago/22    | Porta De Correr De Alumínio, Com Duas Folhas Para Vidro, Incluso Vidro Liso Incolor, Fechadura E Puxador, Sem Alizar. Af_12/2019 (240X210) | m2 | 5,04   | 442,48               | R\$ 2.230,10  | 0,03%        |
| 06.03.06     | 91341     | Sinapi-Ago/22    | Porta Em Alumínio De Abrir Tipo Veneziana Com Guarnição, Fixação Com Parafusos - Fornecimento E Instalação. Af_12/2019 (120X170)           | m2 | 4,08   | 622,88               | R\$ 2.541,35  | 0,03%        |
| 06.03.07     | 91341     | Sinapi-Ago/22    | Porta Em Alumínio De Abrir Tipo Veneziana Com Guarnição, Fixação Com Parafusos - Fornecimento E Instalação. Af_12/2019 (160+90X210)        | m2 | 5,25   | 622,88               | R\$ 3.270,12  | 0,04%        |
| <b>06.04</b> |           |                  | <b>PORTAS DE VIDRO - PV</b>  |    |        | <b>R\$ 8.220,48</b>  |               | <b>0,11%</b> |
| 06.04.01     | 102183    | Sinapi-Ago/22    | Porta Pivotante De Vidro Temperado, 2 Folhas De 90X210 Cm, Espessura De 10Mm, Inclusive Acessórios. Af_01/2021                             | un | 1,00   | 2.230,63             | R\$ 2.230,63  | 0,03%        |
| 06.04.02     | 102185    | Sinapi-Ago/22    | Porta De Abrir Com Mola Hidráulica, Em Vidro Temperado, 2 Folhas De 90X210 Cm, Espessura Dd 10Mm, Inclusive Acessórios. Af_01/2021         | un | 1,00   | 4.116,41             | R\$ 4.116,41  | 0,06%        |
| 06.04.03     | 102181    | Sinapi-Ago/22    | Instalação De Vidro Temperado, E = 10 Mm, Encaixado Em Perfil U. Af_01/2021_P  | m2 | 3,53   | 530,72               | R\$ 1.873,44  | 0,03%        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

| 06.05    |        |               | JANELAS DE ALUMÍNIO - JÁ   | R\$<br>107.977,91 |       |        |                  | 1,48% |
|----------|--------|---------------|--|-------------------|-------|--------|------------------|-------|
| 06.05.01 | 94559  | Sinapi-Ago/22 | Janela De Aço Tipo Basculante Para Vidros, Com Batente, Ferragens E Pintura Anticorrosiva. Exclusive Vidros, Acabamento, Alizar E Contramarco. Fornecimento E Instalação. Af_12/2019 | m2                | 1,75  | 841,64 | R\$<br>1.472,87  | 0,02% |
| 06.05.02 | 94559  | Sinapi-Ago/22 | Janela De Aço Tipo Basculante Para Vidros, Com Batente, Ferragens E Pintura Anticorrosiva. Exclusive Vidros, Acabamento, Alizar E Contramarco. Fornecimento E Instalação. Af_12/2019 | m2                | 1,60  | 841,64 | R\$<br>1.346,62  | 0,02% |
| 06.05.03 | 100674 | Sinapi-Ago/22 | Janela Fixa De Alumínio Para Vidro, Com Vidro, Batente E Ferragens. Exclusive Acabamento, Alizar E Contramarco. Fornecimento E Instalação. Af_12/2019                                | m2                | 3,22  | 672,43 | R\$<br>2.165,22  | 0,03% |
| 06.05.04 | 94559  | Sinapi-Ago/22 | Janela De Aço Tipo Basculante Para Vidros, Com Batente, Ferragens E Pintura Anticorrosiva. Exclusive Vidros, Acabamento, Alizar E Contramarco. Fornecimento E Instalação. Af_12/2019 | m2                | 2,03  | 841,64 | R\$<br>1.708,53  | 0,02% |
| 06.05.05 | 100674 | Sinapi-Ago/22 | Janela Fixa De Alumínio Para Vidro, Com Vidro, Batente E Ferragens. Exclusive Acabamento, Alizar E Contramarco. Fornecimento E Instalação. Af_12/2019                                | m2                | 2,16  | 672,43 | R\$<br>1.452,45  | 0,02% |
| 06.05.06 | 94569  | Sinapi-Ago/22 | Janela De Alumínio Tipo Maxim-Ar, Com Vidros, Batente E Ferragens. Exclusive Alizar, Acabamento E Contramarco. Fornecimento E Instalação. Af_12/2019                                 | m2                | 2,10  | 634,44 | R\$<br>1.332,32  | 0,02% |
| 06.05.07 | 94569  | Sinapi-Ago/22 | Janela De Alumínio Tipo Maxim-Ar, Com Vidros, Batente E Ferragens. Exclusive Alizar, Acabamento E Contramarco. Fornecimento E Instalação. Af_12/2019                                 | m2                | 12,60 | 634,44 | R\$<br>7.993,94  | 0,11% |
| 06.05.08 | 94569  | Sinapi-Ago/22 | Janela De Alumínio Tipo Maxim-Ar, Com Vidros, Batente E Ferragens. Exclusive Alizar, Acabamento E Contramarco. Fornecimento E Instalação. Af_12/2019                                 | m2                | 6,30  | 634,44 | R\$<br>3.996,97  | 0,05% |
| 06.05.09 | 94569  | Sinapi-Ago/22 | Janela De Alumínio Tipo Maxim-Ar, Com Vidros, Batente E Ferragens. Exclusive Alizar, Acabamento E Contramarco. Fornecimento E Instalação. Af_12/2019                                 | m2                | 18,90 | 634,44 | R\$<br>11.990,92 | 0,16% |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

|              |           |               |   |    |       |                      |               |              |
|--------------|-----------|---------------|---|----|-------|----------------------|---------------|--------------|
| 06.05.10     | 94569     | Sinapi-Ago/22 | Janela De Alumínio Tipo Maxim-Ar, Com Vidros, Batente E Ferragens. Exclusive Alizar, Acabamento E Contramarco. Fornecimento E Instalação. Af_12/2019  | m2 | 2,10  | 634,44               | R\$ 1.332,32  | 0,02%        |
| 06.05.11     | 94569     | Sinapi-Ago/22 | Janela De Alumínio Tipo Maxim-Ar, Com Vidros, Batente E Ferragens. Exclusive Alizar, Acabamento E Contramarco. Fornecimento E Instalação. Af_12/2019  | m2 | 6,30  | 634,44               | R\$ 3.996,97  | 0,05%        |
| 06.05.12     | 94569     | Sinapi-Ago/22 | Janela De Alumínio Tipo Maxim-Ar, Com Vidros, Batente E Ferragens. Exclusive Alizar, Acabamento E Contramarco. Fornecimento E Instalação. Af_12/2019  | m2 | 8,40  | 634,44               | R\$ 5.329,30  | 0,07%        |
| 06.05.13     | 94569     | Sinapi-Ago/22 | Janela De Alumínio Tipo Maxim-Ar, Com Vidros, Batente E Ferragens. Exclusive Alizar, Acabamento E Contramarco. Fornecimento E Instalação. Af_12/2019  | m2 | 12,60 | 634,44               | R\$ 7.993,94  | 0,11%        |
| 06.05.14     | 94569     | Sinapi-Ago/22 | Janela De Alumínio Tipo Maxim-Ar, Com Vidros, Batente E Ferragens. Exclusive Alizar, Acabamento E Contramarco. Fornecimento E Instalação. Af_12/2019  | m2 | 33,60 | 634,44               | R\$ 21.317,18 | 0,29%        |
| 06.05.15     | 94569     | Sinapi-Ago/22 | Janela De Alumínio Tipo Maxim-Ar, Com Vidros, Batente E Ferragens. Exclusive Alizar, Acabamento E Contramarco. Fornecimento E Instalação. Af_12/2019  | m2 | 16,80 | 634,44               | R\$ 10.658,59 | 0,15%        |
| 06.05.16     | 100674    | Sinapi-Ago/22 | Janela Fixa De Alumínio Para Vidro, Com Vidro, Batente E Ferragens. Exclusive Acabamento, Alizar E Contramarco. Fornecimento E Instalação. Af_12/2019 | m2 | 5,44  | 672,43               | R\$ 3.658,02  | 0,05%        |
| 06.05.17     | 24.03.200 | CPOS- 186     | Tela De Proteção Tipo Mosquiteira Em Aço Galvanizado, Com Requadro Em Perfis De Ferro   | m2 | 19,38 | 1.043,95             | R\$ 20.231,75 | 0,28%        |
| <b>06.06</b> |           |               | <b>PORTAS DE VIDRO - PV</b>   |    |       | <b>R\$ 21.141,12</b> |               | <b>0,29%</b> |
| 06.06.01     | 102166    | Sinapi-Ago/22 | Instalação De Vidro Liso Incolor, E = 6 Mm, Em Esquadria De Alumínio Ou Pvc, Fixado Com Baguete. Af_01/2021_P   | m2 | 16,20 | 415,84               | R\$ 6.736,61  | 0,09%        |
| 06.06.02     | 102181    | Sinapi-Ago/22 | Instalação De Vidro Temperado, E = 10 Mm, Encaixado Em Perfil U. Af_01/2021_P   | m2 | 7,20  | 530,72               | R\$ 3.821,18  | 0,05%        |
| 06.06.03     | 26.03.090 | CPOS- 186     | Vidro Laminado Temperado Jateado De 8 Mm  | m2 | 3,57  | 610,73               | R\$ 2.180,31  | 0,03%        |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

|              |           |                                      |   |    |                             |          |                     |               |
|--------------|-----------|--------------------------------------|---|----|-----------------------------|----------|---------------------|---------------|
| 06.06.04     | 26.04.010 | CPOS- 186                            | Espelho Em Vidro Cristal Liso, Espessura De 4 Mm  | m2 | 16,90                       | 497,22   | R\$<br>8.403,02     | 0,12%         |
| <b>06.07</b> |           |                                      | <b>ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO</b>  |    | <b>R\$<br/>292.901,39</b>   |          |                     | <b>4,02%</b>  |
| 06.07.01     | 34.05.260 | CPOS- 186                            | Gradil Em Aço Galvanizado Eletrofundido, Malha 65 X 132 Mm E Pintura Eletrostática  | m2 | 69,79                       | 511,43   | R\$<br>35.692,70    | 0,49%         |
| 06.07.02     | 06.02.026 | FDE-Jul/22                           | Pf-23 Porta De Ferro C/ Bandeira Em Chapa Perfurada L=140Cm   | un | 7,00                        | 5.021,02 | R\$<br>35.147,14    | 0,48%         |
| 06.07.03     | 24.03.410 | CPOS- 186                            | Fechamento Em Chapa Perfurada, Furos Quadrados 4 X 4 Mm, Com Requadro Em Cantoneira De Aço Carbono                        | m2 | 164,44                      | 1.253,53 | R\$<br>206.130,47   | 2,83%         |
| 06.07.04     | 06.02.063 | FDE-Jul/22                           | Portão Em Gradil Eletrofundido  | m2 | 13,50                       | 1.180,08 | R\$<br>15.931,08    | 0,22%         |
| <b>07</b>    |           | <b>COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO</b> |   |    | <b>R\$</b>                  |          | <b>2.319.503,85</b> | <b>31,87%</b> |
| <b>07.01</b> |           |                                      | <b>SISTEMA DE COBERTURA</b>   |    | <b>R\$<br/>2.253.968,78</b> |          |                     | <b>30,97%</b> |
| 07.01.01     | 07.02.016 | FDE-Jul/22                           | Fornecimento E Montagem De Estrutura Metalica Com Aço Resistente A Corrosao (Astm A709/A588)                              | kg | 72.905,76                   | 21,76    | R\$<br>1.586.429,34 | 21,80%        |
| 07.01.02     | 15.01.004 | FDE-Jul/22                           | Esmalte Em Estrutura Metalica   | m2 | 1.822,63                    | 16,86    | R\$<br>30.729,54    | 0,42%         |
| 07.01.03     | 07.03.135 | FDE-Jul/22                           | Telha Galvalume / Aço Galv Sanduiche E=30Mm (Pur) / (Pir) Trapez H=40Mm Nas Duas Faces E=0,50Mm Com Pint Faces Aparentes. | m2 | 1.822,63                    | 302,52   | R\$<br>551.382,03   | 7,58%         |
| 07.01.04     | 07.04.041 | FDE-Jul/22                           | Cumeeira De Aço Natural Perfil Ondul Ou Trap E=0,65Mm H Ate 40Mm  | m  | 108,06                      | 137,62   | R\$<br>14.871,22    | 0,20%         |
| 07.01.05     | 94228     | Sinapi-Ago/22                        | Calha Em Chapa De Aço Galvanizado Número 24, Desenvolvimento De 50 Cm, Incluso Transporte Vertical. Af_07/2019            | m  | 237,58                      | 100,71   | R\$<br>23.926,68    | 0,33%         |
| 07.01.06     | 08.12.035 | FDE-Jul/22                           | Rufo Em Chapa Galvanizada N 24 - Corte 1,00 M   | m  | 139,80                      | 197,07   | R\$<br>27.550,39    | 0,38%         |
| 07.01.07     | 08.12.034 | FDE-Jul/22                           | Rufo Em Chapa Galvanizada N 24 - Corte 0,50 M   | m  | 66,15                       | 110,68   | R\$<br>7.321,48     | 0,10%         |
| 07.01.08     | 08.12.033 | FDE-Jul/22                           | Rufo Em Chapa Galvanizada N 24 - Corte 0,33 M   | m  | 108,80                      | 74,19    | R\$<br>8.071,87     | 0,11%         |
| 07.01.09     | 14.20.020 | CPOS- 186                            | Cimalha Em Concreto Com Pingadeira  | m  | 345,80                      | 10,66    | R\$<br>3.686,23     | 0,05%         |
| <b>07.02</b> |           |                                      | <b>IMPERMEABILIZAÇÃO</b>  |    | <b>R\$<br/>65.535,07</b>    |          |                     | <b>0,90%</b>  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

|  |           |               |  |            |          |                   |                  |              |
|--|-----------|---------------|--|------------|----------|-------------------|------------------|--------------|
| 07.02.01                                 | 11.01.002 | FDE-Jul/22    | Impermeabilizacao De Sub-Solos C/Arg Cim-Areia 1:3 Hidr Tinta Betuminosa - (vigas baldrames)   | m2         | 630,63   | 86,98             | R\$<br>54.852,20 | 0,75%        |
| 07.02.02                                 | 98560     | Sinapi-Ago/22 | Impermeabilização De Piso Com Argamassa De Cimento E Areia, Com Aditivo Impermeabilizante, E = 2Cm. Af_06/2018   | m2         | 211,50   | 50,51             | R\$<br>10.682,87 | 0,15%        |
| <b>08 REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO</b> |           |               |  | <b>R\$</b> |          | <b>419.115,23</b> |                  | <b>5,76%</b> |
| <b>08.01</b>                             |           |               | <b>EDIFICAÇÃO</b>  | <b>R\$</b> |          | <b>415.083,81</b> |                  | <b>5,70%</b> |
| 08.01.01                                 | 87878     | Sinapi-Ago/22 | Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto Internas, Com Colher De Pedreiro. Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Manual. Af_06/2014  | m2         | 4.084,95 | 4,86              | R\$<br>19.852,86 | 0,27%        |
| 08.01.02                                 | 87535     | Sinapi-Ago/22 | Emboço, Para Recebimento De Cerâmica, Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400L, Aplicado Manualmente Em Faces Internas De Paredes, Para Ambiente Com Área Maior Que 10M2, Espessura De 20Mm, Com Execução De Taliscas. Af_06/2014 | m2         | 2.783,00 | 29,49             | R\$<br>82.070,67 | 1,13%        |
| 08.01.03                                 | 87792     | Sinapi-Ago/22 | Emboço Ou Massa Única Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicada Manualmente Em Panos Cegos De Fachada (Sem Presença De Vãos), Espessura De 25 Mm. Af_08/2022  | m2         | 1.301,95 | 39,06             | R\$<br>50.854,17 | 0,70%        |
| 08.01.04                                 | 87543     | Sinapi-Ago/22 | Massa Única, Para Recebimento De Pintura Ou Cerâmica, Argamassa Industrializada, Preparo Mecânico, Aplicado Com Equipamento De Mistura E Projeção De 1,5 M3/H Em Faces Internas De Paredes, Espessura De 5Mm, Sem Execução De Taliscas. Af_06/2014     | m2         | 1.909,34 | 24,05             | R\$<br>45.919,63 | 0,63%        |
| 08.01.05                                 | 87273     | Sinapi-Ago/22 | Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 33X45 Cm Aplicadas Em Ambientes De Área Maior Que 5 M² Na Altura Inteira Das Paredes. Af_06/2014 - (branca)   | m2         | 671,71   | 71,40             | R\$<br>47.960,09 | 0,66%        |
| 08.01.06                                 | 87265     | Sinapi-Ago/22 | Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 20X20 Cm Aplicadas Em Ambientes De Área Maior Que 5 M² Na Altura Inteira Das Paredes. Af_06/2014 - (azul)   | m2         | 8,30     | 63,53             | R\$<br>527,30    | 0,01%        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

|              |           |                        |  |    |        |        |                       |              |
|--------------|-----------|------------------------|--|----|--------|--------|-----------------------|--------------|
| 08.01.07     | 87265     | Sinapi-Ago/22          | Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 20X20 Cm Aplicadas Em Ambientes De Área Maior Que 5 M² Na Altura Inteira Das Paredes. Af_06/2014 - (vermelha) | m2 | 8,78   | 63,53  | R\$ 557,79            | 0,01%        |
| 08.01.08     | 87265     | Sinapi-Ago/22          | Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 20X20 Cm Aplicadas Em Ambientes De Área Maior Que 5 M² Na Altura Inteira Das Paredes. Af_06/2014 - (branco)   | m2 | 17,25  | 63,53  | R\$ 1.095,89          | 0,02%        |
| 08.01.09     | 87265     | Sinapi-Ago/22          | Revestimento Cerâmico Para Paredes Internas Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 20X20 Cm Aplicadas Em Ambientes De Área Maior Que 5 M² Na Altura Inteira Das Paredes. Af_06/2014 - (amarelo)  | m2 | 166,07 | 63,53  | R\$ 10.550,43         | 0,14%        |
| 08.01.10     | 96122     | Sinapi-Ago/22          | Acabamentos Para Forro (Roda-Forro Em Madeira Pinus). Af_05/2017   | m  | 238,60 | 47,32  | R\$ 11.290,55         | 0,16%        |
| 08.01.11     | 96114     | Sinapi-Ago/22          | Forro Em Drywall, Para Ambientes Comerciais, Inclusive Estrutura De Fixação. Af_05/2017_P  | m2 | 734,92 | 71,16  | R\$ 52.296,91         | 0,72%        |
| 08.01.12     | 22.03.030 | CPOS- 186              | Forro Em Fibra Mineral Nrc 0.55 Acústico, Revestido Em Látex   | m2 | 734,92 | 125,33 | R\$ 92.107,52         | 1,27%        |
| <b>08.02</b> |           |                        | <b>MURETA</b>  |    |        |        | <b>R\$ 4.031,42</b>   | <b>0,06%</b> |
| 08.02.01     | 87878     | Sinapi-Ago/22          | Chapisco Aplicado Em Alvenarias E Estruturas De Concreto Internas, Com Colher De Pedreiro. Argamassa Traço 1:3 Com Preparo Manual. Af_06/2014  | m2 | 91,79  | 4,86   | R\$ 446,10            | 0,01%        |
| 08.02.02     | 87792     | Sinapi-Ago/22          | Emboço Ou Massa Única Em Argamassa Traço 1:2:8, Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicada Manualmente Em Panos Cegos De Fachada (Sem Presença De Vãos), Espessura De 25 Mm. Af_08/2022            | m2 | 91,79  | 39,06  | R\$ 3.585,32          | 0,05%        |
| <b>09</b>    |           | <b>SISTEMA DE PISO</b> |  |    |        |        | <b>R\$ 325.712,51</b> | <b>4,48%</b> |
| <b>09.01</b> |           |                        | <b>PAVIMENTAÇÃO INTERNA</b>  |    |        |        | <b>R\$ 263.814,21</b> | <b>3,62%</b> |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

|          |           |               |   |    |          |        |                |       |
|----------|-----------|---------------|---|----|----------|--------|----------------|-------|
| 09.01.01 | 87630     | Sinapi-Ago/22 | Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicado Em Áreas Secas Sobre Laje, Aderido, Acabamento Não Reforçado, Espessura 3Cm. Af_07/2021 | m2 | 1.541,11 | 36,90  | R\$ 56.866,96  | 0,78% |
| 09.01.02 | 87620     | Sinapi-Ago/22 | Contrapiso Em Argamassa Traço 1:4 (Cimento E Areia), Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L, Aplicado Em Áreas Secas Sobre Laje, Aderido, Acabamento Não Reforçado, Espessura 2Cm. Af_07/2021 | m2 | 286,79   | 29,17  | R\$ 8.365,66   | 0,11% |
| 09.01.03 | 98679     | Sinapi-Ago/22 | Piso Cimentado, Traço 1:3 (Cimento E Areia), Acabamento Liso, Espessura 2,0 Cm, Preparo Mecânico Da Argamassa. Af_09/2020   | m2 | 382,52   | 35,81  | R\$ 13.698,04  | 0,19% |
| 09.01.04 | 102494    | Sinapi-Ago/22 | Pintura De Piso Com Tinta Epóxi, Aplicação Manual, 2 Demãos, Incluso Primer Epóxi. Af_05/2021   | m2 | 23,72    | 66,70  | R\$ 1.582,12   | 0,02% |
| 09.01.05 | 87251     | Sinapi-Ago/22 | Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 45X45 Cm Aplicada Em Ambientes De Área Maior Que 10 M2. Af_06/2014   | m2 | 228,05   | 55,66  | R\$ 12.693,26  | 0,17% |
| 09.01.06 | 87257     | Sinapi-Ago/22 | Revestimento Cerâmico Para Piso Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 60X60 Cm Aplicada Em Ambientes De Área Maior Que 10 M2. Af_06/2014   | m2 | 347,46   | 100,63 | R\$ 34.964,90  | 0,48% |
| 09.01.07 | 21.02.271 | CPOS- 186     | Revestimento Vinílico Em Manta Heterogênea, Espessura De 2 Mm, Com Impermeabilizante Acrílico   | m2 | 513,04   | 208,50 | R\$ 106.968,84 | 1,47% |
| 09.01.08 | 13.02.023 | FDE-Jul/22    | Borracha Colada - Piso Tátil Direcional - AZUL  | m2 | 0,81     | 210,68 | R\$ 170,65     | 0,00% |
| 09.01.09 | 13.02.053 | FDE-Jul/22    | Borracha Colada - Piso Tátil De Alerta - AZUL   | m2 | 2,94     | 210,68 | R\$ 619,40     | 0,01% |
| 09.01.10 | 13.02.053 | FDE-Jul/22    | Borracha Colada - Piso Tátil De Alerta - AMARELO  | m2 | 4,50     | 210,68 | R\$ 948,06     | 0,01% |
| 09.01.11 | 88650     | Sinapi-Ago/22 | Rodapé Cerâmico De 7Cm De Altura Com Placas Tipo Esmaltada Extra De Dimensões 60X60Cm. Af_06/2014   | m  | 132,10   | 18,19  | R\$ 2.402,90   | 0,03% |
| 09.01.12 | 21.10.071 | CPOS- 186     | Rodapé Flexível Para Piso Vinílico Em Pvc, Espessura De 2 Mm E Altura De 7,5 Cm, Curvo/Plano, Com Impermeabilizante Acrílico  | m  | 238,60   | 41,00  | R\$ 9.782,60   | 0,13% |
| 09.01.13 | 19.01.062 | CPOS- 186     | Peitoril E/Ou Soleira Em Granito, Espessura De 2 Cm E Largura Até 20 Cm, Acabamento Polido  | m  | 99,15    | 145,69 | R\$ 14.445,16  | 0,20% |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

|              |           |                   |  |    |          |        |                           |              |
|--------------|-----------|-------------------|--|----|----------|--------|---------------------------|--------------|
| 09.01.14     | 19.01.064 | CPOS- 186         | Peitoril E/Ou Soleira Em Granito, Espessura De 2 Cm E Largura De 21 Cm Até 30 Cm, Acabamento Polido  | m  | 1,75     | 174,66 | R\$<br>305,66             | 0,00%        |
| <b>09.02</b> |           |                   | <b>PAVIMENTAÇÃO EXTERNA</b>  |    |          |        | <b>R\$<br/>61.898,30</b>  | <b>0,85%</b> |
| 09.02.01     | 94995     | Sinapi-<br>Ago/22 | Execução De Passeio (Calçada) Ou Piso De Concreto Com Concreto Moldado In Loco, Usinado, Acabamento Convencional, Espessura 8 Cm, Armado. Af_08/2022 | m2 | 387,78   | 93,73  | R\$<br>36.346,62          | 0,50%        |
| 09.02.02     | 94963     | Sinapi-<br>Ago/22 | Concreto Fck = 15Mpa, Traço 1:3,4:3,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_05/2021 - (RAMPA)  | m3 | 22,06    | 377,06 | R\$<br>8.317,94           | 0,11%        |
| 09.02.03     | 92396     | Sinapi-<br>Ago/22 | Execução De Passeio Em Piso Intertravado, Com Bloco Retangular Cor Natural De 20 X 10 Cm, Espessura 6 Cm. Af_12/2015                                 | m2 | 68,26    | 81,73  | R\$<br>5.578,89           | 0,08%        |
| 09.02.04     | 13.02.023 | FDE-Jul/22        | Borracha Colada - Piso Tatil Direcional - (vermelho)   | m2 | 7,63     | 210,68 | R\$<br>1.607,49           | 0,02%        |
| 09.02.05     | 13.02.053 | FDE-Jul/22        | Borracha Colada - Piso Tatil De Alerta - (vermelho)  | m2 | 1,38     | 210,68 | R\$<br>290,74             | 0,00%        |
| 09.02.06     | 11.18.180 | CPOS- 186         | Colchão De Areia   | m3 | 27,24    | 166,13 | R\$<br>4.525,38           | 0,06%        |
| 09.02.07     | 98504     | Sinapi-<br>Ago/22 | Plantio De Grama Batatais Em Placas. Af_05/2018  | m2 | 354,18   | 14,77  | R\$<br>5.231,24           | 0,07%        |
| <b>10</b>    |           |                   | <b>PINTURAS E ACABAMENTOS</b>  |    |          |        | <b>R\$<br/>186.265,49</b> | <b>2,56%</b> |
| <b>10.01</b> |           |                   | <b>EDIFICAÇÃO</b>  |    |          |        | <b>R\$<br/>181.717,30</b> | <b>2,50%</b> |
| 10.01.01     | 96132     | Sinapi-<br>Ago/22 | Aplicação Manual De Massa Acrílica Em Panos De Fachada Sem Presença De Vãos, De Edifícios De Múltiplos Pavimentos, Duas Demãos. Af_05/2017           | m2 | 3.222,29 | 23,55  | R\$<br>75.884,93          | 1,04%        |
| 10.01.02     | 88489     | Sinapi-<br>Ago/22 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014   | m2 | 3.033,26 | 16,74  | R\$<br>50.776,77          | 0,70%        |
| 10.01.03     | 33.02.060 | CPOS- 186         | Massa Corrida A Base De Pva (teto)   | m2 | 500,86   | 14,09  | R\$<br>7.057,12           | 0,10%        |
| 10.01.04     | 88488     | Sinapi-<br>Ago/22 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Teto, Duas Demãos. Af_06/2014  | m2 | 500,86   | 19,10  | R\$<br>9.566,43           | 0,13%        |
| 10.01.05     | 102219    | Sinapi-<br>Ago/22 | Pintura Tinta De Acabamento (Pigmentada) Esmalte Sintético Acetinado Em Madeira, 2 Demãos. Af_01/2021 (esquadria)                                    | m2 | 188,92   | 18,50  | R\$<br>3.495,02           | 0,05%        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

|              |           |               |  |    |                      |       |                   |              |
|--------------|-----------|---------------|--|----|----------------------|-------|-------------------|--------------|
| 10.01.06     | 102219    | Sinapi-Ago/22 | Pintura Tinta De Acabamento (Pigmentada) Esmalte Sintético Acetinado Em Madeira, 2 Demãos. Af_01/2021 (roda meio)  | m2 | 23,86                | 18,50 | R\$ 441,41        | 0,01%        |
| 10.01.07     | 15.03.021 | FDE-Jul/22    | Esmalte Em Esquadrias De Ferro   | m2 | 515,99               | 29,93 | R\$ 15.443,58     | 0,21%        |
| 10.01.08     | 16.48.015 | FDE-Jul/22    | Aplicacao Pintura Imperm Duas Demaos Sitema Duplo Epoxi Poliuretano  | m2 | 189,04               | 64,67 | R\$ 12.225,22     | 0,17%        |
| 10.01.09     | 100742    | Sinapi-Ago/22 | Pintura Com Tinta Alquídic De Acabamento (Esmalte Sintético Acetinado) Aplicada A Rolo Ou Pincel Sobre Superfícies Metálicas (Exceto Perfil) Executado Em Obra (Por Demão). Af_01/2020 | m2 | 247,08               | 27,63 | R\$ 6.826,82      | 0,09%        |
| <b>10.02</b> |           |               | <b>MURETA</b>  |    | <b>R\$ 4.548,19</b>  |       |                   | <b>0,06%</b> |
| 10.02.01     | 96135     | Sinapi-Ago/22 | Aplicação Manual De Massa Acrílica Em Paredes Externas De Casas, Duas Demãos. Af_05/2017   | m2 | 91,79                | 32,81 | R\$ 3.011,63      | 0,04%        |
| 10.02.02     | 88489     | Sinapi-Ago/22 | Aplicação Manual De Pintura Com Tinta Látex Acrílica Em Paredes, Duas Demãos. Af_06/2014   | m2 | 91,79                | 16,74 | R\$ 1.536,56      | 0,02%        |
| <b>11</b>    |           |               | <b>HIDRÁULICA</b>  |    | <b>R\$</b>           |       | <b>296.166,72</b> | <b>4,07%</b> |
| <b>11.01</b> |           |               | <b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO</b>   |    | <b>R\$ 46.020,04</b> |       |                   | <b>0,63%</b> |
| 11.01.01     | 89401     | Sinapi-Ago/22 | Tube, Pvc, Soldável, Dn 20Mm, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022   | m  | 49,00                | 12,46 | R\$ 610,54        | 0,01%        |
| 11.01.02     | 89446     | Sinapi-Ago/22 | Tube, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022   | m  | 285,00               | 6,44  | R\$ 1.835,40      | 0,03%        |
| 11.01.03     | 89447     | Sinapi-Ago/22 | Tube, Pvc, Soldável, Dn 32Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022   | m  | 17,00                | 13,24 | R\$ 225,08        | 0,00%        |
| 11.01.04     | 89449     | Sinapi-Ago/22 | Tube, Pvc, Soldável, Dn 50Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022   | m  | 115,00               | 21,80 | R\$ 2.507,00      | 0,03%        |
| 11.01.05     | 89450     | Sinapi-Ago/22 | Tube, Pvc, Soldável, Dn 60Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022   | m  | 26,00                | 35,71 | R\$ 928,46        | 0,01%        |
| 11.01.06     | 89451     | Sinapi-Ago/22 | Tube, Pvc, Soldável, Dn 75Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022   | m  | 64,00                | 58,75 | R\$ 3.760,00      | 0,05%        |
| 11.01.07     | 89452     | Sinapi-Ago/22 | Tube, Pvc, Soldável, Dn 85Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022   | m  | 125,00               | 73,02 | R\$ 9.127,50      | 0,13%        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

|          |       |               |  |    |       |        |                 |       |
|----------|-------|---------------|--|----|-------|--------|-----------------|-------|
| 11.01.08 | 89714 | Sinapi-Ago/22 | Tube Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022   | m  | 59,00 | 51,58  | R\$<br>3.043,22 | 0,04% |
| 11.01.09 | 94715 | Sinapi-Ago/22 | Adaptador Com Flanges Livres, Pvc, Soldável, Dn 110 Mm X 4 , Instalado Em Reservação De Água De Edificação Que Possua Reservatório De Fibra/Fibrocimento Fornecimento E Instalação. Af_06/2016 | un | 4,00  | 490,92 | R\$<br>1.963,68 | 0,03% |
| 11.01.10 | 94714 | Sinapi-Ago/22 | Adaptador Com Flanges Livres, Pvc, Soldável, Dn 85 Mm X 3 , Instalado Em Reservação De Água De Edificação Que Possua Reservatório De Fibra/Fibrocimento Fornecimento E Instalação. Af_06/2016  | un | 4,00  | 355,36 | R\$<br>1.421,44 | 0,02% |
| 11.01.11 | 94709 | Sinapi-Ago/22 | Adaptador Com Flanges Livres, Pvc, Soldável, Dn 32 Mm X 1 , Instalado Em Reservação De Água De Edificação Que Possua Reservatório De Fibra/Fibrocimento Fornecimento E Instalação. Af_06/2016  | un | 3,00  | 41,54  | R\$<br>124,62   | 0,00% |
| 11.01.12 | 89616 | Sinapi-Ago/22 | Adaptador Curto Com Bolsa E Rosca Para Registro, Pvc, Soldável, Dn 85Mm X 3 , Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022   | un | 4,00  | 52,05  | R\$<br>208,20   | 0,00% |
| 11.01.13 | 89376 | Sinapi-Ago/22 | Adaptador Curto Com Bolsa E Rosca Para Registro, Pvc, Soldável, Dn 20Mm X 1/2 , Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022                                | un | 4,00  | 6,55   | R\$<br>26,20    | 0,00% |
| 11.01.14 | 89383 | Sinapi-Ago/22 | Adaptador Curto Com Bolsa E Rosca Para Registro, Pvc, Soldável, Dn 25Mm X 3/4 , Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022                                | un | 92,00 | 7,78   | R\$<br>715,76   | 0,01% |
| 11.01.15 | 89553 | Sinapi-Ago/22 | Adaptador Curto Com Bolsa E Rosca Para Registro, Pvc, Soldável, Dn 32Mm X 1 , Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022   | un | 2,00  | 6,75   | R\$<br>13,50    | 0,00% |
| 11.01.16 | 89596 | Sinapi-Ago/22 | Adaptador Curto Com Bolsa E Rosca Para Registro, Pvc, Soldável, Dn 50Mm X 1.1/2 , Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022   | un | 72,00 | 12,29  | R\$<br>884,88   | 0,01% |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

|          |       |               |   |    |       |       |            |       |
|----------|-------|---------------|---|----|-------|-------|------------|-------|
| 11.01.17 | 89610 | Sinapi-Ago/22 | Adaptador Curto Com Bolsa E Rosca Para Registro, Pvc, Soldável, Dn 60Mm X 2 , Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022          | un | 4,00  | 24,65 | R\$ 98,60  | 0,00% |
| 11.01.18 | 89616 | Sinapi-Ago/22 | Adaptador Curto Com Bolsa E Rosca Para Registro, Pvc, Soldável, Dn 85Mm X 3 , Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022          | un | 4,00  | 52,05 | R\$ 208,20 | 0,00% |
| 11.01.19 | 89380 | Sinapi-Ago/22 | Luva De Redução, Pvc, Soldável, Dn 32Mm X 25Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022                             | un | 4,00  | 12,87 | R\$ 51,48  | 0,00% |
| 11.01.20 | 89605 | Sinapi-Ago/22 | Luva De Redução, Pvc, Soldável, Dn 60Mm X 50Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022  | un | 23,00 | 24,01 | R\$ 552,23 | 0,01% |
| 11.01.21 | 89605 | Sinapi-Ago/22 | Luva De Redução, Pvc, Soldável, Dn 60Mm X 50Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022  | un | 12,00 | 24,01 | R\$ 288,12 | 0,00% |
| 11.01.22 | 89616 | Sinapi-Ago/22 | Adaptador Curto Com Bolsa E Rosca Para Registro, Pvc, Soldável, Dn 85Mm X 3 , Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022          | un | 4,00  | 52,05 | R\$ 208,20 | 0,00% |
| 11.01.23 | 89673 | Sinapi-Ago/22 | Redução Excêntrica, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 100 X 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_06/2022 | un | 2,00  | 42,35 | R\$ 84,70  | 0,00% |
| 11.01.24 | 89579 | Sinapi-Ago/22 | Luva De Redução, Pvc, Soldável, Dn 50Mm X 25Mm, Instalado Em Prumada De Água Fornecimento E Instalação. Af_06/2022  | un | 35,00 | 12,25 | R\$ 428,75 | 0,01% |
| 11.01.25 | 89596 | Sinapi-Ago/22 | Adaptador Curto Com Bolsa E Rosca Para Registro, Pvc, Soldável, Dn 50Mm X 1.1/2 , Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022      | un | 2,00  | 12,29 | R\$ 24,58  | 0,00% |
| 11.01.26 | 89579 | Sinapi-Ago/22 | Luva De Redução, Pvc, Soldável, Dn 50Mm X 25Mm, Instalado Em Prumada De Água Fornecimento E Instalação. Af_06/2022  | un | 4,00  | 12,25 | R\$ 49,00  | 0,00% |
| 11.01.27 | 89549 | Sinapi-Ago/22 | Redução Excêntrica, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 75 X 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Encaminhamento. Af_06/2022                 | un | 2,00  | 18,48 | R\$ 36,96  | 0,00% |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

|          |       |               |  |    |        |        |              |       |
|----------|-------|---------------|--|----|--------|--------|--------------|-------|
| 11.01.28 | 89666 | Sinapi-Ago/22 | Bucha De Redução, Cpvc, Soldável, Dn22Mm X 15Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água Fornecimento E Instalação. Af_06/2022       | un | 6,00   | 7,93   | R\$ 47,58    | 0,00% |
| 11.01.29 | 89485 | Sinapi-Ago/22 | Joelho 45 Graus, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022                        | un | 6,00   | 7,24   | R\$ 43,44    | 0,00% |
| 11.01.30 | 89493 | Sinapi-Ago/22 | Joelho 45 Graus, Pvc, Soldável, Dn 32Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022                        | un | 2,00   | 12,34  | R\$ 24,68    | 0,00% |
| 11.01.31 | 89502 | Sinapi-Ago/22 | Joelho 45 Graus, Pvc, Soldável, Dn 50Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022                        | un | 6,00   | 20,13  | R\$ 120,78   | 0,00% |
| 11.01.32 | 89515 | Sinapi-Ago/22 | Joelho 45 Graus, Pvc, Soldável, Dn 75Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022                        | un | 5,00   | 104,83 | R\$ 524,15   | 0,01% |
| 11.01.33 | 89523 | Sinapi-Ago/22 | Joelho 45 Graus, Pvc, Soldável, Dn 85Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022                        | un | 1,00   | 123,94 | R\$ 123,94   | 0,00% |
| 11.01.34 | 89358 | Sinapi-Ago/22 | Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 20Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022             | un | 4,00   | 9,39   | R\$ 37,56    | 0,00% |
| 11.01.35 | 89362 | Sinapi-Ago/22 | Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022             | un | 155,00 | 11,20  | R\$ 1.736,00 | 0,02% |
| 11.01.36 | 89367 | Sinapi-Ago/22 | Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 32Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022             | un | 3,00   | 15,28  | R\$ 45,84    | 0,00% |
| 11.01.37 | 89501 | Sinapi-Ago/22 | Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 50Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022                        | un | 30,00  | 17,74  | R\$ 532,20   | 0,01% |
| 11.01.38 | 89505 | Sinapi-Ago/22 | Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 60Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022                        | un | 15,00  | 45,30  | R\$ 679,50   | 0,01% |
| 11.01.39 | 89521 | Sinapi-Ago/22 | Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 85Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022                        | un | 7,00   | 164,93 | R\$ 1.154,51 | 0,02% |
| 11.01.40 | 89521 | Sinapi-Ago/22 | Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 85Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022                        | un | 14,00  | 164,93 | R\$ 2.309,02 | 0,03% |
| 11.01.41 | 89529 | Sinapi-Ago/22 | Joelho 90 Graus, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Encaminhamento. Af_06/2022 | un | 8,00   | 60,63  | R\$ 485,04   | 0,01% |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

|          |       |               |   |    |       |       |                 |       |
|----------|-------|---------------|---|----|-------|-------|-----------------|-------|
| 11.01.42 | 89645 | Sinapi-Ago/22 | Joelho De Transição, 90 Graus, Cpvc, Soldável, Dn 22Mm X 3/4", Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022    | un | 2,00  | 27,26 | R\$<br>54,52    | 0,00% |
| 11.01.43 | 90373 | Sinapi-Ago/22 | Joelho 90 Graus Com Bucha De Latão, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, X 1/2 Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022 | un | 20,00 | 17,08 | R\$<br>341,60   | 0,00% |
| 11.01.44 | 89645 | Sinapi-Ago/22 | Joelho De Transição, 90 Graus, Cpvc, Soldável, Dn 22Mm X 3/4", Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022    | un | 86,00 | 27,26 | R\$<br>2.344,36 | 0,03% |
| 11.01.45 | 89395 | Sinapi-Ago/22 | Te, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022                                       | un | 38,00 | 15,47 | R\$<br>587,86   | 0,01% |
| 11.01.46 | 89443 | Sinapi-Ago/22 | Te, Pvc, Soldável, Dn 32Mm, Instalado Em Ramal De Distribuição De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022                                    | un | 3,00  | 20,70 | R\$<br>62,10    | 0,00% |
| 11.01.47 | 89625 | Sinapi-Ago/22 | Te, Pvc, Soldável, Dn 50Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022  | un | 19,00 | 27,59 | R\$<br>524,21   | 0,01% |
| 11.01.48 | 89566 | Sinapi-Ago/22 | Tê, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Encaminhamento. Af_06/2022                            | un | 6,00  | 54,65 | R\$<br>327,90   | 0,00% |
| 11.01.49 | 89566 | Sinapi-Ago/22 | Tê, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Encaminhamento. Af_06/2022                            | un | 10,00 | 54,65 | R\$<br>546,50   | 0,01% |
| 11.01.50 | 89559 | Sinapi-Ago/22 | Tê De Inspeção, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Encaminhamento. Af_06/2022               | un | 2,00  | 81,04 | R\$<br>162,08   | 0,00% |
| 11.01.51 | 89622 | Sinapi-Ago/22 | Tê De Redução, Pvc, Soldável, Dn 32Mm X 25Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022                                | un | 1,00  | 16,33 | R\$<br>16,33    | 0,00% |
| 11.01.52 | 89627 | Sinapi-Ago/22 | Tê De Redução, Pvc, Soldável, Dn 50Mm X 25Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022                                | un | 23,00 | 22,62 | R\$<br>520,26   | 0,01% |
| 11.01.53 | 89626 | Sinapi-Ago/22 | Tê De Redução, Pvc, Soldável, Dn 50Mm X 40Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022                                | un | 1,00  | 36,61 | R\$<br>36,61    | 0,00% |
| 11.01.54 | 89630 | Sinapi-Ago/22 | Te De Redução, Pvc, Soldável, Dn 75Mm X 50Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022                                | un | 7,00  | 85,19 | R\$<br>596,33   | 0,01% |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

|              |       |               |  |    |                     |        |              |              |
|--------------|-------|---------------|--|----|---------------------|--------|--------------|--------------|
| 11.01.55     | 89630 | Sinapi-Ago/22 | Te De Redução, Pvc, Soldável, Dn 75Mm X 50Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022                                     | un | 10,00               | 85,19  | R\$ 851,90   | 0,01%        |
| 11.01.56     | 89630 | Sinapi-Ago/22 | Te De Redução, Pvc, Soldável, Dn 75Mm X 50Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022                                     | un | 4,00                | 85,19  | R\$ 340,76   | 0,00%        |
| 11.01.57     | 89632 | Sinapi-Ago/22 | Te De Redução, Pvc, Soldável, Dn 85Mm X 60Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022                                     | un | 5,00                | 125,68 | R\$ 628,40   | 0,01%        |
| 11.01.58     | 89632 | Sinapi-Ago/22 | Te De Redução, Pvc, Soldável, Dn 85Mm X 60Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022                                     | un | 2,00                | 125,68 | R\$ 251,36   | 0,00%        |
| 11.01.59     | 89394 | Sinapi-Ago/22 | Tê Com Bucha De Latão Na Bolsa Central, Pvc, Soldável, Dn 20Mm X 1/2 , Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022 | un | 20,00               | 24,06  | R\$ 481,20   | 0,01%        |
| 11.01.60     | 90374 | Sinapi-Ago/22 | Tê Com Bucha De Latão Na Bolsa Central, Pvc, Soldável, Dn 25Mm X 3/4 , Instalado Em Ramal Ou Sub-Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022 | un | 2,00                | 27,61  | R\$ 55,22    | 0,00%        |
| <b>11.02</b> |       |               | <b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS</b>  |    | <b>R\$ 7.765,28</b> |        |              | <b>0,11%</b> |
| 11.02.01     | 95248 | Sinapi-Ago/22 | Válvula De Esfera Bruta, Bronze, Roscável, 1/2" - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021  | un | 2,00                | 44,69  | R\$ 89,38    | 0,00%        |
| 11.02.02     | 94498 | Sinapi-Ago/22 | Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 2" - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021  | un | 2,00                | 128,00 | R\$ 256,00   | 0,00%        |
| 11.02.03     | 94500 | Sinapi-Ago/22 | Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 3" - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021  | un | 2,00                | 304,02 | R\$ 608,04   | 0,01%        |
| 11.02.04     | 94501 | Sinapi-Ago/22 | Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 4" - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021  | un | 2,00                | 605,17 | R\$ 1.210,34 | 0,02%        |
| 11.02.05     | 94792 | Sinapi-Ago/22 | Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 1", Com Acabamento E Canopla Cromados - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021                               | un | 1,00                | 100,47 | R\$ 100,47   | 0,00%        |
| 11.02.06     | 94794 | Sinapi-Ago/22 | Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 1 1/2", Com Acabamento E Canopla Cromados - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021                           | un | 12,00               | 145,93 | R\$ 1.751,16 | 0,02%        |
| 11.02.07     | 89987 | Sinapi-Ago/22 | Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 3/4", Com Acabamento E Canopla Cromados - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021                             | un | 33,00               | 82,63  | R\$ 2.726,79 | 0,04%        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

|              |           |               |  |    |        |        |                          |              |
|--------------|-----------|---------------|--|----|--------|--------|--------------------------|--------------|
| 11.02.08     | 89985     | Sinapi-Ago/22 | Registro De Pressão Bruto, Latão, Roscável, 3/4", Com Acabamento E Canopla Cromados - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021  | un | 13,00  | 78,70  | R\$<br>1.023,10          | 0,01%        |
| <b>11.03</b> |           |               | <b>TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC</b>  |    |        |        | <b>R\$<br/>20.683,75</b> | <b>0,28%</b> |
| 11.03.01     | 89848     | Sinapi-Ago/22 | Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Fornecido E Instalado Em Subcoletor Aéreo De Esgoto Sanitário. Af_08/2022                                       | m  | 296,00 | 35,39  | R\$<br>10.475,44         | 0,14%        |
| 11.03.02     | 89849     | Sinapi-Ago/22 | Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 150 Mm, Fornecido E Instalado Em Subcoletor Aéreo De Esgoto Sanitário. Af_08/2022                                       | m  | 98,00  | 69,29  | R\$<br>6.790,42          | 0,09%        |
| 11.03.03     | 89746     | Sinapi-Ago/22 | Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022 | un | 20,00  | 30,17  | R\$<br>603,40            | 0,01%        |
| 11.03.04     | 89744     | Sinapi-Ago/22 | Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022 | un | 71,00  | 30,24  | R\$<br>2.147,04          | 0,03%        |
| 11.03.05     | 89567     | Sinapi-Ago/22 | Junção Simples, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 100 X 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Encaminhamento. Af_06/2022                          | un | 7,00   | 95,35  | R\$<br>667,45            | 0,01%        |
| <b>11.04</b> |           |               | <b>ACESSÓRIOS</b>  |    |        |        | <b>R\$<br/>8.863,05</b>  | <b>0,12%</b> |
| 11.04.01     | 49.06.010 | CPOS- 186     | Grelha Hemisférica Em Ferro Fundido De 4´  | un | 23,00  | 16,55  | R\$<br>380,65            | 0,01%        |
| 11.04.02     | 101808    | Sinapi-Ago/22 | Caixa Enterrada Distribuidora De Vazão (Sumidouros Múltiplos), Retangular, Em Concreto Pré-Moldado, Dimensões Internas: 0,60 X 0,60 X H=0,50 M. Af_12/2020         | un | 16,00  | 530,15 | R\$<br>8.482,40          | 0,12%        |
| <b>11.05</b> |           |               | <b>INSTALAÇÃO SANITÁRIA</b>  |    |        |        | <b>R\$<br/>88.466,37</b> | <b>1,22%</b> |
| 11.05.01     | 89714     | Sinapi-Ago/22 | Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022                             | m  | 226,00 | 51,58  | R\$<br>11.657,08         | 0,16%        |
| 11.05.02     | 89711     | Sinapi-Ago/22 | Tubo Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022                              | m  | 186,00 | 24,48  | R\$<br>4.553,28          | 0,06%        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

|          |       |                  |  |    |        |       |                 |       |
|----------|-------|------------------|--|----|--------|-------|-----------------|-------|
| 11.05.03 | 89712 | Sinapi-Ago/22    | Tube Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022                              | m  | 160,00 | 32,41 | R\$<br>5.185,60 | 0,07% |
| 11.05.04 | 89511 | Sinapi-Ago/22    | Tube Pvc, Série R, Água Pluvial, Dn 75 Mm, Fornecido E Instalado Em Ramal De Encaminhamento. Af_06/2022  | m  | 154,00 | 48,23 | R\$<br>7.427,42 | 0,10% |
| 11.05.05 | 89849 | Sinapi-Ago/22    | Tube Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 150 Mm, Fornecido E Instalado Em Subcoletor Aéreo De Esgoto Sanitário. Af_08/2022                                       | m  | 38,00  | 69,29 | R\$<br>2.633,02 | 0,04% |
| 11.05.06 | 90375 | Siurb-Edif-Jan22 | Cabo Flexível Pvc-750V - 3 Condutores - 1,5Mm2   | m  | 37,00  | 7,55  | R\$<br>279,35   | 0,00% |
| 11.05.07 | 89746 | Sinapi-Ago/22    | Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022 | un | 6,00   | 30,17 | R\$<br>181,02   | 0,00% |
| 11.05.08 | 89739 | Sinapi-Ago/22    | Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022  | un | 21,00  | 25,55 | R\$<br>536,55   | 0,01% |
| 11.05.09 | 89732 | Sinapi-Ago/22    | Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022  | un | 29,00  | 16,60 | R\$<br>481,40   | 0,01% |
| 11.05.10 | 89726 | Sinapi-Ago/22    | Joelho 45 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022  | un | 54,00  | 10,50 | R\$<br>567,00   | 0,01% |
| 11.05.11 | 89744 | Sinapi-Ago/22    | Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022 | un | 24,00  | 30,24 | R\$<br>725,76   | 0,01% |
| 11.05.12 | 89522 | Sinapi-Ago/22    | Joelho 90 Graus, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Encaminhamento. Af_06/2022                                | un | 48,00  | 36,65 | R\$<br>1.759,20 | 0,02% |
| 11.05.13 | 89731 | Sinapi-Ago/22    | Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022  | un | 38,00  | 15,86 | R\$<br>602,68   | 0,01% |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

|          |       |               |   |    |        |        |                 |       |
|----------|-------|---------------|---|----|--------|--------|-----------------|-------|
| 11.05.14 | 89724 | Sinapi-Ago/22 | Joelho 90 Graus, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022 | un | 166,00 | 13,64  | R\$<br>2.264,24 | 0,03% |
| 11.05.15 | 89569 | Sinapi-Ago/22 | Junção Simples, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 100 X 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Encaminhamento. Af_06/2022                          | un | 20,00  | 91,38  | R\$<br>1.827,60 | 0,03% |
| 11.05.16 | 89692 | Sinapi-Ago/22 | Junção Simples, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 100 X 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_06/2022           | un | 4,00   | 98,39  | R\$<br>393,56   | 0,01% |
| 11.05.17 | 89690 | Sinapi-Ago/22 | Junção Simples, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 100 X 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_06/2022          | un | 16,00  | 107,00 | R\$<br>1.712,00 | 0,02% |
| 11.05.18 | 89565 | Sinapi-Ago/22 | Junção Simples, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 75 X 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Encaminhamento. Af_06/2022                           | un | 6,00   | 63,25  | R\$<br>379,50   | 0,01% |
| 11.05.19 | 89685 | Sinapi-Ago/22 | Junção Simples, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 75 X 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_06/2022            | un | 2,00   | 69,69  | R\$<br>139,38   | 0,00% |
| 11.05.20 | 89561 | Sinapi-Ago/22 | Junção Simples, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Encaminhamento. Af_06/2022                                | un | 1,00   | 14,65  | R\$<br>14,65    | 0,00% |
| 11.05.21 | 89557 | Sinapi-Ago/22 | Redução Excêntrica, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 100 X 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Encaminhamento. Af_06/2022                      | un | 6,00   | 37,82  | R\$<br>226,92   | 0,00% |
| 11.05.22 | 89549 | Sinapi-Ago/22 | Redução Excêntrica, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 75 X 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Encaminhamento. Af_06/2022                       | un | 5,00   | 18,48  | R\$<br>92,40    | 0,00% |
| 11.05.23 | 89623 | Sinapi-Ago/22 | Te, Pvc, Soldável, Dn 40Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022  | un | 21,00  | 23,15  | R\$<br>486,15   | 0,01% |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

|          |           |               |   |    |       |        |                  |       |
|----------|-----------|---------------|---|----|-------|--------|------------------|-------|
| 11.05.24 | 89696     | Sinapi-Ago/22 | Tê, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 100 X 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_06/2022               | un | 13,00 | 88,18  | R\$<br>1.146,34  | 0,02% |
| 11.05.25 | 89701     | Sinapi-Ago/22 | Tê, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 150 X 150 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_06/2022              | un | 17,00 | 231,65 | R\$<br>3.938,05  | 0,05% |
| 11.05.26 | 89704     | Sinapi-Ago/22 | Tê, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 150 X 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_06/2022              | un | 2,00  | 167,68 | R\$<br>335,36    | 0,00% |
| 11.05.27 | 89784     | Sinapi-Ago/22 | Te, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 50 X 50 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022 | un | 17,00 | 26,40  | R\$<br>448,80    | 0,01% |
| 11.05.28 | 89786     | Sinapi-Ago/22 | Te, Pvc, Serie Normal, Esgoto Predial, Dn 75 X 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022 | un | 3,00  | 40,33  | R\$<br>120,99    | 0,00% |
| 11.05.29 | 89687     | Sinapi-Ago/22 | Tê, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 75 X 75 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_06/2022                | un | 2,00  | 61,09  | R\$<br>122,18    | 0,00% |
| 11.05.30 | 89693     | Sinapi-Ago/22 | Tê, Pvc, Serie R, Água Pluvial, Dn 100 X 100 Mm, Junta Elástica, Fornecido E Instalado Em Condutores Verticais De Águas Pluviais. Af_06/2022              | un | 1,00  | 99,46  | R\$<br>99,46     | 0,00% |
| 11.05.31 | 89707     | Sinapi-Ago/22 | Caixa Sifonada, Pvc, Dn 100 X 100 X 50 Mm, Junta Elástica, Fornecida E Instalada Em Ramal De Descarga Ou Em Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022         | un | 21,00 | 60,24  | R\$<br>1.265,04  | 0,02% |
| 11.05.32 | 89708     | Sinapi-Ago/22 | Caixa Sifonada, Pvc, Dn 150 X 185 X 75 Mm, Junta Elástica, Fornecida E Instalada Em Ramal De Descarga Ou Em Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022         | un | 2,00  | 126,93 | R\$<br>253,86    | 0,00% |
| 11.05.33 | 98102     | Sinapi-Ago/22 | Caixa De Gordura Simples, Circular, Em Concreto Pré-Moldado, Diâmetro Interno = 0,4 M, Altura Interna = 0,4 M. Af_12/2020                                 | un | 7,00  | 169,62 | R\$<br>1.187,34  | 0,02% |
| 11.05.34 | 16.08.028 | FDE-Jul/22    | Ci-01 Caixa De Inspecao 60X60cm Para Esgoto   | un | 17,00 | 621,43 | R\$<br>10.564,31 | 0,15% |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

|              |           |               |  |    |       |           |                           |              |
|--------------|-----------|---------------|--|----|-------|-----------|---------------------------|--------------|
| 11.05.35     | 89495     | Sinapi-Ago/22 | Ralo Sifonado, Pvc, Dn 100 X 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramais De Encaminhamento De Água Pluvial. Af_06/2022  | un | 19,00 | 22,28     | R\$<br>423,32             | 0,01%        |
| 11.05.36     | 89709     | Sinapi-Ago/22 | Ralo Sifonado, Pvc, Dn 100 X 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Em Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022   | un | 3,00  | 25,57     | R\$<br>76,71              | 0,00%        |
| 11.05.37     | 89710     | Sinapi-Ago/22 | Ralo Seco, Pvc, Dn 100 X 40 Mm, Junta Soldável, Fornecido E Instalado Em Ramal De Descarga Ou Em Ramal De Esgoto Sanitário. Af_08/2022   | un | 6,00  | 22,42     | R\$<br>134,52             | 0,00%        |
| 11.05.38     | 91793     | Sinapi-Ago/22 | (Composição Representativa) Do Serviço De Instalação De Tubo De Pvc, Série Normal, Esgoto Predial, Dn 50 Mm (Instalado Em Ramal De Descarga Ou Ramal De Esgoto Sanitário), Inclusive Conexões, Cortes E Fixações Para, Prédios. Af_10/2015             | m  | 17,00 | 111,82    | R\$<br>1.900,94           | 0,03%        |
| 11.05.39     | 91794     | Sinapi-Ago/22 | (Composição Representativa) Do Serviço De Inst. Tubo Pvc, Série N, Esgoto Predial, Dn 75 Mm, (Inst. Em Ramal De Descarga, Ramal De Esg. Sanitário, Prumada De Esg. Sanitário Ou Ventilação), Incl. Conexões, Cortes E Fixações, P/ Prédios. Af_10/2015 | m  | 20,00 | 52,70     | R\$<br>1.054,00           | 0,01%        |
| 11.05.40     | 98065     | Sinapi-Ago/22 | Sumidouro Circular, Em Concreto Pré-Moldado, Diâmetro Interno = 2,88 M, Altura Interna = 3,0 M, Área De Infiltração: 31,4 M² (Para 12 Contribuintes). Af_12/2020   | un | 1,00  | 7.210,59  | R\$<br>7.210,59           | 0,10%        |
| 11.05.41     | 49.14.030 | CPOS- 186     | Fossa Séptica Câmara Única Com Anéis Pré-Moldados Em Concreto, Diâmetro Externo De 2,50 M, Altura Útil De 4,00 M   | un | 1,00  | 14.058,80 | R\$<br>14.058,80          | 0,19%        |
| <b>11.06</b> |           |               | <b>LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS</b>   |    |       |           | <b>R\$<br/>124.368,23</b> | <b>1,71%</b> |
| 11.06.01     | 95470     | Sinapi-Ago/22 | Vaso Sanitario Sifonado Convencional Com Louça Branca, Incluso Conjunto De Ligação Para Bacia Sanitária Ajustável - Fornecimento E Instalação. Af_10/2016  | un | 6,00  | 271,80    | R\$<br>1.630,80           | 0,02%        |
| 11.06.02     | 100848    | Sinapi-Ago/22 | Vaso Sanitário Infantil Louça Branca - Fornecimento E Instalacao. Af_01/2020   | un | 18,00 | 466,73    | R\$<br>8.401,14           | 0,12%        |
| 11.06.03     | 99857     | Sinapi-Ago/22 | Corrimão Simples, Diâmetro Externo = 1 1/2", Em Alumínio. Af_04/2019_P   | m  | 19,40 | 97,34     | R\$<br>1.888,40           | 0,03%        |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

|          |           |               |   |    |       |          |               |       |
|----------|-----------|---------------|---|----|-------|----------|---------------|-------|
| 11.06.04 | 99635     | Sinapi-Ago/22 | Válvula De Descarga Metálica, Base 1 1/2", Acabamento Metalico Cromado - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021  | un | 24,00 | 351,10   | R\$ 8.426,40  | 0,12% |
| 11.06.05 | 86901     | Sinapi-Ago/22 | Cuba De Embutir Oval Em Louça Branca, 35 X 50Cm Ou Equivalente - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020  | un | 22,00 | 133,76   | R\$ 2.942,72  | 0,04% |
| 11.06.06 | 44.06.360 | CPOS- 186     | Cuba Em Aço Inoxidável Simples De 500X400X200Mm   | un | 7,00  | 444,00   | R\$ 3.108,00  | 0,04% |
| 11.06.07 | 44.06.300 | CPOS- 186     | Cuba Em Aço Inoxidável Simples De 400X340X140Mm   | un | 10,00 | 277,31   | R\$ 2.773,10  | 0,04% |
| 11.06.08 | 44.06.520 | CPOS- 186     | Cuba Em Aço Inoxidável Simples De 600X500X400Mm   | un | 1,00  | 1.173,03 | R\$ 1.173,03  | 0,02% |
| 11.06.09 | 44.20.220 | CPOS- 186     | Sifão De Metal Cromado De 1´ X 1 1/2´   | un | 18,00 | 185,08   | R\$ 3.331,44  | 0,05% |
| 11.06.10 | 44.20.620 | CPOS- 186     | Válvula Americana   | un | 18,00 | 57,18    | R\$ 1.029,24  | 0,01% |
| 11.06.11 | 08.15.002 | FDE-Jul/22    | Bn-01 Banho Bercário  | un | 4,00  | 4.322,29 | R\$ 17.289,16 | 0,24% |
| 11.06.12 | 30.08.040 | CPOS- 186     | Lavatório De Louça Para Canto Sem Coluna Para Pessoas Com Mobilidade Reduzida   | un | 4,00  | 1.494,48 | R\$ 5.977,92  | 0,08% |
| 11.06.13 | 86940     | Sinapi-Ago/22 | Lavatório Louça Branca Com Coluna, 45 X 55Cm Ou Equivalente, Padrão Médio, Incluso Sifão Tipo Garrafa, Válvula E Engate Flexível De 40Cm Em Metal Cromado, Com Aparelho Misturador Padrão Médio - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | un | 6,00  | 1.042,04 | R\$ 6.252,24  | 0,09% |
| 11.06.14 | 86919     | Sinapi-Ago/22 | Tanque De Louça Branca Com Coluna, 30L Ou Equivalente, Incluso Sifão Flexível Em Pvc, Válvula Metálica E Torneira De Metal Cromado Padrão Médio - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020   | un | 7,00  | 805,99   | R\$ 5.641,93  | 0,08% |
| 11.06.15 | 100860    | Sinapi-Ago/22 | Chuveiro Elétrico Comum Corpo Plástico, Tipo Ducha – Fornecimento E Instalação. Af_01/2020  | un | 13,00 | 95,17    | R\$ 1.237,21  | 0,02% |
| 11.06.16 | 89973     | Sinapi-Ago/22 | Kit De Misturador Base Bruta De Latão ¾" Monocomando Para Chuveiro, Inclusive Conexões, Instalado Em Ramal De Água - Fornecimento E Instalação. Af_12/2014  | un | 13,00 | 758,17   | R\$ 9.856,21  | 0,14% |
| 11.06.17 | 95544     | Sinapi-Ago/22 | Papeleira De Parede Em Metal Cromado Sem Tampa, Incluso Fixação. Af_01/2020   | un | 18,00 | 60,05    | R\$ 1.080,90  | 0,01% |
| 11.06.18 | 44.03.180 | CPOS- 186     | Dispenser Toalheiro Em Abs, Para Folhas   | un | 4,00  | 69,98    | R\$ 279,92    | 0,00% |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

|              |           |                   |  |    |        |           |                          |              |
|--------------|-----------|-------------------|--|----|--------|-----------|--------------------------|--------------|
| 11.06.19     | 44.03.360 | CPOS- 186         | Ducha Higiénica Cromada  | un | 18,00  | 521,82    | R\$<br>9.392,76          | 0,13%        |
| 11.06.20     | 43.04.020 | CPOS- 186         | Torneira Elétrica - bica alta  | un | 2,00   | 256,54    | R\$<br>513,08            | 0,01%        |
| 11.06.21     | 43.04.020 | CPOS- 186         | Torneira Elétrica  | un | 4,00   | 256,54    | R\$<br>1.026,16          | 0,01%        |
| 11.06.22     | 86909     | Sinapi-<br>Ago/22 | Torneira Cromada Tubo Móvel, De Mesa, 1/2" Ou 3/4", Para Pia De Cozinha, Padrão Alto - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020 | un | 15,00  | 128,98    | R\$<br>1.934,70          | 0,03%        |
| 11.06.23     | 86916     | Sinapi-<br>Ago/22 | Torneira Plástica 3/4" Para Tanque - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020   | un | 14,00  | 27,51     | R\$<br>385,14            | 0,01%        |
| 11.06.24     | 86906     | Sinapi-<br>Ago/22 | Torneira Cromada De Mesa, 1/2" Ou 3/4", Para Lavatório, Padrão Popular - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020               | un | 28,00  | 74,26     | R\$<br>2.079,28          | 0,03%        |
| 11.06.25     | 44.03.300 | CPOS- 186         | Torneira Volante Tipo Alavanca   | un | 4,00   | 206,16    | R\$<br>824,64            | 0,01%        |
| 11.06.26     | 95547     | Sinapi-<br>Ago/22 | Saboneteira Plastica Tipo Dispenser Para Sabonete Liquido Com Reservatorio 800 A 1500 MI, Incluso Fixação. Af_01/2020        | un | 23,00  | 68,79     | R\$<br>1.582,17          | 0,02%        |
| 11.06.27     | 44.03.010 | CPOS- 186         | Dispenser Toalheiro Em Abs E Policarbonato Para Bobina De 20 Cm X 200 M, Com Alavanca  | un | 23,00  | 251,04    | R\$<br>5.773,92          | 0,08%        |
| 11.06.28     | 44.03.090 | CPOS- 186         | Cabide Cromado Para Banheiro   | un | 211,00 | 37,95     | R\$<br>8.007,45          | 0,11%        |
| 11.06.29     | 100868    | Sinapi-<br>Ago/22 | Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 80 Cm, Fixada Na Parede - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020         | un | 9,00   | 344,11    | R\$<br>3.096,99          | 0,04%        |
| 11.06.30     | 100867    | Sinapi-<br>Ago/22 | Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 70 Cm, Fixada Na Parede - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020         | un | 6,00   | 331,44    | R\$<br>1.988,64          | 0,03%        |
| 11.06.31     | 100866    | Sinapi-<br>Ago/22 | Barra De Apoio Reta, Em Aco Inox Polido, Comprimento 60Cm, Fixada Na Parede - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020          | un | 14,00  | 312,39    | R\$<br>4.373,46          | 0,06%        |
| 11.06.32     | 100875    | Sinapi-<br>Ago/22 | Banco Articulado, Em Aco Inox, Para Pcd, Fixado Na Parede - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020                            | un | 1,00   | 1.070,08  | R\$<br>1.070,08          | 0,01%        |
| <b>12</b>    |           |                   | <b>INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL</b>   |    |        |           | <b>R\$<br/>19.831,11</b> | <b>0,27%</b> |
| <b>12.01</b> |           |                   | <b>INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL</b>   |    |        |           | <b>R\$<br/>19.831,11</b> | <b>0,27%</b> |
| 12.01.01     | 08.02.002 | FDE-Jul/22        | Ag-05 Abrigo Para Gas Com 4 Cilindros De 45 Kg   | un | 1,00   | 14.902,94 | R\$<br>14.902,94         | 0,20%        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

|   |           |  |   |    |       |                                |                  |              |
|---|-----------|--|---|----|-------|--------------------------------|------------------|--------------|
| 12.01.02                                      | 92688     | Sinapi-Ago/22                              | Tube De Aço Galvanizado Com Costura, Classe Média, Conexão Rosqueada, Dn 20 (3/4"), Instalado Em Ramais E Sub-Ramais De Gás - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 | m  | 45,80 | 48,19                          | R\$<br>2.207,10  | 0,03%        |
| 12.01.03                                      | 08.02.016 | FDE-Jul/22                                 | Protecao Anticorrosiva Para Ramais Sob A Terra  | m  | 45,80 | 26,20                          | R\$<br>1.199,96  | 0,02%        |
| 12.01.04                                      | 08.02.017 | FDE-Jul/22                                 | Protecao Mecanica Para Ramais Sob Aterra  | m  | 45,80 | 11,10                          | R\$<br>508,38    | 0,01%        |
| 12.01.05                                      | 47.20.080 | CPOS- 186                                  | Regulador De Primeiro Estágio De Alta Pressão Até 2 Kgf/Cm <sup>2</sup> , Vazão De 90 Kg Glp/Hora   | un | 1,00  | 757,69                         | R\$<br>757,69    | 0,01%        |
| 12.01.06                                      | 47.20.120 | CPOS- 186                                  | Regulador De Segundo Estágio Para Gás, Uso Industrial, Vazão Até 12 Kg Glp/Hora   | un | 2,00  | 111,31                         | R\$<br>222,62    | 0,00%        |
| 12.01.07                                      | 97.02.193 | CPOS- 186                                  | Placa De Sinalização Em Pvc Fotoluminescente (200X200Mm), Com Indicação De Equipamentos De Alarme, Detecção E Extinção De Incêndio - "Proibido Fumar"               | un | 1,00  | 16,21                          | R\$<br>16,21     | 0,00%        |
| 12.01.08                                      | 97.02.193 | CPOS- 186                                  | Placa De Sinalização Em Pvc Fotoluminescente (200X200Mm), Com Indicação De Equipamentos De Alarme, Detecção E Extinção De Incêndio - "Perigo inflamável"            | un | 1,00  | 16,21                          | R\$<br>16,21     | 0,00%        |
| <b>13 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO</b> |           |  |   |    |       | <b>R\$</b>                     | <b>46.808,67</b> | <b>0,64%</b> |
| <b>13.01</b>                                  |           | <b>SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO</b> |   |    |       | <b>R\$</b><br><b>46.808,67</b> |                  | <b>0,64%</b> |
| 13.01.01                                      | 50.10.120 | CPOS- 186                                  | Extintor Manual De Pó Químico Seco Abc - Capacidade De 6 Kg   | un | 8,00  | 257,12                         | R\$<br>2.056,96  | 0,03%        |
| 13.01.02                                      | 50.10.140 | CPOS- 186                                  | Extintor Manual De Gás Carbônico 5 Bc - Capacidade De 6 Kg  | un | 2,00  | 566,63                         | R\$<br>1.133,26  | 0,02%        |
| 13.01.03                                      | 92353     | Sinapi-Ago/22                              | Joelho 90 Graus, Em Ferro Galvanizado, Dn 65 (2 1/2"), Conexão Rosqueada, Instalado Em Prumadas - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020                             | un | 10,00 | 159,47                         | R\$<br>1.594,70  | 0,02%        |
| 13.01.04                                      | 92377     | Sinapi-Ago/22                              | Niple, Em Ferro Galvanizado, Dn 65 (2 1/2"), Conexão Rosqueada, Instalado Em Rede De Alimentação Para Hidrante - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020              | un | 2,00  | 101,52                         | R\$<br>203,04    | 0,00%        |
| 13.01.05                                      | 92642     | Sinapi-Ago/22                              | Tê, Em Ferro Galvanizado, Conexão Rosqueada, Dn 65 (2 1/2"), Instalado Em Rede De Alimentação Para Hidrante - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020                 | un | 4,00  | 222,01                         | R\$<br>888,04    | 0,01%        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

|           |           |               |   |    |       |          |                           |              |
|-----------|-----------|---------------|---|----|-------|----------|---------------------------|--------------|
| 13.01.06  | 92367     | Sinapi-Ago/22 | Tube De Aço Galvanizado Com Costura, Classe Média, Dn 65 (2 1/2"), Conexão Rosqueada, Instalado Em Rede De Alimentação Para Hidrante - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020  | m  | 65,00 | 132,28   | R\$<br>8.598,20           | 0,12%        |
| 13.01.07  | 96765     | Sinapi-Ago/22 | Abrigo Para Hidrante, 90X60X17Cm, Com Registro Globo Angular 45 Graus 2 1/2", Adaptador Storz 2 1/2", Mangueira De Incêndio 20M, Redução 2 1/2" X 1 1/2" E Esguicho Em Latão 1 1/2" - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 | un | 2,00  | 1.740,28 | R\$<br>3.480,56           | 0,05%        |
| 13.01.08  | 49.06.450 | CPOS- 186     | Tampão Em Ferro Fundido De 500 X 500 Mm, Classe B 125 (Ruptura > 125 Kn)  | un | 1,00  | 371,17   | R\$<br>371,17             | 0,01%        |
| 13.01.09  | 94499     | Sinapi-Ago/22 | Registro De Gaveta Bruto, Latão, Roscável, 2 1/2" - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021   | un | 5,00  | 250,18   | R\$<br>1.250,90           | 0,02%        |
| 13.01.10  | 99632     | Sinapi-Ago/22 | Válvula De Retenção Vertical, De Bronze, Roscável, 2" - Fornecimento E Instalação. Af_08/2021   | un | 3,00  | 183,76   | R\$<br>551,28             | 0,01%        |
| 13.01.11  | 92896     | Sinapi-Ago/22 | União, Em Ferro Galvanizado, Dn 65 (2 1/2"), Conexão Rosqueada, Instalado Em Rede De Alimentação Para Hidrante - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020  | un | 4,00  | 221,79   | R\$<br>887,16             | 0,01%        |
| 13.01.12  | 97599     | Sinapi-Ago/22 | Luminária De Emergência, Com 30 Lâmpadas Led De 2 W, Sem Reator - Fornecimento E Instalação. Af_02/2020   | un | 57,00 | 28,40    | R\$<br>1.618,80           | 0,02%        |
| 13.01.13  | 70.02.001 | CPOS- 186     | Limpeza, Pré Marcação E Pré Pintura De Solo   | m2 | 12,00 | 72,80    | R\$<br>873,60             | 0,01%        |
| 13.01.14  | 102118    | Sinapi-Ago/22 | Bomba Centrífuga, Trifásica, 3 Cv Ou 2,96 Hp, Hm 34 A 40 M, Q 8,6 A 14,8 M3/H - Fornecimento E Instalação. Af_12/2020   | un | 2,00  | 2.760,64 | R\$<br>5.521,28           | 0,08%        |
| 13.01.15  | 50.05.270 | CPOS- 186     | Central De Detecção E Alarme De Incêndio Completa, Autonomia De 1 Hora Para 12 Laços, 220 V/12 V  | un | 1,00  | 750,00   | R\$<br>750,00             | 0,01%        |
| 13.01.16  | 50.05.170 | CPOS- 186     | Acionador Manual Tipo Quebra Vidro, Em Caixa Plástica   | un | 43,00 | 84,26    | R\$<br>3.623,18           | 0,05%        |
| 13.01.17  | 50.05.230 | CPOS- 186     | Sirene Audiovisual Tipo Endereçável   | un | 43,00 | 295,57   | R\$<br>12.709,51          | 0,17%        |
| 13.01.18  | 97.02.193 | CPOS- 186     | Placa De Sinalização Em Pvc Fotoluminescente (200X200Mm), Com Indicação De Equipamentos De Alarme, Detecção E Extinção De Incêndio  | un | 43,00 | 16,21    | R\$<br>697,03             | 0,01%        |
| <b>14</b> |           |               | <b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA</b>  |    |       |          | <b>R\$<br/>429.301,07</b> | <b>5,90%</b> |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

| 14.01    |        | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO |   | R\$<br>7.431,55  |       |          |                 | 0,10% |
|----------|--------|------------------------|---|------------------|-------|----------|-----------------|-------|
| 14.01.01 | 101875 | Sinapi-Ago/22          | Quadro De Distribuição De Energia Em Chapa De Aço Galvanizado, De Embutir, Com Barramento Trifásico, Para 12 Disjuntores Din 100A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 | un               | 3,00  | 457,14   | R\$<br>1.371,42 | 0,02% |
| 14.01.02 | 101883 | Sinapi-Ago/22          | Quadro De Distribuição De Energia Em Chapa De Aço Galvanizado, De Embutir, Com Barramento Trifásico, Para 18 Disjuntores Din 100A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 | un               | 1,00  | 629,98   | R\$<br>629,98   | 0,01% |
| 14.01.03 | 101879 | Sinapi-Ago/22          | Quadro De Distribuição De Energia Em Chapa De Aço Galvanizado, De Embutir, Com Barramento Trifásico, Para 24 Disjuntores Din 100A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020 | un               | 4,00  | 660,62   | R\$<br>2.642,48 | 0,04% |
| 14.01.04 | 97359  | Sinapi-Ago/22          | Quadro De Medição Geral De Energia Com 8 Medidores - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020  | un               | 1,00  | 2.787,67 | R\$<br>2.787,67 | 0,04% |
| 14.02    |        | DISJUNTORES            |   | R\$<br>28.415,80 |       |          |                 | 0,39% |
| 14.02.01 | 93653  | Sinapi-Ago/22          | Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 10A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020   | un               | 74,00 | 12,38    | R\$<br>916,12   | 0,01% |
| 14.02.02 | 93654  | Sinapi-Ago/22          | Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020   | un               | 4,00  | 13,16    | R\$<br>52,64    | 0,00% |
| 14.02.03 | 93655  | Sinapi-Ago/22          | Disjuntor Monopolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020   | un               | 23,00 | 14,63    | R\$<br>336,49   | 0,00% |
| 14.02.04 | 93660  | Sinapi-Ago/22          | Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 10A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020   | un               | 6,00  | 59,05    | R\$<br>354,30   | 0,00% |
| 14.02.05 | 93661  | Sinapi-Ago/22          | Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 16A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020   | un               | 1,00  | 60,61    | R\$<br>60,61    | 0,00% |
| 14.02.06 | 93662  | Sinapi-Ago/22          | Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 20A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020   | un               | 2,00  | 63,54    | R\$<br>127,08   | 0,00% |
| 14.02.07 | 93664  | Sinapi-Ago/22          | Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 32A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020   | un               | 2,00  | 67,13    | R\$<br>134,26   | 0,00% |
| 14.02.08 | 93665  | Sinapi-Ago/22          | Disjuntor Bipolar Tipo Din, Corrente Nominal De 40A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020   | un               | 2,00  | 72,09    | R\$<br>144,18   | 0,00% |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

|              |           |               |   |    |          |          |                           |              |
|--------------|-----------|---------------|---|----|----------|----------|---------------------------|--------------|
| 14.02.09     | 93670     | Sinapi-Ago/22 | Disjuntor Tripolar Tipo Din, Corrente Nominal De 25A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020  | un | 7,00     | 80,84    | R\$<br>565,88             | 0,01%        |
| 14.02.10     | 93671     | Sinapi-Ago/22 | Disjuntor Tripolar Tipo Din, Corrente Nominal De 32A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020  | un | 2,00     | 86,22    | R\$<br>172,44             | 0,00%        |
| 14.02.11     | 93673     | Sinapi-Ago/22 | Disjuntor Tripolar Tipo Din, Corrente Nominal De 50A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020  | un | 2,00     | 105,93   | R\$<br>211,86             | 0,00%        |
| 14.02.12     | 101895    | Sinapi-Ago/22 | Disjuntor Termomagnético Tripolar , Corrente Nominal De 125A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020  | un | 1,00     | 450,76   | R\$<br>450,76             | 0,01%        |
| 14.02.13     | 101896    | Sinapi-Ago/22 | Disjuntor Termomagnético Tripolar , Corrente Nominal De 200A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020  | un | 4,00     | 667,81   | R\$<br>2.671,24           | 0,04%        |
| 14.02.14     | 101898    | Sinapi-Ago/22 | Disjuntor Termomagnético Tripolar , Corrente Nominal De 400A - Fornecimento E Instalação. Af_10/2020  | un | 1,00     | 1.406,54 | R\$<br>1.406,54           | 0,02%        |
| 14.02.15     | 91981     | Sinapi-Ago/22 | Interruptor Bipolar (1 Módulo), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_09/2017                                     | un | 55,00    | 49,93    | R\$<br>2.746,15           | 0,04%        |
| 14.02.16     | 37.24.042 | CPOS- 186     | Dispositivo De Proteção Contra Surto, 1 Polo, Suportabilidade <= 4 Kv, Un Até 240V/415V, Iimp = 60 Ka, Curva De Ensaio 10/350µs - Classe 1      | un | 11,00    | 705,15   | R\$<br>7.756,65           | 0,11%        |
| 14.02.17     | 37.24.045 | CPOS- 186     | Dispositivo De Proteção Contra Surto, 1 Polo, Monobloco, Suportabilidade <=1,5Kv, F+N / F+F, Un Até 230/264V, Curva De Ensaio 8/20µs - Classe 3 | un | 12,00    | 859,05   | R\$<br>10.308,60          | 0,14%        |
| <b>14.03</b> |           |               | <b>ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS</b>   |    |          |          | <b>R\$<br/>163.624,11</b> | <b>2,25%</b> |
| 14.03.01     | 38.19.030 | CPOS- 186     | Eletroduto De Pvc Corrugado Flexível Leve, Diâmetro Externo De 25 Mm  | m  | 943,15   | 17,34    | R\$<br>16.354,22          | 0,22%        |
| 14.03.02     | 38.19.040 | CPOS- 186     | Eletroduto De Pvc Corrugado Flexível Leve, Diâmetro Externo De 32 Mm  | m  | 4.800,00 | 19,36    | R\$<br>92.928,00          | 1,28%        |
| 14.03.03     | 38.01.100 | CPOS- 186     | Eletroduto De Pvc Rígido Roscável De 1 1/2' - Com Acessórios  | m  | 13,90    | 54,75    | R\$<br>761,03             | 0,01%        |
| 14.03.04     | 38.01.140 | CPOS- 186     | Eletroduto De Pvc Rígido Roscável De 2 1/2' - Com Acessórios  | m  | 409,30   | 82,49    | R\$<br>33.763,16          | 0,46%        |
| 14.03.05     | 38.01.160 | CPOS- 186     | Eletroduto De Pvc Rígido Roscável De 3' - Com Acessórios  | m  | 45,10    | 97,01    | R\$<br>4.375,15           | 0,06%        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

|              |           |                   |   |    |                           |        |                  |              |
|--------------|-----------|-------------------|---|----|---------------------------|--------|------------------|--------------|
| 14.03.06     | 38.04.040 | CPOS- 186         | Eletroduto Galvanizado Conforme Nbr13057 - 3/4' Com Acessórios  | m  | 26,30                     | 37,59  | R\$<br>988,62    | 0,01%        |
| 14.03.07     | 38.01.180 | CPOS- 186         | Eletroduto De Pvc Rígido Roscável De 4' - Com Acessórios  | m  | 40,60                     | 135,52 | R\$<br>5.502,11  | 0,08%        |
| 14.03.08     | 40.02.080 | CPOS- 186         | Caixa De Passagem Em Chapa, Com Tampa Parafusada, 300 X 300 X 120 Mm  | un | 14,00                     | 79,77  | R\$<br>1.116,78  | 0,02%        |
| 14.03.09     | 40.02.600 | CPOS- 186         | Caixa De Passagem Em Alumínio Fundido À Prova De Tempo, 100 X 100 Mm  | un | 2,00                      | 38,61  | R\$<br>77,22     | 0,00%        |
| 14.03.10     | 40.07.010 | CPOS- 186         | Caixa Em Pvc De 4' X 2'   | un | 279,00                    | 15,54  | R\$<br>4.335,66  | 0,06%        |
| 14.03.11     | 40.07.040 | CPOS- 186         | Caixa Em Pvc Octogonal De 4' X 4'   | un | 168,00                    | 20,37  | R\$<br>3.422,16  | 0,05%        |
| <b>14.04</b> |           |                   | <b>CABOS E FIOS (CONDUTORES)</b>  |    | <b>R\$<br/>136.971,15</b> |        |                  | <b>1,88%</b> |
| 14.04.01     | 91926     | Sinapi-<br>Ago/22 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 2,5 Mm <sup>2</sup> , Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015                                | m  | 12.748,40                 | 4,06   | R\$<br>51.758,50 | 0,71%        |
| 14.04.02     | 91928     | Sinapi-<br>Ago/22 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 4 Mm <sup>2</sup> , Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015                                  | m  | 266,50                    | 6,39   | R\$<br>1.702,94  | 0,02%        |
| 14.04.03     | 91930     | Sinapi-<br>Ago/22 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 6 Mm <sup>2</sup> , Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015                                  | m  | 1.087,40                  | 8,67   | R\$<br>9.427,76  | 0,13%        |
| 14.04.04     | 91932     | Sinapi-<br>Ago/22 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 10 Mm <sup>2</sup> , Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015                                 | m  | 555,30                    | 14,05  | R\$<br>7.801,97  | 0,11%        |
| 14.04.05     | 91934     | Sinapi-<br>Ago/22 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 16 Mm <sup>2</sup> , Anti-Chama 450/750 V, Para Circuitos Terminais - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015                                 | m  | 299,90                    | 21,39  | R\$<br>6.414,86  | 0,09%        |
| 14.04.06     | 92984     | Sinapi-<br>Ago/22 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 25 Mm <sup>2</sup> , Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021 | m  | 196,50                    | 23,80  | R\$<br>4.676,70  | 0,06%        |
| 14.04.07     | 92988     | Sinapi-<br>Ago/22 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 50 Mm <sup>2</sup> , Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021 | m  | 607,20                    | 44,44  | R\$<br>26.983,97 | 0,37%        |
| 14.04.08     | 92992     | Sinapi-<br>Ago/22 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 95 Mm <sup>2</sup> , Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021 | m  | 59,80                     | 79,87  | R\$<br>4.776,23  | 0,07%        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

|              |           |               |  |                          |        |        |                  |              |
|--------------|-----------|---------------|--|--------------------------|--------|--------|------------------|--------------|
| 14.04.09     | 92996     | Sinapi-Ago/22 | Cabo De Cobre Flexível Isolado, 150 Mm <sup>2</sup> , Anti-Chama 0,6/1,0 Kv, Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021 | m                        | 184,30 | 127,12 | R\$<br>23.428,22 | 0,32%        |
| <b>14.05</b> |           |               | <b>ELETROCALHA</b>   | <b>R\$<br/>21.910,73</b> |        |        |                  | <b>0,30%</b> |
| 14.05.01     | 38.21.320 | CPOS- 186     | Eletrocalha Lisa Galvanizada A Fogo, 150 X 100 Mm, Com Acessórios  | m                        | 86,10  | 177,72 | R\$<br>15.301,69 | 0,21%        |
| 14.05.02     | 38.22.630 | CPOS- 186     | Tampa De Encaixe Para Eletrocalha, Galvanizada A Fogo, L= 150 Mm   | m                        | 86,10  | 76,76  | R\$<br>6.609,04  | 0,09%        |
| <b>14.06</b> |           |               | <b>SERVIÇOS DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS</b>  | <b>R\$<br/>67.967,62</b> |        |        |                  | <b>0,93%</b> |
| 14.06.01     | 91996     | Sinapi-Ago/22 | Tomada Média De Embutir (1 Módulo), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015   | un                       | 143,00 | 35,19  | R\$<br>5.032,17  | 0,07%        |
| 14.06.02     | 91997     | Sinapi-Ago/22 | Tomada Média De Embutir (1 Módulo), 2P+T 20 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015   | un                       | 34,00  | 37,29  | R\$<br>1.267,86  | 0,02%        |
| 14.06.03     | 92004     | Sinapi-Ago/22 | Tomada Média De Embutir (2 Módulos), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015  | un                       | 6,00   | 58,16  | R\$<br>348,96    | 0,00%        |
| 14.06.04     | 92023     | Sinapi-Ago/22 | Interruptor Simples (1 Módulo) Com 1 Tomada De Embutir 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015  | un                       | 37,00  | 52,05  | R\$<br>1.925,85  | 0,03%        |
| 14.06.05     | 92027     | Sinapi-Ago/22 | Interruptor Simples (2 Módulos) Com 1 Tomada De Embutir 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015   | un                       | 4,00   | 68,98  | R\$<br>275,92    | 0,00%        |
| 14.06.06     | 92029     | Sinapi-Ago/22 | Interruptor Paralelo (1 Módulo) Com 1 Tomada De Embutir 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015   | un                       | 15,00  | 59,25  | R\$<br>888,75    | 0,01%        |
| 14.06.07     | 91953     | Sinapi-Ago/22 | Interruptor Simples (1 Módulo), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015  | un                       | 11,00  | 29,09  | R\$<br>319,99    | 0,00%        |
| 14.06.08     | 91959     | Sinapi-Ago/22 | Interruptor Simples (2 Módulos), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015   | un                       | 4,00   | 46,02  | R\$<br>184,08    | 0,00%        |
| 14.06.09     | 91967     | Sinapi-Ago/22 | Interruptor Simples (3 Módulos), 10A/250V, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015   | un                       | 1,00   | 62,96  | R\$<br>62,96     | 0,00%        |
| 14.06.10     | 91996     | Sinapi-Ago/22 | Tomada Média De Embutir (1 Módulo), 2P+T 10 A, Incluindo Suporte E Placa - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015   | un                       | 12,00  | 35,19  | R\$<br>422,28    | 0,01%        |





## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

|              |           |               |   |    |        |          |                         |              |
|--------------|-----------|---------------|---|----|--------|----------|-------------------------|--------------|
| 14.06.11     | 97586     | Sinapi-Ago/22 | Luminária Tipo Calha, De Sobrepor, Com 2 Lâmpadas Tubulares Fluorescentes De 36 W, Com Reator De Partida Rápida - Fornecimento E Instalação. Af_02/2020 | un | 8,00   | 172,42   | R\$<br>1.379,36         | 0,02%        |
| 14.06.12     | 97587     | Sinapi-Ago/22 | Luminária Tipo Calha, De Embutir, Com 2 Lâmpadas Fluorescentes De 14 W, Com Reator De Partida Rápida - Fornecimento E Instalação. Af_02/2020            | un | 18,00  | 312,82   | R\$<br>5.630,76         | 0,08%        |
| 14.06.13     | 41.14.020 | CPOS- 186     | Luminária Retangular De Embutir Tipo Calha Fechada, Com Difusor Plano, Para 2 Lâmpadas Fluorescentes Tubulares De 28 W/32 W/36 W/54 W                   | un | 102,00 | 192,12   | R\$<br>19.596,24        | 0,27%        |
| 14.06.14     | 41.14.620 | CPOS- 186     | Luminária Retangular De Sobrepor Tipo Calha Aberta Com Refletor E Aletas Parabólicas Para 2 Lâmpadas Fluorescentes Tubulares 28 W/54 W                  | un | 40,00  | 183,51   | R\$<br>7.340,40         | 0,10%        |
| 14.06.15     | 41.11.711 | CPOS- 186     | Luminária Led Retangular Para Parede Ou Piso, Fluxo Luminoso De 11838 A 12150 Lm, Eficiência Mínima 107 Lm/W - Potência De 86 W/120 W                   | un | 9,00   | 850,89   | R\$<br>7.658,01         | 0,11%        |
| 14.06.16     | 41.07.030 | CPOS- 186     | Lâmpada Fluorescente Tubular, Base Bipino Bilateral De 16 W   | un | 36,00  | 14,28    | R\$<br>514,08           | 0,01%        |
| 14.06.17     | 41.07.070 | CPOS- 186     | Lâmpada Fluorescente Tubular, Base Bipino Bilateral De 32 W   | un | 300,00 | 14,82    | R\$<br>4.446,00         | 0,06%        |
| 14.06.18     | 41.12.050 | CPOS- 186     | Projeto Retangular Fechado, Com Alojamento Para Reator, Para Lâmpada Vapor Metálico Ou Vapor De Sódio De 150 W A 400 W                                  | un | 4,00   | 1.233,45 | R\$<br>4.933,80         | 0,07%        |
| 14.06.19     | 41.12.080 | CPOS- 186     | Projeto Retangular Fechado, Para Lâmpada Vapor Metálico Ou Vapor De Sódio De 250 W/400 W  | un | 1,00   | 452,84   | R\$<br>452,84           | 0,01%        |
| 14.06.20     | 41.05.710 | CPOS- 186     | Lâmpada De Vapor Metálico Tubular, Base G12 De 70 W   | un | 17,00  | 137,41   | R\$<br>2.335,97         | 0,03%        |
| 14.06.21     | 41.05.720 | CPOS- 186     | Lâmpada De Vapor Metálico Tubular, Base G12 De 150 W  | un | 2,00   | 136,31   | R\$<br>272,62           | 0,00%        |
| 14.06.22     | 41.13.200 | CPOS- 186     | Luminária Blindada Oval De Sobrepor Ou Arandela, Para Lâmpada Fluorescentes Compacta  | un | 16,00  | 121,42   | R\$<br>1.942,72         | 0,03%        |
| 14.06.23     | 41.07.440 | CPOS- 186     | Lâmpada Fluorescente Compacta Eletrônica "3U", Base E27 De 23 W - 110 Ou 220 V  | un | 32,00  | 23,00    | R\$<br>736,00           | 0,01%        |
| <b>14.07</b> |           |               | <b>INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO</b>  |    |        |          | <b>R\$<br/>2.980,11</b> | <b>0,04%</b> |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

|   |           |               |  |    |            |           |                   |              |
|---|-----------|---------------|--|----|------------|-----------|-------------------|--------------|
| 14.07.01                                  | 89865     | Sinapi-Ago/22 | Tube, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Dreno De Ar-Condicionado - Fornecimento E Instalação. Af_08/2022            | m  | 120,30     | 20,78     | R\$ 2.499,83      | 0,03%        |
| 14.07.02                                  | 89485     | Sinapi-Ago/22 | Joelho 45 Graus, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Prumada De Água - Fornecimento E Instalação. Af_06/2022          | un | 23,00      | 7,24      | R\$ 166,52        | 0,00%        |
| 14.07.03                                  | 89866     | Sinapi-Ago/22 | Joelho 90 Graus, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Dreno De Ar-Condicionado - Fornecimento E Instalação. Af_08/2022 | un | 28,00      | 8,63      | R\$ 241,64        | 0,00%        |
| 14.07.04                                  | 89869     | Sinapi-Ago/22 | Te, Pvc, Soldável, Dn 25Mm, Instalado Em Dreno De Ar-Condicionado - Fornecimento E Instalação. Af_08/2022              | un | 6,00       | 12,02     | R\$ 72,12         | 0,00%        |
| <b>15 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA</b> |           |               |  |    | <b>R\$</b> |           | <b>219.576,33</b> | <b>3,02%</b> |
| <b>15.01 EQUIPAMENTOS PASSIVOS</b>        |           |               |  |    | <b>R\$</b> |           | <b>85.595,86</b>  | <b>1,18%</b> |
| 15.01.01                                  | 98302     | Sinapi-Ago/22 | Patch Panel 24 Portas, Categoria 6 - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019   | un | 3,00       | 1.364,66  | R\$ 4.093,98      | 0,06%        |
| 15.01.02                                  | 66.20.221 | CPOS- 186     | Switch Gigabit Para Servidor Central Com 24 Portas Frontais E 2 Portas Sfp, Capacidade 10 / 100 / 1000 Mbps            | un | 2,00       | 14.579,32 | R\$ 29.158,64     | 0,40%        |
| 15.01.03                                  | 66.20.150 | CPOS- 186     | Guia Organizadora De Cabos Para Rack, 19´ 1 U  | un | 4,00       | 33,09     | R\$ 132,36        | 0,00%        |
| 15.01.04                                  | 66.20.170 | CPOS- 186     | Guia Organizadora De Cabos Para Rack, 19´ 2 U  | un | 4,00       | 46,94     | R\$ 187,76        | 0,00%        |
| 15.01.05                                  | 69.20.220 | CPOS- 186     | Bandeja Deslizante Para Rack, 19´ X 800 Mm   | un | 2,00       | 174,12    | R\$ 348,24        | 0,00%        |
| 15.01.06                                  | 66.08.100 | CPOS- 186     | Rack Fechado Padrão Metálico, 19 X 12 Us X 470 Mm  | un | 1,00       | 1.098,48  | R\$ 1.098,48      | 0,02%        |
| 15.01.07                                  | 66.08.258 | CPOS- 186     | Ponto De Acesso De Dados (Access Point), Uso Interno, Compatível Com Poe 802.3Af                                       | un | 40,00      | 1.264,41  | R\$ 50.576,40     | 0,69%        |
| <b>15.02 CABOS EM PAR TRANÇADOS</b>       |           |               |  |    | <b>R\$</b> |           | <b>81.029,63</b>  | <b>1,11%</b> |
| 15.02.01                                  | 39.18.120 | CPOS- 186     | Cabo Para Rede U/Utp 23 Awg Com 4 Pares - Categoria 6A   | m  | 3.200,00   | 23,18     | R\$ 74.176,00     | 1,02%        |
| 15.02.02                                  | 39.18.100 | CPOS- 186     | Cabo Coaxial Tipo Rg 6   | m  | 223,14     | 7,97      | R\$ 1.778,43      | 0,02%        |
| 15.02.03                                  | 69.09.250 | CPOS- 186     | Patch Cords De 1,50 Ou 3,00 M - Rj-45 / Rj-45 - Categoria 6A   | un | 80,00      | 63,44     | R\$ 5.075,20      | 0,07%        |
| <b>15.03 TOMADAS</b>                      |           |               |  |    | <b>R\$</b> |           | <b>2.386,36</b>   | <b>0,03%</b> |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

|              |           |               |   |    |                      |        |               |              |
|--------------|-----------|---------------|---|----|----------------------|--------|---------------|--------------|
| 15.03.01     | 98307     | Sinapi-Ago/22 | Tomada De Rede Rj45 - Fornecimento E Instalação. Af_11/2019   | un | 40,00                | 47,29  | R\$ 1.891,60  | 0,03%        |
| 15.03.02     | 69.20.290 | CPOS- 186     | Tomada Blindada Para Vhf/Uhf, Catv E Fm, Frequência 5 Mhz A 1 Ghz   | un | 14,00                | 23,90  | R\$ 334,60    | 0,00%        |
| 15.03.03     | 39.09.015 | CPOS- 186     | Conector De Emenda Tipo Bnc Para Cabo Coaxial Rg 59   | un | 16,00                | 10,01  | R\$ 160,16    | 0,00%        |
| <b>15.04</b> |           |               | <b>CAIXAS E ACESSÓRIOS</b>  |    | <b>R\$ 3.751,85</b>  |        |               | <b>0,05%</b> |
| 15.04.01     | 101795    | Sinapi-Ago/22 | Caixa Enterrada Para Instalações Telefônicas Tipo R1, Em Alvenaria Com Blocos De Concreto, Dimensões Internas: 0,35X0,60X0,60 M, Excluindo Tampão. Af_12/2020 | un | 5,00                 | 575,43 | R\$ 2.877,15  | 0,04%        |
| 15.04.02     | 100556    | Sinapi-Ago/22 | Caixa De Passagem Para Telefone 15X15X10Cm (Sobrepor), Fornecimento E Instalacao. Af_11/2019  | un | 2,00                 | 48,01  | R\$ 96,02     | 0,00%        |
| 15.04.03     | 91940     | Sinapi-Ago/22 | Caixa Retangular 4" X 2" Média (1,30 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015   | un | 42,00                | 18,54  | R\$ 778,68    | 0,01%        |
| <b>15.05</b> |           |               | <b>ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS</b>   |    | <b>R\$ 46.812,63</b> |        |               | <b>0,64%</b> |
| 15.05.01     | 91834     | Sinapi-Ago/22 | Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 25 Mm (3/4"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015                     | m  | 727,50               | 11,47  | R\$ 8.344,43  | 0,11%        |
| 15.05.02     | 91836     | Sinapi-Ago/22 | Eletroduto Flexível Corrugado, Pvc, Dn 32 Mm (1"), Para Circuitos Terminais, Instalado Em Forro - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015                       | m  | 300,00               | 15,07  | R\$ 4.521,00  | 0,06%        |
| 15.05.03     | 93008     | Sinapi-Ago/22 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 50 Mm (1 1/2"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021           | m  | 13,90                | 21,27  | R\$ 295,65    | 0,00%        |
| 15.05.04     | 93010     | Sinapi-Ago/22 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 75 Mm (2 1/2"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021           | m  | 409,30               | 43,67  | R\$ 17.874,13 | 0,25%        |
| 15.05.05     | 93011     | Sinapi-Ago/22 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 85 Mm (3"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021               | m  | 45,10                | 53,38  | R\$ 2.407,44  | 0,03%        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

|  |           |                   |  |    |        |            |                  |              |
|--|-----------|-------------------|--|----|--------|------------|------------------|--------------|
| 15.05.06   | 38.01.100 | CPOS- 186         | Eletroduto De Pvc Rígido Roscável De 1 1/2' - Com Acessórios   | m  | 26,30  | 54,75      | R\$<br>1.439,93  | 0,02%        |
| 15.05.07   | 93012     | Sinapi-<br>Ago/22 | Eletroduto Rígido Roscável, Pvc, Dn 110 Mm (4"), Para Rede Enterrada De Distribuição De Energia Elétrica - Fornecimento E Instalação. Af_12/2021 | m  | 40,60  | 80,58      | R\$<br>3.271,55  | 0,04%        |
| 15.05.08   | 40.02.080 | CPOS- 186         | Caixa De Passagem Em Chapa, Com Tampa Parafusada, 300 X 300 X 120 Mm   | un | 14,00  | 79,77      | R\$<br>1.116,78  | 0,02%        |
| 15.05.09   | 100556    | Sinapi-<br>Ago/22 | Caixa De Passagem Para Telefone 15X15X10Cm (Sobrepor), Fornecimento E Instalacao. Af_11/2019   | un | 2,00   | 48,01      | R\$<br>96,02     | 0,00%        |
| 15.05.10   | 91940     | Sinapi-<br>Ago/22 | Caixa Retangular 4" X 2" Média (1,30 M Do Piso), Pvc, Instalada Em Parede - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015                                | un | 279,00 | 18,54      | R\$<br>5.172,66  | 0,07%        |
| 15.05.11   | 91937     | Sinapi-<br>Ago/22 | Caixa Octogonal 3" X 3", Pvc, Instalada Em Laje - Fornecimento E Instalação. Af_12/2015  | un | 168,00 | 13,53      | R\$<br>2.273,04  | 0,03%        |
| <b>16 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA</b>                           |           |                   |  |    |        | <b>R\$</b> | <b>20.758,07</b> | <b>0,29%</b> |
| <b>16.01 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA</b>                        |           |                   |  |    |        | <b>R\$</b> | <b>20.758,07</b> | <b>0,29%</b> |
| 16.01.01   | 62.20.330 | CPOS- 186         | Coifa Em Aço Inoxidável Com Filtro E Exaustor Axial - Área Até 3,00 M²   | m2 | 1,50   | 10.615,42  | R\$<br>15.923,13 | 0,22%        |
| 16.01.02   | 09.12.010 | FDE-Jul/22        | Exaustor Dn 150Mm Vazao 280 M3Hora Com Veneziana Autofechante Inclusive Duto Exaustao Uso Exclusivo Padrao Creche                                | un | 4,00   | 861,86     | R\$<br>3.447,44  | 0,05%        |
| 16.01.03   | 61.10.310 | CPOS- 186         | Duto Flexível Aluminizado, Seção Circular De 15Cm (6')   | m  | 50,00  | 27,75      | R\$<br>1.387,50  | 0,02%        |
| <b>17 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA)</b> |           |                   |  |    |        | <b>R\$</b> | <b>73.093,32</b> | <b>1,00%</b> |
| <b>17.01 SISTEMA DE SPDA</b>                                     |           |                   |  |    |        | <b>R\$</b> | <b>73.093,32</b> | <b>1,00%</b> |
| 17.01.01   | 96989     | Sinapi-<br>Ago/22 | Captor Tipo Franklin Para Spda - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017   | un | 1,00   | 155,52     | R\$<br>155,52    | 0,00%        |
| 17.01.02   | 38.20.020 | CPOS- 186         | Recolocação De Vergalhão   | m  | 154,00 | 19,15      | R\$<br>2.949,10  | 0,04%        |
| 17.01.03   | 98463     | Sinapi-<br>Ago/22 | Suporte Isolador Para Cordoalha De Cobre - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017   | un | 16,00  | 28,88      | R\$<br>462,08    | 0,01%        |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

|              |           |                   |   |    |        |          |                           |               |
|--------------|-----------|-------------------|---|----|--------|----------|---------------------------|---------------|
| 17.01.04     | 46.26.800 | CPOS- 186         | Abraçadeira Dentada Para Travamento Em Aço Inoxidável, Com Parafuso De Aço Zincado, Para Tubo Em Ferro Fundido Predial Smu, Dn= 50 Mm | un | 4,00   | 382,69   | R\$<br>1.530,76           | 0,02%         |
| 17.01.05     | 42.05.230 | CPOS- 186         | Clips De Fixação Para Vergalhão Em Aço Galvanizado De 3/8´  | un | 48,00  | 13,07    | R\$<br>627,36             | 0,01%         |
| 17.01.06     | 42.05.380 | CPOS- 186         | Caixa De Equalização, De Embutir, Em Aço Com Barramento, De 200 X 200 Mm E Tampa  | un | 1,00   | 457,31   | R\$<br>457,31             | 0,01%         |
| 17.01.07     | 93358     | Sinapi-<br>Ago/22 | Escavação Manual De Vala Com Profundidade Menor Ou Igual A 1,30 M. Af_02/2021   | m3 | 43,95  | 99,88    | R\$<br>4.389,73           | 0,06%         |
| 17.01.08     | 93382     | Sinapi-<br>Ago/22 | Reaterro Manual De Valas Com Compactação Mecanizada. Af_04/2016   | m3 | 43,95  | 36,53    | R\$<br>1.605,49           | 0,02%         |
| 17.01.09     | 96985     | Sinapi-<br>Ago/22 | Haste De Aterramento 5/8 Para Spda - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017  | un | 16,00  | 100,17   | R\$<br>1.602,72           | 0,02%         |
| 17.01.10     | 96971     | Sinapi-<br>Ago/22 | Cordoalha De Cobre Nu 16 Mm², Não Enterrada, Com Isolador - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017                                     | m  | 65,00  | 35,11    | R\$<br>2.282,15           | 0,03%         |
| 17.01.11     | 96973     | Sinapi-<br>Ago/22 | Cordoalha De Cobre Nu 35 Mm², Não Enterrada, Com Isolador - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017                                     | m  | 348,78 | 61,62    | R\$<br>21.491,82          | 0,30%         |
| 17.01.12     | 96974     | Sinapi-<br>Ago/22 | Cordoalha De Cobre Nu 50 Mm², Não Enterrada, Com Isolador - Fornecimento E Instalação. Af_12/2017                                     | m  | 308,00 | 78,42    | R\$<br>24.153,36          | 0,33%         |
| 17.01.13     | 98111     | Sinapi-<br>Ago/22 | Caixa De Inspeção Para Aterramento, Circular, Em Polietileno, Diâmetro Interno = 0,3 M. Af_12/2020                                    | un | 16,00  | 63,06    | R\$<br>1.008,96           | 0,01%         |
| 17.01.14     | 09.82.028 | FDE-Jul/22        | Terminal Ou Conector De Pressao Para Cabo 35Mm  | un | 340,00 | 26,24    | R\$<br>8.921,60           | 0,12%         |
| 17.01.15     | 09.13.032 | FDE-Jul/22        | Conexao Exotermica Cabo/Cabo  | un | 32,00  | 45,48    | R\$<br>1.455,36           | 0,02%         |
| <b>18</b>    |           |                   | <b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>  |    |        |          | <b>R\$<br/>972.694,97</b> | <b>13,36%</b> |
| <b>18.01</b> |           |                   | <b>GERAIS</b>   |    |        |          | <b>R\$<br/>167.384,21</b> | <b>2,30%</b>  |
| 18.01.01     | 35.07.020 | CPOS- 186         | Plataforma Com 3 Mastros Galvanizados, H= 7,00 M  | cj | 1,00   | 5.728,27 | R\$<br>5.728,27           | 0,08%         |
| 18.01.02     | 44.02.062 | CPOS- 186         | Tampo/Bancada Em Granito, Com Frontão, Espessura De 2 Cm, Acabamento Polido   | m2 | 84,61  | 723,18   | R\$<br>61.188,26          | 0,84%         |
| 18.01.03     | 44.04.030 | CPOS- 186         | Prateleira Em Granito Com Espessura De 2 Cm   | m2 | 50,00  | 476,67   | R\$<br>23.833,50          | 0,33%         |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

|              |           |               |   |    |                           |           |                   |              |
|--------------|-----------|---------------|---|----|---------------------------|-----------|-------------------|--------------|
| 18.01.04     | 23.08.080 | CPOS- 186     | Prateleira Sob Medida Em Compensado, Revestida Nas Duas Faces Em Laminado Fenólico Melamínico   | m2 | 51,18                     | 623,27    | R\$<br>31.898,96  | 0,44%        |
| 18.01.05     | 16.07.040 | FDE-Jul/22    | Banco Com Assento De Concreto Armado Liso Desempenado Com Pintura Verniz Acrílico Fundação Sapata Isolada E Pilarete Bloco Concreto Revestido | m  | 20,00                     | 341,27    | R\$<br>6.825,40   | 0,09%        |
| 18.01.06     | 101965    | Sinapi-Ago/22 | Peitoril Linear Em Granito Ou Mármore, L = 15Cm, Comprimento De Até 2M, Assentado Com Argamassa 1:6 Com Aditivo. Af_11/2020                   | m  | 144,95                    | 134,45    | R\$<br>19.488,53  | 0,27%        |
| 18.01.07     | 100862    | Sinapi-Ago/22 | Suporte Mão Francesa Em Aco, Abas Iguais 40 Cm, Capacidade Minima 70 Kg, Branco - Fornecimento E Instalação. Af_01/2020                       | un | 223,00                    | 47,30     | R\$<br>10.547,90  | 0,14%        |
| 18.01.08     | 21.20.300 | CPOS- 186     | Fita Adesiva Antiderrapante Com Largura De 5 Cm   | m  | 2,00                      | 24,47     | R\$<br>48,94      | 0,00%        |
| 18.01.09     | 06.03.062 | FDE-Jul/22    | Co-28 Corrimão Duplo Com Montante Vertical Aço Inox Fornecido E Instalado   | m  | 6,40                      | 1.222,57  | R\$<br>7.824,45   | 0,11%        |
| <b>18.02</b> |           |               | <b>RESERVATÓRIO</b>   |    | <b>R\$<br/>612.313,85</b> |           |                   | <b>8,41%</b> |
| 18.02.01     | 08.14.062 | FDE-Jul/22    | Aneis Pre-Moldados Em Concreto Armado P/ Reservatorio D'Agua D=3,00M  | m  | 35,00                     | 13.652,70 | R\$<br>477.844,50 | 6,57%        |
| 18.02.02     | 08.14.063 | FDE-Jul/22    | Laje Pre-Moldada D=3,00M E=8Cm P/ Reservatorio  | un | 5,00                      | 3.614,36  | R\$<br>18.071,80  | 0,25%        |
| 18.02.03     | 08.14.064 | FDE-Jul/22    | Laje Pre-Moldada D=3,00M E=15Cm P/ Reservatorio   | un | 6,00                      | 5.005,53  | R\$<br>30.033,18  | 0,41%        |
| 18.02.04     | 06.03.001 | FDE-Jul/22    | Ti-01 Tampa De Inspecao - Aco   | un | 5,00                      | 991,95    | R\$<br>4.959,75   | 0,07%        |
| 18.02.05     | 15.01.004 | FDE-Jul/22    | Esmalte Em Estrutura Metalica   | m2 | 6,05                      | 16,86     | R\$<br>102,00     | 0,00%        |
| 18.02.06     | 06.03.020 | FDE-Jul/22    | Em-06 Escada De Marinheiro C/Guarda Corpo Galvanizada   | m  | 31,00                     | 1.329,96  | R\$<br>41.228,76  | 0,57%        |
| 18.02.07     | 15.01.004 | FDE-Jul/22    | Esmalte Em Estrutura Metalica   | m2 | 30,22                     | 16,86     | R\$<br>509,51     | 0,01%        |
| 18.02.08     | 11.03.006 | FDE-Jul/22    | Impermeabilização Reserv.Elev Com Argamassa Polimerica Aplicação 2 Demãos Semiflexivel + 4 Demãos Flexivel Inklus.Tela Estruturante           | m2 | 491,77                    | 59,20     | R\$<br>29.112,78  | 0,40%        |
| 18.02.09     | 15.02.025 | FDE-Jul/22    | Tinta Latex Standard  | m2 | 336,93                    | 31,02     | R\$<br>10.451,57  | 0,14%        |
| <b>18.03</b> |           |               | <b>FECHAMENTO E CALÇADA</b>   |    | <b>R\$<br/>173.023,29</b> |           |                   | <b>2,38%</b> |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

|                            |           |            |   |    |                          |        |                     |              |
|----------------------------|-----------|------------|---|----|--------------------------|--------|---------------------|--------------|
| 18.03.01                   | 04.40.010 | CPOS- 186  | Retirada Manual De Guia Pré-Moldada, Inclusive Limpeza, Carregamento, Transporte Até 1 Quilômetro E Descarregamento | m  | 10,00                    | 8,63   | R\$<br>86,30        | 0,00%        |
| 18.03.02                   | 16.02.029 | FDE-Jul/22 | Ga-03 Guia E Sarjeta Tipo Pmsp  | m  | 10,00                    | 125,45 | R\$<br>1.254,50     | 0,02%        |
| 18.03.03                   | 16.13.010 | FDE-Jul/22 | Apiloamento Para Simples Regularizacao  | m2 | 25,00                    | 7,53   | R\$<br>188,25       | 0,00%        |
| 18.03.04                   | 13.80.007 | FDE-Jul/22 | Piso De Concreto Fck=25Mpa E=5Cm  | m2 | 50,00                    | 27,98  | R\$<br>1.399,00     | 0,02%        |
| 18.03.05                   | 13.02.053 | FDE-Jul/22 | Borracha Colada - Piso Tatil De Alerta  | m2 | 2,50                     | 210,68 | R\$<br>526,70       | 0,01%        |
| 18.03.06                   | 13.02.023 | FDE-Jul/22 | Borracha Colada - Piso Tatil Direcional   | m2 | 5,00                     | 210,68 | R\$<br>1.053,40     | 0,01%        |
| 18.03.07                   | 16.01.016 | FDE-Jul/22 | Fd-16 Fechamento Divisa/Bl Concreto/Revest Chapisco Fino H=235Cm/Broca  | m  | 219,81                   | 766,64 | R\$<br>168.515,14   | 2,32%        |
| <b>18.04</b>               |           |            | <b>LIMPEZA FINAL DE OBRA</b>  |    | <b>R\$<br/>19.973,62</b> |        |                     | <b>0,27%</b> |
| 18.04.01                   | 16.11.005 | FDE-Jul/22 | Limpeza Da Obra   | m2 | 1.514,30                 | 13,19  | R\$<br>19.973,62    | 0,27%        |
| <b>TOTAL GERAL</b>         |           |            |   |    |                          |        | <b>7.278.287,20</b> | <b>100%</b>  |
| <b>TOTAL GERAL COM BDI</b> |           |            |   |    | <b>22,47%</b>            |        | <b>8.913.718,33</b> | <b>18%</b>   |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI**

**SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI**

**SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

**ANEXO IV**

**MEMORIAL DESCRITIVO**

**(DISPONÍVEL NO SITE DA PREFEITURA JUNTAMENTE COM O EDITAL)**



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

## ANEXO V

### MINUTA DO CONTRATO

### CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 24/2022

TERMO DE CONTRATO nº \_\_\_\_ / \_\_\_\_

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL ITAPEVI E A EMPRESA:

\_\_\_\_\_.

Pelo presente instrumento de contrato, de um lado a **PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI**, pessoa jurídica de Direito Público Interno, com sede na Rua Agostinho Ferreira Campos, nº675 - Vila Nova Itapevi – Itapevi - SP, CNPJ 46.523.031/0001-28, **neste ato representada pelo Senhor Secretário Municipal de Infraestrutura e Serviços Urbanos, Marcos de Oliveira Anjos**, RG nº \_\_\_\_\_, CPF nº \_\_\_\_\_, doravante designada “**CONTRATANTE**”, e, de outro, a empresa \_\_\_\_\_, com sede na \_\_\_\_\_, CNPJ nº \_\_\_\_\_ representado por \_\_\_\_\_, RG nº \_\_\_\_\_, CPF nº \_\_\_\_\_, residente e domiciliado na \_\_\_\_\_, doravante designada “**CONTRATADA**”, têm entre si justo e contratado o quanto segue:

#### CLÁUSULA I - DO OBJETO

**1.1.** O objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA - JARDIM ROSEMARY**, conforme proposta da vencedora, memorial descritivo Anexo IV e demais condições do edital, independentemente de transcrição.

**1.2.** A **CONTRATADA** obriga-se a executar para a **CONTRATANTE**, em regime de empreitada por preços unitários, **conforme especificações constantes no memorial descritivo, Projeto Básico e planilha orçamentária**, que passam fazer parte integrante deste contrato.

**1.3.** A execução da obra/serviço deverá obedecer rigorosamente às especificações técnicas e projetos que integram os Anexos do Edital, a que corresponde este contrato.

**1.4.** A subempreitada parcial dos serviços a serem executados somente será permitida após a anuência da **CONTRATANTE**, com a devida formalização.

#### CLÁUSULA II – DOS PRAZOS

**2.1. Prazo para início dos serviços:** até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço;

**2.2. Prazo para execução do contrato:** O objeto da presente licitação deverá ser executado no período de **18 (dezoito) meses**, contados a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço a ser expedida pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos, podendo ser prorrogado na forma da Lei;

**2.3. Prazo de vigência do contrato:** a vigência contratual será de **24 (vinte e quatro) meses**, a partir da data de recebimento da Ordem de Serviço, expedida pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos;

**2.4.** A ordem de serviço conterà a indicação do Engenheiro/Arquiteto que ficará responsável pela fiscalização, o qual manterá todos os contatos com a **CONTRATADA** e determinará as providências necessárias, podendo embargar as obras, rejeitá-las no todo ou em parte e determinar o que deve ser feito.

**2.5.** À **CONTRATADA** será facultada a prorrogação do prazo, se ocorrer interrupção dos trabalhos determinados por:

**2.5.1.** Atos da administração;

**2.5.2.** Caso fortuito ou de força maior;



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

#### 2.5.3. Más condições de tempo.

### CLÁUSULA III – DO PREÇO E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

**3.1.** Os preços são os ofertados pela **CONTRATADA** na proposta.

**3.2.** Os preços propostos indicados na(s) planilha(s) de orçamento, que fazem parte deste contrato, **não** poderão ser reajustados nos primeiros **12 (doze) meses**.

**3.3.** A periodicidade anual do reajuste será contada a partir da apresentação da Proposta Comercial.

**3.3.1.** Os preços contratados poderão ser reajustados, de comum acordo entre as partes, a cada período de 12 (doze) meses, com base na variação do índice **INCC Índice Nacional da Construção Civil** ocorrido entre a data de apresentação das propostas, (data base - 1º) e da concessão do reajuste.

**3.4.** Mediante requerimentos mensais apresentados à Prefeitura pela Contratada(s), serão efetuadas após decurso dos respectivos períodos, as medições dos serviços prestados, desde que devidamente instruídas com a documentação necessária à verificação da respectiva medição.

**3.5.** O valor de cada medição será apurado com base nas quantidades dos serviços executados no período, aplicados os preços unitários propostos.

**3.6.** Nos processos de medições parciais e finais, a Contratada deverá apresentar os relatórios emitidos pela empresa responsável pelo acompanhamento e controle tecnológico da obra, atestando o desenvolvimento e a qualidade dos serviços executados no período.

**3.7.** Tratando-se da última medição (final) e havendo qualquer alteração na diretriz do memorial descritivo, bem como quaisquer outras que se fizerem necessárias no decorrer da execução das obras e/ou serviços, a Contratada ficará obrigada a entregar à Secretaria de Infraestrutura e Cultura, no termino, os projetos revisados e alterados, acompanhados dos ensaios qualitativos de acordo com as normas vigentes, sem qualquer ônus para a Prefeitura.

**3.8.** Quando das solicitações de pagamento, em face ao disposto no artigo 71, parágrafo 2º, da Lei nº8.666/1993, o Fornecedor deverá comprovar a regularidade dos encargos previdenciários resultantes do ajuste, mediante apresentação de cópia das últimas guias de recolhimento já exigíveis, nos termos da legislação vigente e respectiva folha de pagamento.

**3.9.** Os pagamentos serão mensais, observados os seguintes critérios:

**3.9.1.** Mediante requerimentos mensais apresentados à Prefeitura pela Contratada serão efetuadas após decurso dos respectivos períodos, as medições dos serviços prestados, desde que devidamente instruídas com a documentação necessária à verificação da respectiva medição.

**3.9.2.** O valor de cada medição será apurado com base nas quantidades dos serviços executados no período, aplicados os preços unitários propostos.

**3.9.3.** As medições serão apresentadas até o terceiro dia útil após o encerramento do período;

**3.9.4.** O órgão competente da Prefeitura Municipal de Itapevi promoverá a conferência e aprovação da medição, no prazo de até 10 (dez) dias, contados da apresentação;

**3.9.5.** As faturas dos serviços prestados deverão ser apresentadas de acordo com a Ordem de Serviço correspondente, que deverão ser emitidas no primeiro dia subsequente à medição e aprovação dos serviços efetivamente executados;

**3.9.6.** Os pagamentos serão efetuados no prazo máximo de até 21 (vinte e um) dias, após a apresentação da fatura dos serviços executados medidos e aprovados e liberados pela Secretaria de Infraestrutura e Serviços Urbanos.

**3.9.7.** O faturamento deverá ser apresentado, conforme segue, de modo a padronizar condições e forma de apresentação:

**a)** Nota fiscal com discriminação resumida dos serviços executados, período de execução do serviço, número do termo de contrato e outros dados que julgar convenientes, sem rasuras e/ou entrelinhas e certificada pelo responsável pelo acompanhamento dos serviços.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

**b)** Cópia da guia de recolhimento da Previdência Social - GRPS, do último recolhimento devido, regularmente quitado e autenticada em cartório, de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, exclusivo para cada serviço;

**c)** Cópia da guia de recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS, do último recolhimento devido, regularmente quitado e autenticada em cartório, de conformidade com o demonstrativo de dados referentes ao FGTS/INSS, para cada obra e/ou serviço;

**d)** A liberação da primeira parcela fica condicionada à regularidade junto ao:

**(I)** INSS, através de apresentação da Certidão Conjunta Negativa de Débitos (ou positiva com efeitos de negativa), relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria da Receita Federal; e

**(II)** FGTS/CAIXA, através do CRF.

**e)** A contratada fica obrigada a apresentar, em suas faturas mensais, separadamente, o montante correspondente aos impostos (INSS e ISS). O INSS apurado em cada medição será descontado da fatura pela Contratante e recolhido ao Instituto Nacional de Previdência Social, também pela Contratante.

**3.9.8.** No caso de devolução das medições por inexatidão, o prazo para pagamento será contado da reapresentação e aceitação destas pela CONTRATANTE.

**3.9.9.** Quaisquer pagamentos não isentarão a detentora das responsabilidades contratuais, nem implicarão aceitação das obras/serviços.

**3.9.10.** A empresa Contratada deverá apresentar relatórios técnicos mensais de controle tecnológico dos materiais empregados na obra por empresa especializada que deverá ser previamente aprovada pela fiscalização da PMI.

**3.9.11.** Os ensaios necessários serão realizados em conformidade com as Normas Técnicas da PMI e, na sua ausência, pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.

**3.9.12.** Os valores referentes ao controle tecnológico dos materiais empregados na obra, deverão ter seu custo absorvidos pelo BDI da Contratada.

**3.9.13.** Ocorrendo modificação dos encargos considerados na composição dos preços, ditada por alteração na legislação Federal, Estadual ou Municipal, ou pela ocorrência de eventos extraordinários, imprevistos, imprevisíveis e onerosos, será procedida a respectiva revisão de preços, para mais ou para menos, na medida em que a referida ocorrência ou modificação tenha reflexo na composição dos preços, retornando-se, assim, à equação do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste inicial, na forma prevista na alínea "d", do inciso.

**3.9.14.** Os pagamentos serão efetuados mediante crédito em conta corrente em nome da Contratada, conforme indicado em sua proposta.

#### CLÁUSULA IV – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO

**4.1.** O objeto do contrato somente será recebido quando perfeitamente executado de acordo com as condições contratuais e demais documentos que o integram.

**4.2.** Concluídos os serviços, até 15 (quinze) dias após a comunicação escrita da contratada, a Prefeitura, procederá a um exame minucioso, qualitativo e quantitativo, dos serviços executados para o recebimento provisório.

**4.3.** Após o recebimento provisório, ratificado mediante termo, os serviços ficarão em observação pelo prazo de 30 (trinta) dias corridos, durante os quais a contratada estará obrigada a fazer, às suas expensas, as reparações reclamadas, em consequência de irregularidades e defeitos que porventura apareçam por ocasião do recebimento provisório ou após o mesmo, observado o disposto no artigo 69 da Lei 8.666/1993.

**4.4.** Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias a que se refere o item anterior e feitas as reparações reclamadas ou se a Prefeitura não fizer qualquer comunicação, os serviços serão recebidos definitivamente, mediante termo de recebimento definitivo.

#### CLÁUSULA V - DO VALOR DO CONTRATO E DOS ACRÉSCIMOS

**5.1.** O valor deste contrato é de R\$\_\_\_\_\_.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

**5.2.** A **CONTRATADA** obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de até 25 % (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme disposição do artigo 65, §§ 1º e 2º da Lei de Licitações.

### CLÁUSULA VI – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**6.1.** As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta das dotações nº

| NÚMERO | ÓRGÃO    | ECONÔMICA    | FUNCIONAL   | AÇÃO | FONTE | CÓDIGO APLICAÇÃO |
|--------|----------|--------------|-------------|------|-------|------------------|
| 00613  | 11.02.00 | 4.4.90.51.91 | 12 365 0011 | 1002 | 01    | 2120000          |
| 00386  | 11.02.00 | 4.4.90.51.91 | 12 365 0011 | 1002 | 01    | 2130000          |
| 00387  | 11.04.00 | 4.4.90.51.91 | 12 365 0011 | 1002 | 02    | 2730000          |
| 00388  | 11.04.00 | 4.4.90.51.91 | 12 365 0011 | 1002 | 02    | 2740000          |
| 02136  | 11.02.00 | 4.4.90.51.91 | 12 365 0011 | 1002 | 05    | 2120001          |

### CLÁUSULA VII – DA GARANTIA CONTRATUAL

**7.1.** A **CONTRATADA** exhibe neste ato \_\_\_\_\_, para garantia de execução do contrato e de seus eventuais acréscimos, equivalente a 5% do valor total contratado.

**7.2.** A garantia acima será devolvida mediante requerimento da **CONTRATADA**, após recebimento definitivo da obra, descontadas as multas não pagas e o valor dos prejuízos causados, em razão do não cumprimento das obrigações contratuais, ou por qualquer outro motivo pertinente à avença e sua execução.

**7.3.** Se a garantia ficar desfalcada, a **CONTRATADA** deverá integralizá-la no prazo máximo de 10 (dez) dias, contados da respectiva intimação escrita, expedida pela **CONTRATANTE**.

**7.4.** A **CONTRATADA** perderá a garantia em favor da **CONTRATANTE** se este contrato for rescindido por culpa ou dolo imputável à primeira.

### CLÁUSULA VIII – DAS PENALIDADES

**8.1.** São aplicáveis as sanções previstas no Capítulo IV da Lei nº 8.666/1993, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

**8.2.** A recusa injustificada da adjudicatária em assinar, aceitar ou retirar o contrato ou instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pelo Município de Itapevi caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se à multa de até **20% (vinte por cento)** sobre o valor da obrigação não cumprida.

**8.3.** O atraso injustificado na execução contratual, ou na entrega de produtos, sem prejuízo do disposto no parágrafo primeiro do artigo 86 da Lei 8.666/1993, sujeitará a Contratada, garantida a prévia defesa, às seguintes penalidades:

**a)** advertência, quando a Contratada descumprir qualquer obrigação contratual, ou quando forem constatadas irregularidades de pouca gravidade, para as quais tenha concorrido diretamente;

**b)** multa de **0,5%** do valor da fatura por dia de atraso, até o limite de 10 (dez) dias;

**c)** multa de **10%** sobre o valor correspondente à parcela do objeto contratual não executada, ou executada em desacordo com as especificações técnicas, para atraso superior a 10 (dez) dias, caracterizando-se inexecução parcial;

**d)** multa de **20%** sobre o valor da obrigação não cumprida, para casos de inexecução total;

**e)** suspensão temporária de participação em licitação, e impedimento de contratar com a Administração Municipal, pelo prazo de até 2 (dois) anos, nos casos de reincidência em inadimplementos apenados por 2 (duas) vezes, bem como as faltas graves que impliquem a rescisão unilateral do contrato ou instrumento equivalente;

**f)** declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, na prática de atos de natureza dolosa pela Contratada, das quais decorram prejuízos ao interesse público de difícil reversão.

**8.4.** As sanções de advertência, suspensão e declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com a sanção de multa.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

**8.5.** Não serão aplicadas as sanções quando o motivo da mora ou inexecução decorrer de força maior ou caso fortuito, desde que devidamente justificados, comprovados e aceitos pela Administração.

**8.6.** Consideram-se motivos de força maior ou caso fortuito: atos de inimigo público, guerra, revolução, bloqueios, epidemias, fenômenos meteorológicos de vulto, perturbações civis, ou acontecimentos assemelhados que fujam ao controle razoável de qualquer das partes contratantes.

**8.7.** O pedido de prorrogação de prazo final dos serviços ou entrega de produto somente será apreciado e anuído pela Secretaria de Suprimentos, se efetuado dentro dos prazos fixados no contrato ou instrumento equivalente.

**8.8.** As multas deverão ser pagas no prazo de até 10 (dez) dias contados do recebimento da intimação escrita, expedida pela **PREFEITURA**.

**8.9.** A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do respectivo contrato.

**8.10.** Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a **CONTRATADA** pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela **CONTRATANTE**, ou ainda, quando for o caso, cobrada judicialmente.

**8.11.** O pagamento das multas ou a dedução dos créditos não exime a Contratada do fiel cumprimento das obrigações e responsabilidades contraídas neste instrumento.

**8.12.** À **CONTRATADA** assiste o direito de pedir reconsideração das multas impostas, devendo o pedido ser dirigido, por escrito, ao Ilmo. Senhor Secretario de Fazenda e Patrimônio, dentro de 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da intimação, cabendo a este decidir em igual prazo, relevando ou não a penalidade.

### CLÁUSULA IX – DA RESCISÃO

**9.1.** A **CONTRATANTE** poderá rescindir unilateralmente o presente contrato, nos termos do artigo 78, incisos I a XII e XVII, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações, ou ainda, pela aplicação de multas que atingirem até 20% (vinte por cento) do valor contratado, em razão de atraso no início da obra e serviços por mais de 15 (quinze) dias, contados da ordem de início, por interrupções dos serviços por mais de 10 (dez) dias consecutivos sem justa causa, ou ainda, pela inobservância das especificações técnicas.

**9.2.** A rescisão do contrato, na forma da cláusula anterior, acarretará as consequências referidas no artigo 80, da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas alterações, sem prejuízo das demais sanções.

### CLÁUSULA X – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

**10.1.** O presente contrato é regido pelas normas da Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações.

**10.2.** Na contagem dos prazos estabelecidos neste contrato, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o do vencimento, prorrogando-se este, automaticamente, para o primeiro dia útil, se recair em dia sem expediente.

**10.3.** Fazem parte integrante deste contrato e vinculados: edital, anexos e a proposta da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA supra**.

**10.4.** Fica a **CONTRATADA** obrigada, **quando for o caso**, a fixar na obra/serviço, no prazo máximo de 15 (quinze) dias após a assinatura do CONTRATO, placa informativa, contendo todos os dados e especificações previstas no Edital.

**10.5.** Deverá a **CONTRATADA** manter durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, consoante disposição contida no artigo 55, XIII, da Lei nº 8.666/1993, cuja comprovação poderá ser solicitada, a qualquer momento, pela Secretaria de Suprimentos.

**10.6.** As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Itapevi, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir as questões oriundas da execução do presente avençado.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI**

**SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

E, por estarem de acordo com as cláusulas anteriormente descritas, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de 02 (duas) testemunhas, para que produza seus legais efeitos.

Itapevi, de \_\_\_\_\_ de 2022.

\_\_\_\_\_  
CONTRATANTE

\_\_\_\_\_  
CONTRATADA

Testemunhas:

1) \_\_\_\_\_ RG \_\_\_\_\_

2) \_\_\_\_\_ RG \_\_\_\_\_



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

## ANEXO VI

### TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO

CONTRATANTE: \_\_\_\_\_  
CONTRATADO: \_\_\_\_\_  
CONTRATO Nº (DE ORIGEM): \_\_\_\_\_  
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA - JARDIM ROSEMARY  
ADVOGADO (S)/ Nº OAB/email: (\*) \_\_\_\_\_

Pelo presente TERMO, nós, abaixo identificados:

#### 1. Estamos CIENTES de que:

- a) o ajuste acima referido, seus aditamentos, bem como o acompanhamento de sua execução contratual, estarão sujeitos a análise e julgamento pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, cujo trâmite processual ocorrerá pelo sistema eletrônico;
- b) poderemos ter acesso ao processo, tendo vista e extraindo cópias das manifestações de interesse, Despachos e Decisões, mediante regular cadastramento no Sistema de Processo Eletrônico, em consonância com o estabelecido na Resolução nº 01/2011 do TCESP;
- c) além de disponíveis no processo eletrônico, todos os Despachos e Decisões que vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, em conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais, conforme regras do Código de Processo Civil;
- d) as informações pessoais dos responsáveis pela contratante estão cadastradas no módulo eletrônico do "Cadastro Corporativo TCESP – CadTCESP", nos termos previstos no Artigo 2º das Instruções nº01/2020, conforme "Declaração(ões) de Atualização Cadastral" anexa (s);
- e) é de exclusiva responsabilidade do contratado manter seus dados sempre atualizados.

#### 2. Damo-nos por NOTIFICADOS para:

- a) O acompanhamento dos atos do processo até seu julgamento final e consequente publicação;
- b) Se for o caso e de nosso interesse, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito de defesa, interpor recursos e o que mais couber.

**LOCAL e DATA:** \_\_\_\_\_

#### AUTORIDADE MÁXIMA DO ÓRGÃO/ENTIDADE:

Nome: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

#### RESPONSÁVEIS PELA HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME OU RATIFICAÇÃO DA DISPENSA/INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO:

Nome: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI**

**SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

Assinatura: \_\_\_\_\_

**RESPONSÁVEIS QUE ASSINARAM O AJUSTE:**

**Pelo contratante:**

Nome: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

**Pela contratada:**

Nome: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

**ORDENADOR DE DESPESAS DA CONTRATANTE:**

Nome: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

(\*) Facultativo. Indicar quando já constituído, informando, inclusive, o endereço eletrônico.



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

## ANEXO VII

### MODELO DE CREDENCIAMENTO

Pelo presente, designo o Senhor(a) \_\_\_\_\_, portador do RG nº \_\_\_\_\_ para representar a \_\_\_\_\_ que a empresa \_\_\_\_\_ (denominação da pessoa jurídica), inscrita no CNPJ nº \_\_\_\_\_, estando ele credenciado a responder junto a V.sas. em tudo o que se fizer necessário durante os trabalhos de abertura, exame, habilitação, classificação, interposição de eventuais recursos, podendo, inclusive, re-ratificar documentos e valores, relativamente à documentação de habilitação e à proposta por nós apresentadas para fins de participação na **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 24/2022**, da Prefeitura Municipal de Itapevi – Secretaria de Suprimentos.

Itapevi, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2022.

\_\_\_\_\_  
Assinatura Sócio/ Representante Legal

Nome:

RG nº:

**OBS: A declaração deverá ser digitada em papel timbrado da empresa com o carimbo onde conste o nome da empresa, endereço, e o nº do CNPJ.**



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

### ANEXO VIII

### DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE

**DECLARO**, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no ato convocatório, que a empresa \_\_\_\_\_ (denominação da pessoa jurídica), CNPJ nº \_\_\_\_\_, é **microempresa** ou **empresa de pequeno porte**, nos termos do enquadramento previsto nos incisos I e II, §§ 1º e 2º, bem como não possui qualquer dos impedimentos previstos nos §§ 4º e seguintes, todos do artigo 3º da **Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006**, com as alterações da Lei Complementar nº 147 de 07 de Agosto de 2014, cujos termos, declaro, conhecer na íntegra, **estando apta**, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate e comprovar a regularidade fiscal nos termos previstos nos artigos 42 a 45 da referida lei complementar, no procedimento licitatório da **CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 24/2022**, realizado pela Prefeitura Municipal de Itapevi.

Itapevi, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2022.

\_\_\_\_\_  
Assinatura Sócio/Representante Legal

Nome:

RG nº:

**OBS: A declaração deverá ser digitada em papel timbrado da empresa com o carimbo onde conste o nome da empresa, endereço, e o nº do CNPJ.**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI**

**SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

**ANEXO IX**

**DECLARAÇÃO DE QUE TRATA O ARTIGO 87, III E IV DA LEI FEDERAL nº 8.666/1993  
(modelo sugerido)**

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 24/2022**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE  
CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA - JARDIM ROSEMARY**

A empresa \_\_\_\_\_ inscrita no CNPJ sob nº \_\_\_\_\_, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). \_\_\_\_\_, portador(a) da Carteira de Identidade nº \_\_\_\_\_ e do CPF nº \_\_\_\_\_ DECLARA, para fins do disposto no Artigo 87, incisos III e IV da lei Federal nº 8.666/1993 que não está cumprindo pena de suspensão temporária, no Município de Itapevi, tampouco sanção de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.

Local, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2022.

\_\_\_\_\_  
Representante legal/Procurador da empresa

**OBS: A declaração deverá ser digitada em papel timbrado da empresa com o carimbo onde conste o nome da empresa, endereço, e o nº do CNPJ.**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI**

**SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

**ANEXO X**

**DECLARAÇÃO DE QUE TRATA O ARTIGO 7º, INCISO XXXIII DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL  
(modelo sugerido)**

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 24/2022**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE  
CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA - JARDIM ROSEMARY**

A empresa \_\_\_\_\_ inscrita no CNPJ sob nº \_\_\_\_\_, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a). \_\_\_\_\_, portador(a) da Carteira de Identidade nº \_\_\_\_\_ e do CPF nº \_\_\_\_\_ DECLARA, para fins do disposto no inciso V, do artigo 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

**Ressalva:**

**( ) emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.**

Local, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2022.

\_\_\_\_\_  
Representante legal/Procurador da empresa

**(observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)**

**OBS: A declaração deverá ser digitada em papel timbrado da empresa com o carimbo onde conste o nome da empresa, endereço, e o nº do CNPJ.**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI**

**SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

**ANEXO XI**

**DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À HABILITAÇÃO  
(modelo sugerido)**

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 24/2022**

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE  
CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA - JARDIM ROSEMARY**

A Empresa \_\_\_\_\_, com sede na \_\_\_\_\_, nº \_\_\_\_\_,  
\_\_\_\_\_, Cidade de \_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_, CNPJ nº \_\_\_\_\_, por intermédio de seu  
representante legal \_\_\_\_\_, portador do RG nº \_\_\_\_\_ e do CPF nº  
\_\_\_\_\_, DECLARA, sob as penas da Lei, que inexistem fatos impeditivos para sua  
Habilitação na presente licitação, e que está ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências  
posteriores.

Local, \_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2022.

\_\_\_\_\_  
Representante legal/Procurador da empresa

**OBS: A declaração deverá ser digitada em papel timbrado da empresa com o carimbo onde  
conste o nome da empresa, endereço, e o nº do CNPJ.**



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI**

**SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

**ANEXO XII**

**DADOS COMPLEMENTARES PARA ASSINATURA DE INSTRUMENTO CONTRATUAL OU ATO JURÍDICO ANÁLOGO**

**CONCORRÊNCIA PÚBLICA nº 24/2022**

**Razão Social da empresa:** \_\_\_\_\_

CNPJ: \_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_

Telefone(s): \_\_\_\_\_

Email: \_\_\_\_\_

**Dados bancários da empresa:**

Nome do Banco: \_\_\_\_\_ nº do Banco: \_\_\_\_\_

Agência: \_\_\_\_\_ conta corrente: \_\_\_\_\_

**Dados do representante legal da empresa que assinará o instrumento:**

Nome: \_\_\_\_\_

Cargo: \_\_\_\_\_

CPF: \_\_\_\_\_

E-mail Institucional: \_\_\_\_\_



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

### ANEXO XIII

### CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Esta planilha está disponível no site em formato. xls para preenchimento)

|                      |   |                      |                   |
|----------------------|---|----------------------|-------------------|
| OBRA:                | CRECHE PROINFÂNCIA - JARDIM ROSEMARY                | Área de intervenção: | 1.514,30 m2       |
| Tipo de Intervenção: | CONSTRUÇÃO  | Investimento:        | R\$ 8.913.718,33  |
| Endereço:            | RUA SERRA DO NORTE, 155, JD. ROSEMARY, ITAPEVI - SP | Invest./Área:        | R\$ 5.886,36 / m2 |

| Item | Descrição                                   | Peso   | Valor do Serviço | MÊS 1          | MÊS 2          | MÊS 3          | MÊS 4          | MÊS 5          | MÊS 6          | MÊS 7          | MÊS 8          | MÊS 9          |
|------|---|--------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|      |   | %      | R\$              |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 01   | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS PRELIMINARES | 7,96%  | R\$ 709.854,27   | 35,00%         | 26,00%         | 9,00%          | 2,00%          | 2,00%          | 2,00%          | 2,00%          | 2,00%          | 2,00%          |
|      |   |        |                  | R\$ 248.448,99 | R\$ 184.562,11 | R\$ 63.886,88  | R\$ 14.197,09  | R\$ 14.197,09  | R\$ 14.197,09  | R\$ 14.197,09  | R\$ 14.197,09  | R\$ 14.197,09  |
| 02   | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA                       | 0,90%  | R\$ 79.812,34    |                | 60,00%         | 40,00%         |                |                |                |                |                |                |
|      |   |        |                  | R\$ 0,00       | R\$ 47.887,40  | R\$ 31.924,94  | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| 03   | FUNDAÇÃO                                    | 5,19%  | R\$ 462.242,88   |                |                | 50,00%         | 50,00%         |                |                |                |                |                |
|      |   |        |                  | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 231.121,44 | R\$ 231.121,44 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| 04   | SUPERESTRUTURA                              | 2,79%  | R\$ 248.965,74   |                |                |                | 20,00%         | 30,00%         | 25,00%         | 25,00%         |                |                |
|      |   |        |                  | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 49.793,15  | R\$ 74.689,72  | R\$ 62.241,43  | R\$ 62.241,43  | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| 05   | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL                 | 2,06%  | R\$ 183.976,79   |                |                |                |                | 50,00%         | 30,00%         | 20,00%         |                |                |
|      |   |        |                  | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 91.988,39  | R\$ 55.193,04  | R\$ 36.795,36  | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| 06   | ESQUADRIAS                                  | 7,88%  | R\$ 702.651,48   |                |                |                |                | 18,00%         | 20,00%         | 20,00%         | 22,00%         | 20,00%         |
|      |   |        |                  | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 126.477,27 | R\$ 140.530,30 | R\$ 140.530,30 | R\$ 154.583,33 | R\$ 140.530,30 |
| 07   | COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO               | 31,87% | R\$ 2.840.696,37 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|      |   |        |                  | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |
| 08   | REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO              | 5,76%  | R\$ 513.290,42   |                |                |                |                |                |                |                |                | 20,00%         |
|      |   |        |                  | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 102.658,08 |
| 09   | SISTEMA DE PISO                             | 4,48%  | R\$ 398.900,11   |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
|      |   |        |                  | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       |





**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI**

**SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

|                    |  |             |                             |                           |                           |                           |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
|--------------------|--|-------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 10                 | PINTURAS E ACABAMENTOS                                 | 2,56%       | R\$<br>228.119,35           | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                    |
| 11                 | HIDRÁULICA   | 4,07%       | R\$<br>362.715,38           | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                    |
| 12                 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL                          | 0,27%       | R\$<br>24.287,16            | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                    |
| 13                 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO                    | 0,64%       | R\$<br>57.326,58            | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                    |
| 14                 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA                                    | 5,90%       | R\$<br>525.765,02           | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                    |
| 15                 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA                        | 3,02%       | R\$<br>268.915,13           | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                    |
| 16                 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA                           | 0,29%       | R\$<br>25.422,41            | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                    |
| 17                 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA) | 1,00%       | R\$<br>89.517,39            | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                    |
| 18                 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                | 13,36%      | R\$<br>1.191.259,53         | 5,00%                     | 5,00%                     | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                    | 10,00%                      | 5,00%                       |
|                    |  |             |                             | R\$<br>59.562,98          | R\$<br>59.562,98          | R\$ 0,00                  | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                    | R\$<br>119.125,95           | R\$<br>59.562,98            |
| <b>Sub-Total</b>   |  | <b>100%</b> | <b>R\$<br/>8.913.718,33</b> | R\$<br>308.011,97         | R\$<br>292.012,49         | R\$<br>326.933,26         | R\$<br>295.111,67           | R\$<br>307.352,47           | R\$<br>272.161,85           | R\$<br>253.764,17           | R\$<br>287.906,36           | R\$<br>316.948,44           |
| <b>Total Geral</b> |  | <b>100%</b> | <b>R\$<br/>8.913.718,32</b> | <b>R\$<br/>308.011,97</b> | <b>R\$<br/>600.024,46</b> | <b>R\$<br/>926.957,72</b> | <b>R\$<br/>1.222.069,39</b> | <b>R\$<br/>1.529.421,86</b> | <b>R\$<br/>1.801.583,71</b> | <b>R\$<br/>2.055.347,88</b> | <b>R\$<br/>2.343.254,24</b> | <b>R\$<br/>2.660.202,68</b> |

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI****SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)**OBRA:** CRECHE PROINFÂNCIA - JARDIM ROSEMARY**Tipo de Intervenção:** CONSTRUÇÃO**Endereço:** RUA SERRA DO NORTE, 155, JD. ROSEMARY, ITAPEVI - SP

| Item | Descrição                                   | Peso   | Valor do Serviço | MÊS 10         | MÊS 11         | MÊS 12         | MÊS 13        | MÊS 14           | MÊS 15           | MÊS 16         | MÊS 17        | MÊS 18        |
|------|---|--------|------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|------------------|------------------|----------------|---------------|---------------|
|      |   | %      | R\$              |                |                |                |               |                  |                  |                |               |               |
| 01   | ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS PRELIMINARES | 7,96%  | R\$ 709.854,27   | R\$ 14.197,09  | R\$ 14.197,09  | R\$ 14.197,09  | R\$ 14.197,09 | R\$ 14.197,09    | R\$ 14.197,09    | R\$ 14.197,09  | R\$ 14.197,09 | R\$ 14.197,09 |
| 02   | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA                       | 0,90%  | R\$ 79.812,34    | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| 03   | FUNDAÇÃO                                    | 5,19%  | R\$ 462.242,88   | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| 04   | SUPERESTRUTURA                              | 2,79%  | R\$ 248.965,74   | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| 05   | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL                 | 2,06%  | R\$ 183.976,79   | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| 06   | ESQUADRIAS                                  | 7,88%  | R\$ 702.651,48   | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| 07   | COBERTURA E IMPERMEABILIZAÇÃO               | 31,87% | R\$ 2.840.696,37 | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      | R\$ 1.136.278,55 | R\$ 1.420.348,18 | R\$ 284.069,64 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| 08   | REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO              | 5,76%  | R\$ 513.290,42   | R\$ 153.987,13 | R\$ 205.316,17 | R\$ 51.329,04  | R\$ 0,00      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| 09   | SISTEMA DE PISO                             | 4,48%  | R\$ 398.900,11   | R\$ 79.780,02  | R\$ 119.670,03 | R\$ 199.450,06 | R\$ 0,00      | R\$ 0,00         | R\$ 0,00         | R\$ 0,00       | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| 10   | PINTURAS E ACABAMENTOS                      | 2,56%  | R\$ 228.119,35   | R\$ 0,00       | R\$ 0,00       | R\$ 22.811,93  | R\$ 57.029,84 | R\$ 45.623,87    | R\$ 45.623,87    | R\$ 45.623,87  | R\$ 11.405,97 | R\$ 0,00      |
| 11   | HIDRÁULICA                                  | 4,07%  | R\$ 362.715,38   | R\$ 18.135,77  | R\$ 36.271,54  | R\$ 54.407,31  | R\$ 90.678,85 | R\$ 54.407,31    | R\$ 54.407,31    | R\$ 54.407,31  | R\$ 0,00      | R\$ 0,00      |
| 12   | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL               | 0,27%  |                  |                |                |                | R\$ 50,00%    | R\$ 50,00%       |                  |                |               |               |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

|                    |  |             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |
|--------------------|--|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|                    |  |             | R\$<br>24.287,16            | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                    | R\$ 12.143,58               | R\$ 12.143,58               | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                    |
| 13                 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO                    | 0,64%       | R\$<br>57.326,58            | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                    | 40,00%                      | 40,00%                      | 20,00%                      |                             |                             |                             |
| 14                 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA                                    | 5,90%       | R\$<br>525.765,02           | R\$ 26.288,25               | R\$ 78.864,75               | R\$ 78.864,75               | 15,00%                      | 15,00%                      | 15,00%                      | 10,00%                      | 5,00%                       | 5,00%                       |
| 15                 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA                        | 3,02%       | R\$<br>268.915,13           | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                    |                             |                             |                             |                             | 50,00%                      | 50,00%                      |
| 16                 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA                           | 0,29%       | R\$<br>25.422,41            | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                    |                             |                             |                             | 10,00%                      | R\$<br>134.457,57           | R\$<br>134.457,57           |
| 17                 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA (SPDA) | 1,00%       | R\$<br>89.517,39            | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                    |                             |                             |                             | 50,00%                      | 50,00%                      |                             |
| 18                 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES                                | 13,36%      | R\$<br>1.191.259,53         | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                    | R\$ 0,00                    |                             |                             |                             | 20,00%                      | 30,00%                      | 25,00%                      |
|                    |  |             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             | R\$<br>238.251,91           | R\$<br>357.377,86           | R\$<br>297.814,88           |
| <b>Sub-Total</b>   |  | <b>100%</b> | <b>R\$<br/>8.913.718,33</b> | <b>R\$<br/>292.388,25</b>   | <b>R\$<br/>454.319,58</b>   | <b>R\$<br/>421.060,18</b>   | <b>R\$<br/>275.844,73</b>   | <b>R\$<br/>1.364.445,77</b> | <b>R\$<br/>1.624.906,51</b> | <b>R\$<br/>736.427,24</b>   | <b>R\$<br/>601.196,63</b>   | <b>R\$<br/>482.926,75</b>   |
| <b>Total Geral</b> |  | <b>100%</b> | <b>R\$<br/>8.913.718,32</b> | <b>R\$<br/>2.952.590,93</b> | <b>R\$<br/>3.406.910,51</b> | <b>R\$<br/>3.827.970,69</b> | <b>R\$<br/>4.103.815,42</b> | <b>R\$<br/>5.468.261,19</b> | <b>R\$<br/>7.093.167,70</b> | <b>R\$<br/>7.829.594,94</b> | <b>R\$<br/>8.430.791,57</b> | <b>R\$<br/>8.913.718,32</b> |



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI**

**SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

**ANEXO XIV**

**ATESTADO DE VISITA TÉCNICA**

À  
Comissão Permanente de Licitação

**Concorrência Pública nº 24/2022**

**Processo SUPRI 560/2021**

**Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO DA CRECHE PROINFÂNCIA - JARDIM ROSEMARY**

Declaramos que o responsável técnico ou representante legal da empresa proponente \_\_\_\_\_, inscrita no CNPJ sob nº \_\_\_\_\_, devidamente credenciado, visitou o local da execução das obras e/ou serviços, objeto da Concorrência Pública em epígrafe.

(Local), \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de 2022.

(Carimbo, nome, assinatura do responsável pela Prefeitura do Município de Itapevi)

(Carimbo, nome, assinatura do responsável técnico ou representante legal da proponente)



## PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

### SECRETARIA DE SUPRIMENTOS

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

### ANEXO XV

### COMPOSIÇÃO DE BDI

**OBRA:** CRECHE PROINFÂNCIA - JARDIM ROSEMARY

**Tipo de Intervenção:** CONSTRUÇÃO

**Endereço :** Rua Serra do Norte, nº155, Jd. Rosemary, Itapevi - SP

| TIPO DE OBRA DO EMPREENDIMENTO    | DESONERAÇÃO |
|-----------------------------------|-------------|
| Construção e Reforma de Edifícios | Não         |

Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de percentual da base de cálculo para o ISS:

100,00%

Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%):

5,00%

| Itens   | Siglas         | % Adotado     | Situação  | Intervalo de admissibilidade |               |               |
|---|----------------|---------------|-----------|------------------------------|---------------|---------------|
|   |                |               |           | 1º Quartil                   | Médio         | 3º Quartil    |
| Administração Central   | AC             | 3,00%         | -         | 3,00%                        | 4,00%         | 5,50%         |
| Seguro e Garantia   | SG             | 0,80%         | -         | 0,80%                        | 0,80%         | 1,00%         |
| Risco   | R              | 0,97%         | -         | 0,97%                        | 1,27%         | 1,27%         |
| Despesas Financeiras  | DF             | 0,59%         | -         | 0,59%                        | 1,23%         | 1,39%         |
| Lucro   | L              | 6,16%         | -         | 6,16%                        | 7,40%         | 8,96%         |
| Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%)  | CP             | 3,65%         | -         | 3,65%                        | 3,65%         | 3,65%         |
| Tributos (ISS, variável de acordo com o município)  | ISS            | 5,00%         | -         | 0,00%                        | 2,50%         | 5,00%         |
| Tributos (Contribuição Previdenciária - 0% ou 4,5%, conforme Lei 12.844/2013 - Desoneração) | CPRB           | 0,00%         | OK        | 0,00%                        | 4,50%         | 4,50%         |
| <b>BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU)</b>  | <b>BDI PAD</b> | <b>22,47%</b> | <b>OK</b> | <b>20,34%</b>                | <b>22,12%</b> | <b>25,00%</b> |

Os valores de BDI foram calculados com o emprego da fórmula:

$$BDI.PAD = \frac{(1+AC + S + R + G)*(1 + DF)*(1+L)}{(1-CP-ISS)} - 1$$

Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo para Construção e Reforma de Edifícios, é de 100%, com a respectiva alíquota de 5%.

Declaro para os devidos fins que o regime de Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta adotado para elaboração do orçamento foi SEM Desoneração, e que esta é a alternativa mais adequada para a Administração Pública.

Observações:



**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI**

**SECRETARIA DE SUPRIMENTOS**

Rua Agostinho Ferreira Campos, 675 – Vila Nova Itapevi | Itapevi | São Paulo | CEP: 06693-120

Tel.: (11) 4143-7600 | [licitacoes@itapevi.sp.gov.br](mailto:licitacoes@itapevi.sp.gov.br)

**ANEXO XVI**

**PROJETOS**

**(DISPONÍVEL EM CD OU NO SITE DA PREFEITURA)**