




ARMAÇÃO DOS BLOCOS B6

ESC.: 1:25





Relação do aço


AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA50	1	12.5	40	557	22280
	2	12.5	24	243	5832
	3	12.5	8	223	1784
	4	12.5	8	415	3320
	5	12.5	8	369	2952
	6	12.5	8	324	2592
	7	12.5	8	278	2224
	8	12.5	8	232	1856
	9	12.5	8	202	1616
	10	12.5	8	180	1440
	11	12.5	8	158	1264
	12	12.5	8	137	1096
	13	12.5	8	115	920
	14	12.5	8	94	752
	15	12.5	8	72	576
	16	20.0	12	661	7932
	17	20.0	8	617	4936
	18	20.0	52	445	23140
	19	20.0	8	425	3400
	20	20.0	8	571	4568
	21	20.0	8	526	4208
	22	20.0	8	480	3840
	23	20.0	8	434	3472
	24	20.0	8	404	3232
	25	20.0	8	382	3056
	26	20.0	8	360	2880
	27	20.0	8	339	2712
	28	20.0	8	317	2536
	29	20.0	8	296	2368
	30	20.0	8	274	2192

Resumo do aço

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO + 10 % (kg)
CA50	12.5	505.1	535.2
	20.0	744.8	2020.3
PESO TOTAL (kg)			
CA50	2555.4		



- NOTAS
- 1- MEDIDAS EM cm, NÍVEIS EM m
 - 2- COBRIMENTO: 3,0cm. (usar espaçadores)
 - 3- AÇO CA-50 fyk=500 MPa, CA-60 fyk=600 MPa
 - 4- fck = 25 MPa
 - 5- CONFERIR MEDIDAS NA OBRA
 - 6- NÃO TOMAR MEDIDAS EM ESCALA



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

TÍTULO: UNIDADE ESCOLAR
PROJETO: CONSTRUÇÃO DE ESCOLA
OBRA: ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL VALE DO SOL
LOCAL DO IMÓVEL: RODOVIA ENGENHEIRO RENÊ BENEDITO DA SILVA, S/N, VALE DO SOL
PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEVI

Marcos de Oliveira Anjos
Secretário de Infraestrutura e Serviços Urbanos
Prefeitura Municipal de Itapevi
CNPJ nº: 46.523.031/0001-28

Responsável técnico
Engº. Fábio das Virgens Junior
CREA nº 5070331130

ASSUNTO: ARMAÇÃO DOS BLOCOS B6

PAVIMENTO: ESCALA: INDICADA TIPO DE PROJETO: ESTRUTURA

ZONEAMENTO: DATA: MAR/2023 ETAPA: BÁSICO

DESENHISTA: IMPRESSO EM: 03/03/2023 REVISÃO: 00

05/17