


LEGENDA PLANTA			
	ALINHAMENTO		PAVIMENTO RÍGIDO
	ESTAQUEAMENTO		MEIA BARREIRA RÍGIDA
	TALUDE DE CORTE		BARRA DE TRANSFERÊNCIA
	TALUDE DE ATERRO		PLACA ARMADA
	PAVIMENTO RÍGIDO (CONCRETO)		GUIA EXISTENTE
	GUIA PROJETO		SARJETA

PAVIMENTAÇÃO			
SERVIÇO	DIMENSÕES REDUZIDAS	QUANTIDADES	UN.
ÁREA A PAVIMENTAR	( 56,00 x 0,30 ) + 155,52	172,32	m2
EXTENSÃO DO PROJETO		28,80	m
LARGURA DA CAIXA		6,00	m
ARRANC.E REM.DE GUIAS QUAISQUER		56,00	m
DEM.E REM.SARJ.DE CONCRETO	( 56,00 x 0,30 )	16,80	m2
DEM.E REM.DE MURO DE CONCRETO	( 6,60 x 1,65 )	10,89	m2
DEM.E REM.DE PAV. DE CONCRETO	( 29,00 x 5,562 )	161,30	m2
ESCAVAÇÃO E REMOÇÃO DE TERRA ETC			m3
ESCAVAÇÃO E FORNEC. DE TERRA ETC			m3
COMPACTAÇÃO DE TERRA	( 194,72 x 0,15 )	216,22	m3
PREPARO DE CAIXA ATÉ 25 cm	( 56,00 x 0,70 ) + 155,52	194,72	m2
GUIAS PARA TRAVESSÃO		6,00	m
GUIAS DE CONCRETO P.M.S.P TIPO 100		56,00	m
DEFENSA METÁLICA MALEÁVEL		12,00	m
SARJETAS DE CONCRETO TIPO 30	( 56,00 x 0,30 x 0,15 )	9,76	m3
BRITA GRADUADA SIMPLES	( 155,52 x 0,10 )	15,55	m3
PLANTIO DE GRAMA		20,00	m2
CONCRETO Fck 30 MPa	( 155,52 x 0,15 )	23,33	m3
LONA PLÁSTICA	( 28,80 x 5,40 )	155,52	m2
BARRA DE TRANSFERENCIA (BITOLA DE 20mm)		137,80	Kg
TELA DE AÇO - Q138		73,10	Kg
LASTRO DE BRITA E PÓ S/SARJETAS E GUIAS	( 56,00 x 0,45 x 0,05 )	4,88	m3



PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.

Rua Isidro Ortiz, 425 - 3º andar - Jd. Guapira, São Paulo - SP.  
CNPJ 38.880.696/0001-60 CREA 038.07.24  
Fone: 11 2949-9503 rgse.engenharia@uol.com.br

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DE SERVIÇOS URBANOS

Rua Agostinho Ferreira Campos nº 675 - Vila Nova - Itapevi - SP  
Fone: (11) 4143-7600

Projeto

INFRAESTRUTURA URBANA

Etapa

PAVIMENTAÇÃO

Etapa

PROJETO EXECUTIVO

Nome do Arquivo

PE-DE-ITA-PAV-F01\_02-R02

Endereço

RUA GUARACIABA, VILA IRACEMA  
ITAPEVI-SP

Responsáveis Técnicos

ENGº CIVIL KENHITI SICITO  
Responsável Técnico pelo Projeto Executivo  
RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.  
CREA SP: 0600.428.215

Título

PAVIMENTAÇÃO  
PLANTA E PERFIL  
EST. 0+0,000 A 6+0,000

Folha

01 | 02

ART

280272301809942022018

Data

AGO/2018

Escala

1:250