



LEGENDA:



DRENAGEM

SERVIÇOS	QUANT.	UNID.
ESCAVAÇÃO MECÂNICA PARA FUNDAÇÕES E VALAS C/ PROFUNDIDADE MÉDIA < OU IGUAL A 4,00 m	16,47	m3
REENCHIMENTO DE VALA COM COMPACTAÇÃO MANUAL SEM FORNECIMENTO DE TERRA	4,78	m3
CARGA E REMOÇÃO DE TERRA ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE 1 km	11,69	m3
REMOÇÃO DE TERRA ALÉM DO PRIMEIRO km, ATÉ A DISTÂNCIA MÉDIA DE IDA E VOLTA DE 10,00 Km	11,69	m3
DEMOLIÇÃO DE B.L.T.	01	un.
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO.	2,03	m3
ARRANCAMENTO E REMOÇÃO DE CANALIZAÇÃO Ø120cm	6,00	m
ESCORAMENTO CONTÍNUO DE MADEIRA PARA CANALIZAÇÃO DE TUBOS	10,80	m2
ESCORAMENTO DESCONTÍNUO DE MADEIRA PARA CANALIZAÇÃO DE TUBOS	3,90	m2
LASTRO DE BRITA E PO DE PEDRA	2,97	m3
LASTRO DE CONCRETO MAGRO	0,13	m3
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO DE 120cm - TIPO CA -2	4,50	m
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS DE CONCRETO ARMADO, DIÂMETRO DE 60cm - TIPO CA -2	3,00	m
POÇO DE VISITA TIPO B-1 60x1 60x1 60m	01	un
CHAMINÉ DE POÇO DE VISITA COM ALVENARIA DE UM TUOLO COM LUM	2,00	m
TAMPAO DE FERRO FUNDIDO TIPO PMSP, FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO	01	un
BOCA DE LOBO SIMPLES COM GRELHA	05	un
DISSIPADOR DE ENERGIA	01	un
LIMPEZA DE PV	5	un
LIMPEZA DE BL	8	un
REFORMA DE BL	2	un



PROJETO:

PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.

Rua Isidro Ortiz, 425 - 3º andar - Jd. Guarna, São Paulo - SP.
CNPJ 38.880.696/0001-60 CREA 038.07.24
Fone: 11 2949-5503 rgs.engenharia@uel.com.br

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAPEVI

SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DE SERVIÇOS URBANOS

Rua Agostinho Ferreira Campos nº 675 - Vila Nova - Itapevi - SP
Fone: (11) 4143-7600

Projeto

INFRAESTRUTURA URBANA

Etapa

Disciplina

DRENAGEM

Etapa

PROJETO EXECUTIVO

Nome do Arquivo

PE-DE-DRE-F01_02-R02

Endereço

RUA GUARACIABA, VILA IRACEMA
ITAPEVI-SP

Responsáveis Técnicos

ENGº CIVIL KENHITI SÍCITO
Responsável Técnico pelo Projeto Executivo
RGSE PROJETOS E ENGENHARIA LTDA.
CREA SP. 0600.428.215

Título

DRENAGEM
PLANTA E PERFIL
EST. 0+0,00 A 0+15,00

ART

280272301809942022018

Folha

01 | 02

Escala

INDICADA